

入札に関する質疑

件名	(工事) 6109_海老名市立大谷小学校屋内運動場内部等大規模改修工事	
受付日	質疑	回答
4/15	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外壁塗装面（集塵機付き高圧洗浄下地）の下地調整について、図面上では C-2（セメントフィラーの左官コテ塗仕様）とありますが内訳では C-1（セメントフィラーのローラー塗布仕様）となっています。C-2 の理解でよろしいでしょうか。 ・外部建具更新箇所の躯体開口補修において、既存躯体と新規詰めモルタルとの間に目地は必要でしょうか。 ・外部建具で更新される LSD-1 の箇所は外部雨掛りの箇所ではないという解釈でよろしいでしょうか。 ・既存鋼製建具の「調整・クリーニング」は建具付属金物の更新は無いという解釈でよろしいでしょうか。 ・舞台機構の取外・再取付とありますが、大きさや重さ、数値をご開示ください。 ・学校が完全に体育館を使用しない期間をご開示ください。 ・室内空気環境測定の摘要で「体育室、みんなのトイレ及び外部」とありますが、アスベスト除去環境測定とは別に外部も室内空気環境測定を行うのでしょうか。 ・工事期間中、体育器具庫に残置物は無いという理解でよろしいでしょうか。 ・錠前を交換する箇所のシリンダー錠は既存のキーシステム（MK 装置）から新規のシリンダー錠を製作するという理解でよろしいでしょうか。 ・工事用電力と用水は学校内既存設備に子メーターを設置して使用してもよろしいでしょうか。 ・工事用仮設トイレは水栓設備（学校既存下水道管接続）が可能でしょうか。 ・防犯カメラ用の配線・配管は不要でしょうか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・C-1 として下さい。ただし、契約後既存外壁面の詳細調査を実施後、協議により決定します。 ・目地は不要です。 ・雨掛りも考慮し、外部にて使用できる軽量鋼製ハンガードアを見込んでいます。 ・よろしい。 ・一文字幕 1 枚 W10500×H900、前袖幕 2 枚 W5500×H4200、緞帳 1 枚 W10500×H4200、バック幕 2 枚 W5500×H4800 程度です。 ・現場施工期間中は原則として体育館の利用はありません。なお、詳細については契約後、学校と協議の上決定します。 ・アスベスト除去環境測定とは別に、空気環境測定を体育室、みんなのトイレ、外部それぞれ 1 か所(前後 2 回)の計 3 カ所実施とします。 ・よろしい。学校に事前に周知する必要があるため、いつまでに片付けなければならないか、契約後、学校と協議が必要です。 ・よろしい。 ・工事用電力と用水はどちらも子メーターではなく、工事に引き込むことを想定してください。 ・原則として不可とします。ただし、契約後、受注者との協議により決定します。 ・不要です。

4/15	2	<p>・特記仕様書(4)③石綿含有吹き付け材の除去工事ですが、集塵機付高圧洗浄工法とありますが、(湿式)集じん装置付きディスクグラインダー工法ではないでしょうか。ご確認をお願いします。</p>	<p>・湿式集塵装置付ディスクグラインダー工法です。</p>
------	---	--	--------------------------------