

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書（工事）

契約番号：7108

件 名	(仮称) 障がい者ケアセンター建設工事（建築）（再公告）	
履行場所	海老名市社家二丁目 3449 番地ほか 3 筆	
工 期	本契約締結日～令和 8 年 8 月 21 日	
工事の内容等	別紙 仕様書等 のとおり ○海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に該当しますので、仮契約の締結(令和7年 5 月 20 日予定)になります。議会の議決を得た後、本契約として成立します。 ○複数年契約 ○入札は期間全体の税抜金額 ○各年度の支払限度額(上限)は、令和 7 年度 538,065,000 円(税込)、令和 8 年度は契約金額に応じて決定します。	
予定価格	1, 076, 130, 000 円 (税込)	978, 300, 000 円 (税抜)
最低制限価格	有り（開札後算定型） 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。	
落札候補者の入札金額が、調査基準価格（70%）未満の場合 ※ただし、予定価格（税込）100 万円以下の案件は除く。	低入札履行確認調査を実施します。詳細は低入札による履行確認調査取扱基準を参照してください。 <u>契約締結にあたっての制限等</u> ○ 技術者と現場代理人の兼務不可 ※前年度の工事評定平均が「B（75 点）」以上である場合は除く。 ○ 技術者及び現場代理人の他案件（本市入札案件）との兼任不可 ※技術者等の兼任制限が解除されている場合でも不可 ○ 前払金の制限（金額上限、中間前払金の制限など） 契約金額の 20%以内（海老名市契約規則により、前払金が適用となる場合に限りませう。） ※前払金の上限金額は 5, 000 万円以下。中間前払金の支払いはありません。 <u>契約保証</u> 契約金額の 30%以上に相当する次のいずれかの手続きが必要です。 ※現金納付及び実績による免除はありません。 (ア) 金融機関又は保証事業会社の保証 (イ) 公共工事履行保証証券による保証 (履行ボンド) (ウ) 履行保証保険契約の締結 (定額てん補)	
入札方法等	条件付一般競争入札（電子入札） ※ J V での入札の場合は「特定建設工事共同企業体（特定 J V）による入札参加を希望する方へ」を確認してください。	
契約保証金	単体の場合 ※役務的保証に限る ○保証の種類 ・公共工事履行保証（※通称「履行ボンド」） 契約保証金の納付、保証事業会社等の契約保証又は履行保証保険（定額てん補）等で代えることはできません。 ○付保割合等 ・契約金額の 100 分の 30 以上 ・当該工事の契約不適合を補償する特約を付すること。 ※契約不適合：引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの 特定 J V（共同企業体）の場合 ○保証金額 契約金額の 100 分の 10 以上	
質疑 （仕様等に関する事項）	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

【単体】

参 加 条 件	営業種目	020 建築一式 経審 1100 点以上 - 点未満 ※経審は最新の評価点で判断します。	○特定建設業許可を有すること
	発注区分 詳細は入札公告で確認してください。	第 4 区分	第 1・第 2 区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	配置技術者	建築一式工事の監理技術者（専任・常駐）	
	現場代理人	約款に基づく配置（常駐） ※配置技術者と兼務可。	
	その他の要件	○一次下請発注総額の <u>5%以上</u> を、海老名市に本店を有する者（入札参加資格者に限る。）に、一次下請として発注すること。（複数の者への合計額でも可） ※ただし、受注者が海老名市に本店を有する者の場合は、この限りではない。 ○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。 ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く。 ○本市発注の建築一式工事において、過去 5 年間、工事評定で 65 点未満の工事がないこと。 ○特定建設業許可を有すること。（受任者で登録している場合は、受任者の特定建設業許可が必要）	
	落札件数制限	なし	
	事前提出書類 (システム添付)	参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。 ファイルは一つにまとめてください。 ○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していることを証する書類の写し。（次の（1）～（3）のいずれか） （1）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し <u>※経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要</u> （2）<u>（同通知書発行後に社会保険に加入した場合）</u>健康保険、厚生年金保険及び労働（雇用）保険料の領収書の写し （3）<u>（法令に基づき社会保険適用を除外されている場合）</u>健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書 ○別掲【事前提出書類】で示す書類一式 （1）配置技術者調書及び調書に記載する必要書類 （2）建設業許可を確認できる書類 （3）経営事項審査結果の書類の写し（直近のもの） ○契約保証に関する調書 ※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び被保険者番号（3 箇所）にマスキング(黒塗り)をして提出してください。	
	入札時提出 (システム添付)	○入札金額積算内訳書 別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書(工事入札時システム添付)」をダウンロードして使用してください。<u>システムへはPDF化して添付してください。</u>	

落札候補者が 提出する書類 (FAX046-232-6574)	開札後、落札候補者は次の書類をF A Xで提出してください。 (落札候補者決定の翌開庁日午前 10 時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。) ○「下請発注に関する誓約書」 ※原本については、落札決定後、契約検査課で契約書を受領する際に提出してください。なお、契約書を電子メールにて受領を希望する場合は、別に指示します。
--	---

【特定 JV(2社)】

システムでの参加申請前に、別途提出書類があります。
別掲の「特定 JV による入札参加を希望する方へ」を確認してください。

代表 構 成 員	営業種目	020 建築一式 経審 1000 点以上 - 点未満 ※経審は最新の評価点で判断します。		○特定建設業の許可を有すること
	発注区分 詳細は入札公告で確認してください。	第 4 区分		第 1・第 2 区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	構成比率	51%以上		
	配置技術者	建築一式工事の監理技術者（専任・常駐）		
	現場代理人	約款に基づく配置（常駐） ※配置技術者と兼務可。		
その 他 の 構 成 員	営業種目	020 建築一式 経審 600 点以上 - 点未満 ※経審は最新の評価点で判断します。		
	発注区分 詳細は入札公告で確認してください。	第 1 区分		第 1・第 2 区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	構成比率	30%以上		
	配置技術者	建築一式工事の主任技術者（専任・常駐）		
その他の要件		○代表構成員及びその他の構成員が、告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。 ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く。 ○代表構成員及びその他の構成員が、本市発注の建築一式工事において、過去 5 年間、工事評定で 65 点未満の工事がないこと。 ○代表構成員は特定建設業許可を有すること。（受任者で登録している場合は、受任者の特定建設業許可が必要）		
事前提出書類 （システム添付）		参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。 ファイルは一つにまとめてください。 ○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していることを証する書類の写し。（次の（1）～（3）のいずれか） （1）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し <u>※経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要</u> （2）<u>（同通知書発行後に社会保険に加入した場合）</u>健康保険、厚生年金保険及び労働（雇用）保険料の領収書の写し （3）<u>（法令に基づき社会保険適用を除外されている場合）</u>健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書 ○別掲【事前提出書類】で示す書類一式 （1）配置技術者調書及び調書に記載する必要書類 （2）建設業許可を確認できる書類（代表構成員及びその他の構成員の両者分）		

	(3) 経営事項審査結果の書類の写し(直近のもの)(代表構成員及びその他の構成員の両者分) ○特定建設工事共同企業体協定書 ※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び保険者番号(3箇所)にマスキング(黒塗り)をして提出してください。
入札時提出 (システム添付)	○入札金額積算内訳書 別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書(工事入札時システム添付)」をダウンロードして使用してください。<u>システムへはPDF化して添付してください。</u>
落札候補者が 提出する書類 (FAX046-232-6574)	なし

(仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (建築)

内容説明事項書

海 老 名 市

1. 工 事 名 称 (仮称)障がい者ケアセンター建設工事(建築)

2. 工 事 場 所 海老名市社家二丁目3449番地ほか3筆

3. 工 事 概 要 ■ 建物概要

構造・規模:RC造一部木造 2階建

敷地面積:2196.93㎡ 建築面積:1245.35㎡ 延床面積:1885.17㎡

■ 主要室

1階:事務室、厨房、相談室、会議室等

2階:事務室、ケア室、リハビリ室、スヌーズレン室、浴室(一般・特浴)等

■ 主要工事、仕上

地業工事:羽根付き鋼管杭

躯体工事:1階 鉄筋コンクリート

2階 構造用製材(ヒノキ、ベイマツ)、構造用集成材(アカマツ)、構造用合板等

防水工事:ウレタン塗膜防水

外壁工事:RC(撥水材)、木毛セメント板、杉縦羽目板(WP)、GL鋼板(耐火/告示)等

建具工事:アルミ製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、木製建具、自動ドア

重量シャッター 等

内装工事:一般部天井 木毛セメント板、岩綿吸音板、ラワン有孔ボード(WP)、OSB等

一般部壁 ビニルクロス、杉羽目板(WP)、RC(撥水材)、化粧ケイカル板

OSB、木毛セメント板 等

一般部床 塩ビシート、タイルカーペット、磁器質タイル 等

外構工事:舗装仕上 アスファルト舗装、インターロッキング舗装 等

擁壁 鉄筋コンクリート造L型擁壁

屋外排水 浸透側溝、集水桝 等

囲障 メッシュフェンス、デザインフェンス

その他 雨水処理設備(浸透側溝、浸透施設、貯留槽 等)、植栽、

渡り廊下(鉄骨)、駐輪場、駐輪場 等

4. 工 事 期 間 契約締結日 から 令和8年8月21日 まで

5. 設 計 図 書 上記諸条件に依る見積に必要な図書は下記とする

(1)設 計 図 152 枚

(2)内容説明事項書(本書・環境配慮マニュアル) 6 枚

6. 数 量 書 (1)数 量 書 68 枚

※数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に参考数量として公表するものである。

7. 法 令 の 遵 守 本工事の実施に当たり、建築基準法、消防法、その他各関係法令・規則等を確実に遵守すること。

8. 官 公 署 手 続 官公署手続きは、全て受注者の責任と負担に於いて行うこと

9. その他の事項

項 目	適 用	内 容	備 考
(1) 事業区分			
①事業区分	☐ 補助事業 ☐ 市単事業		
(2) 工事監理体制			
②工事監理体制	☐ 市担当者 ☐ 外部委託者		
(3) 工程関係			
①工期内施設利用	☐ 有 ☐ 無		安全対策を施し、各関係者の安全確保を図ること
②関連工事、 その他工事	☐ 有 ☐ 無 機械設備工事 電気設備工事 昇降機設備工事		関連工事と良く調整をはかり、工期内に工事を完了させること。
③施工時期の制限	☐ 有 ☐ 無	(9) その他参照のこと	日曜、祝日は原則休工とする。
④施工時間の制限	☐ 有 ☐ 無		原則8:00～17:00 事前に市担当者等の承諾を受けること
⑤協議未成立事項	☐ 有 ☐ 無		

項 目	適 用	内 容 等	備 考
(4) 仮設関係			
①仮設計画	☐ 有 ☐ 無	図示による	受注者において、発注図の仮設計画図を参考に作成し、事前に施設管理者及び市担当者等の承諾を受けること
②交通誘導員	☐ 有 ☐ 無	数量書による	
③工事に電力、 水の利用	☐ 有 ☐ 無	受注者対応	
④濁水・湧水処理における特別な対策等	☐ 有 ☐ 無	図示による	
(5) 支給品			
①支給品について	☐ 有 ☐ 無		
(6) 建設副産物関係			
①建設発生土	☐ 有 ☐ 無		
②建設副産物 建設廃棄物	☐ 有 ☐ 無	数量書による	
③その他 (特別産業廃棄物等)	☐ 有 ☐ 無		

(7) 各種調査、使用制限			
①各種調査	☒ 有 ☐ 無	特記仕様書による	
②使用制限 関係法令、規則等を遵守するのは当然のこと右記事項にも配慮すること	☒ 有 ☐ 無	揮発性有機化合物等	本工事に使用する材料は、揮発性有機化合物等の放散しないもの又は放散量の少ないものを使用すること（F☆☆☆☆使用）
③産地指定	☒ 有 ☐ 無	木工事は木造仕様書による	
(8) 現場対応			
①現場照査等	事前調査を十分に行い、不明確な部分は工事打合簿により施工前に監理受託者及び市監督員と協議し、確認をとること		
②公衆災害	本工事における振動・騒音・粉塵・悪臭等については、特に注意し、付近住民とのトラブルについては、速やかに市担当者および監理者へ報告したのち、受注者の責任において解決すること		
③原形復旧	工事範囲内の備品類の移動及び養生、清掃については、受注者の責任において実施し、工事後は原形に復すること		
(9) その他			
①適用基準等	☒ 海老名市ホームページ「海老名市公共工事共通事項書」1、適用図書による。 ☐ ☐		
②工事完成図書	☒ 海老名市ホームページ検査担当からのお知らせ 「18 工事関係様式」内、工事提出書類チェックリストによる ☒ 海老名市ホームページ営繕課担当事務 「営繕工事 工事提出書類作成等の手引き」による		
③海老名環境マネジメントシステム	市では、海老名環境マネジメントシステムの運用に伴い、「公共工事環境配慮マニュアル」が適用となった。よって本工事では、その環境配慮マニュアルに基づき別紙の項目で対象となる作業について環境配慮に努めること		
④法定外の労災保険の加入	本工事において、受注者は法定外労働災害補償制度（法定外の労災保険）に加入すること。また、受注者は保険契約を締結したときは、発注者にその証券等を提示すること。		
⑤施工時期・時間等	本工事着手前に近隣住民等を対象に住民説明会を開催し、施工に際しては、その説明会等で決められた内容を遵守すること。なお、説明会は市担当者・監理者も同席するものとし、日程調整は市担当者が行う。		
⑥工事完成時期	現場施工は令和8年7月末までに完了させるように努めること。		
⑦道路占用申請・自費施工申請等	道路舗装工事等に伴い必要となる申請（道路占用申請、自費施工承認申請等）について、受注者において海老名市道路管理者へ行うこと。		
⑧敷地の周辺状況	敷地周辺状況（道路構造物、その他構造物）を事前に調査・記録し、本工事による被害を与えないこと。		

 公共工事において配慮すべき環境要素

海老名市の公共工事において配慮の対象とすべき環境要素は、以下の一覧表のとおりとする。これらの環境要素は、工事施工過程の環境負荷の低減はもとより、公共工事の成果として地域及び地球環境に有益な影響が得られるためには不可欠なものである。

環境要素一覧表

大分類	中分類	小分類
1 地域の自然環境・景観	(1)緑	①自然林、草原など面的な広がりを持つ緑 ②堤防、土手、法面、並木などの樹林帯又は草原など線的な連続性を持つ緑
	(2)地形・地質	その場所本来の地形・地質とそれに依拠する生態系
	(3)水辺	河川や水路などとその堤敷及びそれに依拠する生態系
	(4)動植物	現にその土地に生息するか、又は最近まで生息していた動植物
	(5)歴史的遺産	①地表に存在する文化財、遺跡等 ②埋蔵文化財
	(6)景観	①その土地の現在の景観 ②その土地に現在ある眺望地点とそこからの景観 ③道路等、都市基盤施設がもたらす景観
2 地球環境	(1)資源	①石油類・金属・水・岩石等の鉱物資源 ②木材等の森林資源
	(2)大気	①公園、屋外体育施設又は工事などで発生する砂塵による迷惑を考慮すべき局地的な大気環境 ②自動車の排ガス、ごみ焼却施設からのダイオキシン等による汚染を考慮すべき地域的な大気環境 ③フロンガス、二酸化炭素等の放出による影響を考慮すべき地球規模の大気環境
	(3)水質	①公園、屋外体育施設、駐車場などの排水の影響を受ける水系 ②土地の改変等による濁水等の影響を受ける水系 ③土木工事により影響を受ける地下水
	(4)土壌	畑、水田、砂利道等のほか舗装されていない剥き出しの地面
	(5)建設副産物	①排出土 ②コンクリートガラ ③アスファルトガラ ④伐採材 ⑤まだ使用可能な製品 ⑥鉄骨・鉄筋・その他の金属類の切りくず ⑦不要木材 ⑧PCB等の毒性物質 ⑨その他の建設廃材
	(6)熱帯林	コンクリート型枠などに使用され、減少を続ける熱帯林資源
3 生活環境	(1)騒音	①工事作業機械の稼働による騒音 ②工事用車両走行による騒音 ③公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設での騒音 ④施設の空調機等電気・機械設備の騒音
	(2)振動	①工事作業機械の稼働による振動 ②工事用車両走行による振動
	(3)悪臭	しゅんせつ土等の悪臭
	(4)電波障害	大規模建築物による電波受信状態への影響
	(5)日照障害	大規模建築物による日影時間への影響
	(6)地域生活環境	①公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設又は他の施設等の夜間照明により影響を受ける周辺住民の生活環境 ②道路整備におけるルート又は道路構造による地域分断 ③歩道若しくは道路横断施設又はその他の公共施設等における高齢者・障害者の安全な通行・歩行環境 ④大規模建築物の駐車場等への出入り車両により影響を受ける交通の安全性 ⑤工事車両の出入りにより影響を受ける交通の安全性

□ 設計・施工時に配慮する事項

3. 建物建築・改修工事

作業	配慮事項	環境要素
工事全体	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える。	3-(1)-①② 3-(2)-①②
掘 削	排出土の発生を抑える設計を行う。	2-(5)-①
搬出土処理	極力現場内での利用を図る。	2-(5)-①
	搬出する場合は他の市内工事での有効利用を図る。	2-(5)-①
	排出土中に他の廃棄物が混入しないよう分別する。	2-(5)-①
地 業	砂利地業では再生砕石を使用する。	2-(5)-②③
型 枠	鋼製型枠の使用を検討する。	2-(6)
鉄骨・鉄筋	切りくず等のリサイクルに努める。	2-(5)-⑥
金属類	切りくず等のリサイクルに努める。	2-(5)-⑥
木 材	集成材の使用を検討する。	2-(1)-②
雨水排水	雨水の集水桝に浸透型を使用する。	2-(3)-③
内 装	石膏ボードはリサイクル製品を使用しない（廃棄処分時に有害物質が発生する）。	2-(5)-⑧
	壁紙等はリサイクル製品を使用する。	2-(1)-②
	ホルムアルデヒド等の低使用製品を使用する。	2-(5)-⑧
断 熱	冷暖房施設の省エネのため、断熱構造とする。	2-(1)-① 2-(2)-③
工事作業機械・車両運行	低騒音・低振動型作業機械を使用する。	3-(1)-①
	排ガス規制に適合した作業機械・車両（ディーゼルエンジン）を使用する。	2-(2)-②
	周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する。	3-(1)-①② 3-(2)-①② 3-(6)-⑤
	道路以外の場所に作業機械搬入車両、ダンプトラック等の待機場所を確保する。	3-(6)-⑤
	工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしない。	2-(2)-② 3-(1)-①

令和7・8年度

数量書

工事名称 (仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (建築)

工事場所 海老名市社家二丁目3449番地ほか3筆

工期 契約締結日から令和8年8月21日まで

工事概要

■ 建物概要

敷地面積：2196.93㎡ 建築面積：1245.35㎡ 延床面積：1885.17㎡

■ 主要室

1階：事務室、厨房、相談室、会議室等

2階：事務室、ケア室、リハビリ室、スヌーズレン室、浴室（一般・特浴）等

■ 主要工事、仕上

地業工事：羽根付き鋼管杭

躯体工事：1階 鉄筋コンクリート

2階 構造用製材（ヒノキ、ベイマツ）、構造用集成材（アカマツ）、構造用合板等

防水工事：ウレタン塗膜防水

外壁工事：RC（撥水材）、木毛セメント板、杉縦羽目板（WP）、GL鋼板（耐火/告示）等

建具工事：アルミ製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、木製建具、自動ドア

重量シャッター 等

内装工事：一般部天井 木毛セメント板、岩綿吸音板、ラワン有孔ボード（WP）、OSB等

一般部壁 ビニルクロス、杉羽目板（WP）、RC（撥水材）、化粧ケイカル板

OSB、木毛セメント板 等

一般部床 塩ビシート、タイルカーペット、磁器質タイル 等

外構工事：舗装仕上 アスファルト舗装、インターロッキング舗装 等

擁壁 鉄筋コンクリート造L型擁壁

屋外排水 浸透側溝、集水桝 等

囲障 メッシュフェンス、デザインフェンス

その他 雨水処理設備（浸透側溝、浸透施設、貯留槽 等）、植栽、

渡り廊下（鉄骨）、駐輪場、駐輪場 等

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製コンクリート杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
鉄筋	内部仕上	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
コンクリート	外部仕上	1	式		
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	屋上メンテ歩廊鉄骨	1	式		
鉄骨	屋外階段鉄骨	1	式		
鉄骨	エレベータ鉄骨	1	式		
計					
木構造	躯体	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
石	外部	1	式		
石	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

7

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
タイル	外部	1	式		
タイル	内部	1	式		
計					
木工	外部	1	式		
木工	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	1).ﾌﾙﾐ製建具	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	2). 鋼製建具	1	式		
建具	3). 軽量鋼製建具	1	式		
建具	4). シャッター	1	式		
建具	5). 木製建具	1	式		
建具	6). トイレブース	1	式		
建具	7). ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
仕上ユニット及びその他	外部	1	式		
仕上ユニット及びその他	内部	1	式		

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

外構工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
造成(開発)工事		1	式		
計					
敷地外整備工事		1	式		
計					
構内舗装工事		1	式		
計					
囲障工事		1	式		
計					
屋外排水工事		1	式		
計					
雑工作物工事		1	式		
計					
植栽工事		1	式		
計					
渡り廊下		1	式		

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
内部足場		1	式			別紙 00-0006
地足場		1	式			別紙 00-0007
災害防止		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	545	m ³			
汚泥部 根切り		1,090	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	455	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	59	本			
埋戻し(A種)	山砂の類	772	m ³			
建設発生土運搬	汚泥 60km程度	1,635	m ³			
建設発生土処分	汚泥 処分場受入れ料	1,635	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
杭打設時 地盤改良	浅層改良 固化材添加量:100kg/m ³ セメント系	840	m ³			
杭打設時 鉄板敷		1,200	m ²			
計						

建築工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	27.3	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	24.1	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	516	m ²			
普通コンクリート	Fc=18N/mm ² S-15	51.4	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ボンプ打設 30m ³ /回程度 S15～S18 ～ 圧送費、基本料別途	51.4	m ³			
コンクリートボンプ圧送基本料金	50m ³ /回未満	2	回			
計						

建築工事		地業		既製コンクリート杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P1 羽根付き鋼管杭	上杭:SEAH590 軸径216.3、板厚t8.2、 コラム径1000 下杭:STK490 軸径216.3、板厚t6、羽 根径700、コラム径1000	17	セット			
P2 羽根付き鋼管杭	上杭:SEAH590 軸径216.3、板厚t8.2、 コラム径900 下杭:STK490 軸径216.3、板厚t6、羽 根径600、コラム径900	23	セット			
P3 羽根付き鋼管杭	上杭:SEAH590 軸径216.3、板厚t8.2、 コラム径700 下杭:STK490 軸径216.3、板厚t6、羽 根径500、コラム径700	19	セット			
施工費	ATTコラム工法	1	式			
杭頭補強 異形鉄筋	SD345 D19 L=840 8本 フラ溶接	59	か所			
杭工事時 発生土運搬	汚泥 60km程度	245	m ³			
杭工事時 発生土処分	汚泥 処分場受入れ料	245	m ³			
計						

建築工事		コンクリート		内部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房 嵩上げコンクリート						
普通コンクリート	Fc-18N/mm2 S-18	4.1	m ³			
コンクリート打設手間	嵩上げコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	4.1	m ³			
浴室 嵩上げコンクリート						
普通コンクリート	Fc-18N/mm2 S-18	7.7	m ³			
コンクリート打設手間	嵩上げコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	7.7	m ³			
計						

建築工事		型 枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型 枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	991	m ²			
曲面型枠	基礎部	17	m ²			
円柱型枠	基礎部	18.7	m ²			
型 枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	3,315	m ²			
曲面型枠	地上部	106	m ²			
円柱型枠	地上部	103	m ²			
型 枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 基礎部	17.9	m ²			
曲面型枠	打放合板型枠 ラーメン構造 基礎部	7.2	m ²			
杉型枠	縦張り 打放型枠 基礎部	2	m ²			
杉曲面型枠	縦張り 打放型枠 基礎部	1.5	m ²			
型 枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	127	m ²			
型 枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 基礎部	283	m ²			
型 枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	958	m ²			
曲面型枠	打放合板型枠 ラーメン構造 地上部	14.1	m ²			
型 枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	171	m ²			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事		鉄骨	屋上メンテ歩廊鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.6	t			
山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
スクラップ 控除	H2程度	▲22	kg			
アンカーボルト	SS400 M12 L=300 ワット・フック付き	30	本			
工場加工組立		0.6	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	13.1	m			
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	0.6	t			
鉄骨運搬費	加工工場～メッキ工場 往復	0.6	t			
鉄骨運搬費	加工工場～現場	0.6	t			
鉄骨建方・取付		0.6	t			
アンカーボルト埋込み	間柱用	30	本			
ベース下均しモルタル	A種 160×160×厚30	15	か所			
計						

建築工事		鉄骨		エレベータ鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エレベータ鉄骨(01号機)	SS400 H-125×125×6.5×9:0.2 t 程度 錆止め塗装、材工共	1	式			
エレベータ鉄骨(02号機)	SS400 H-175×175×7.5×11:0.5 t SS400 H-194×150×6×9:0.3 t SS400 H-100×100×6×8:0.1 t SS400 L-65×65×6:0.04 t SS400 PL-12:0.05 t 程度 錆止め塗装、材工共	1	式			
計						

建築工事		木構造		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造用集成材	カラマツ、スギ 集成材(113.21m ³)	1	式			
製材	ヒノキ、ベニマツ(15.81m ³)	1	式			
加工	木材工場加工(129.02m ³)	1	式			
金物	製作・既製金物・ボルト類	1	式			
建方	揚重機支給、作業足場別途	1	式			
塗装	汚れ防止養生塗装	1	式			
その他木工事	間柱、垂木	1	式			
運送費		1	式			
アンカーボルト	M12 L=400 Wナット・ワッパ付き	373	本			
アンカーボルト	M16 L=700 Wナット・ワッパ付き	27	本			
アンカーボルト埋込み	間柱用	400	本			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		タイル		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 タイル張り	磁器質 合板面 t10 300角 施釉 標準色 接着張り	103	㎡			
浴室床 タイル張り	磁器質 防水モルタル面 t10 300角 施釉 標準色 接着張り	32.7	㎡			
浴室壁 タイル張り	磁器質 防水モルタル面 t10 300角 施釉 標準色 接着張り	63.1	㎡			
浴室壁 タイル張り	磁器質 ホート面 t10 300角 施釉 標準色 接着張り	1.9	㎡			
WC(男) 汚垂タイル	陶磁器 抗菌性 t13 W800×D600 端部テーパード	2	枚/所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		木工		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 野地板	構造用合板 t=12	1,310	㎡			
外壁 下地板	構造用合板 t=12	553	㎡			
外壁 下地板	構造用合板 t=12 曲面	119	㎡			
外壁-木 杉羽目板	t=12×120 実付	355	㎡			
外壁-木 杉羽目板	t=12×120 実付 縦張り 曲面部分	117	㎡			
外壁-木(1階PS) 木下地	コンクリート面横胴縁 杉 15×45@303	8.2	㎡			
外壁-木毛 木下地	コンクリート面横胴縁 杉 50×50@303	47.4	㎡			
外壁-木毛 木下地	コンクリート面横胴縁 杉 50×50@303 曲面	10.7	㎡			
外壁-木、外壁-ガル パネ 木下地	横胴縁 杉 15×45@303	488	㎡			
外壁-木、外壁-ガル パネ 木下地	横胴縁 杉 15×45@303 曲面	108	㎡			
外壁-木(第2階北 西側) 木下地	縦横胴縁 杉 縦60×60@303+横15×45@303	71.2	㎡			
外壁-木(第2階北 西側) 木下地	縦横胴縁 杉 縦60×60@303+横15×45@303 曲面	11.3	㎡			
外壁-木(第2階北 側) 木下地	縦横胴縁 杉 15×45@303+15×45@303	2.9	㎡			
外壁-木(第2階北 側) 木下地	縦横胴縁 杉 15×45@303+15×45@303 曲面	1.3	㎡			
外壁-木(第2階北 側) 木下地	縦胴縁 杉 90×90+90×105	7.6	m			

建築工事		木工		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鼻隠し	杉 30×180+30×150	79.6	m			
鼻隠し	杉 30×180+30×150 曲面	36.6	m			
開口部 化粧方立	杉 60×25 H=1670	12	か所			
北東屋外階段 壁付手摺	材 φ32 ブラケット別計上	15.4	m			
ベンチ	座面:W1770×D394～464×H230 背板:H1150 木ルーバー杉 30×30@60	6	か所			
eWD/1-1 木製建具一方枠	両引き戸用 RC仕上 スパルース 建具寸法:W2590×H2700×D120程度 面取り共	5.4	m			
SD/1-3 杉羽目板張り	D12×W120	11.9	m ²			
計						

建築工事		木工		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 合板張り	厚12	189	m ²			
床 合板張り	厚12+12	1,110	m ²			
スロープ床 木下地	30×30 @303	110	m ²			
畳寄せ	10×30	9.7	m			
床タタミ部 側面板	米桐集成材 t15 木下地:45×45 @303共	1.5	m ²			
壁 羽目板張り	準不燃 杉 t12×W120 実付加工 ※姉妹都市である山形県白鷹町産を用いることが望ましい	6.8	m ²			
壁 羽目板張り	杉 t12×W120 実付加工 ※姉妹都市である山形県白鷹町産を用いることが望ましい	692	m ²			
浴室壁 羽目板張り	桧 t15	62.5	m ²			
壁 横胴縁	RC面 50×50 @303	46.1	m ²			
壁 横胴縁	RC面 15×45 @303	8.4	m ²			
壁 横胴縁	ポルト面 15×45 @303	62.5	m ²			
床下空調区画 木下地	木部 45×45	9.8	m ²			
壁 木下地	木部 45×60 @455	352	m ²			
壁 合板張り	厚12	35.6	m ²			

建築工事		木工		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下空調区画 合板張り	厚12	9.8	m ²			
柱・梁 天然木練付不燃化 粧板	厚6	16.6	m ²			
天井 合板張り	t5.5 ラワン 有孔 目透し5mm下地黒テープ張り	582	m ²			
カーテンボックス	ギッチ以外 スプ ルース W150×H75 t25	1.6	m			
スクリーンボックス	スプ ルース W200×H175 t25	3.9	m			
木製額縁	スプ ルース W97× D30	74.9	m			
木製額縁	スプ ルース W100×D30	83.5	m			
木製額縁	スプ ルース W120×D30	12.5	m			
木製額縁	スプ ルース W140×D20	14.9	m			
木製額縁	スプ ルース W145×D25	167	m			
木製額縁	スプ ルース W165×D20	92.2	m			
木製額縁	スプ ルース W180×D20	27.4	m			
木製額縁	スプ ルース W90×H85×t30	15	m			
木製額縁一体型 カーテンボックス	スプ ルース W165×H75×t20	36.3	m			
木製額縁一体型 カーテンボックス	スプ ルース W310×H75×t20	2.6	m			

建築工事 細目別内訳

建築工事		木工		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製カーテンボックス	W150×H75×t25	22.5	m			
WD/2-23a 木製建具三方枠 (アクトセット)	引込み戸用(鴨居) スプ ルース D150×t30程度	1	m			
WD/2-23b 木製建具三方枠 (アクトセット)	引込み戸用(鴨居) スプ ルース D150×t30程度	1.5	m			
WD/1-2 木製建具三方枠	親子開き戸用 RC仕上 スプ ルース 建具寸法:W1100×H2100×D220程度	1	か所			
WD/1-5 木製建具三方枠	片開き戸用 RC仕上 スプ ルース 建具寸法:W1100×H2100×D220程度	1	か所			
WD/2-6 木製建具三方枠	親子開戸用 ボート系仕上 スプ ルース 建具寸法:W1097×H2100×D210程度	1	か所			
WD/2-7 木製建具三方枠	4枚引込み戸用 スプ ルース 建具寸法:W4540×H2250×D340程度 補強金物:St-L-45×90@455共	1	か所			
WD/2-8 木製建具三方枠	引違い戸用 ボート系仕上 スプ ルース 建具寸法:W1570×H2000×D275程度	1	か所			
WD/2-9 木製建具三方枠	3枚引込み戸用 スプ ルース 建具寸法:W2460×H2250×D359程度 中方立D210×t30 補強金物:St-L-45×90@455共	1	か所			
WD/2-10 木製建具三方枠	3枚引込み戸用 スプ ルース 建具寸法:W2480×H2250×D359程度 中方立D210×t30 補強金物:St-L-45×90@455共	1	か所			
WD/2-11 木製建具三方枠	引き戸用 スプ ルース 建具寸法:W6150×H2250×D260程度	1	か所			
WD/2-12 木製建具三方枠	3枚引込み戸用 スプ ルース 建具寸法:W2400×H2250×D359程度 中方立D210×t30 補強金物:St-L-45×90@455共	1	か所			

建築工事		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 カラーガルバリウム鋼板 立ハセ葺き	t=0.4 アスファルトルーフィング 硬質木片セメント板 t=18	1,310	m ²			
EXP.J部屋根立上り水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 H=100	23.5	m			
棟包	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 W=180 ケミカル面戸 両側 木棧18×75共	30.5	m			
スロープ屋根 水上取合水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 W120×H100 ケミカル面戸 木棧18×75共	25.1	m			
スロープ屋根 水上取合水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 W120×H100 ケミカル面戸 木棧18×75共 曲面	7.8	m			
X6-8・Y6-7間屋根 水上取合水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 W120×H100 ケミカル面戸 木棧18×75共	2.2	m			
X6-8・Y6-7間屋根 水上取合水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 W120×H100 ケミカル面戸 木棧18×75共 曲面	5.3	m			
X6-8・Y6-7間屋根 ケラハ取合水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 W120×H100 ケミカル面戸 木棧18×75共	13	m			
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	124	m			
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 曲面	48.7	m			
ケラハ唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	87.7	m			
段差ケラハ唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	4.5	m			
鼻隠し唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	79.6	m			
鼻隠し唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 曲面	36.6	m			
軒樋	カラーガルバリウム W165×H103.8 ﾌﾞﾗｯｹｯﾄFB@455	79.6	m			

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軒樋	カラーガルバリウム W165×H103.8 ﾌﾞﾗｯｹｯﾄFB@455 曲面	36.6	m			
落し口(軒樋トレン)	φ114用	9	か所			
RC屋根 ルーフトレン	φ114 堅型 塗膜防水用 ガルハ *樋用 ステンレス鋳鉄製	2	か所			
RC屋根 ルーフトレン	φ114 横型 塗膜防水用 ガルハ *樋用 ステンレス鋳鉄製	4	か所			
ﾊﾞﾙｺﾆｰ ﾌﾛｱｰﾄﾞﾄﾞﾚﾝ	φ114 横型 塗膜防水用 ガルハ *樋用 ステンレス鋳鉄製	2	か所			
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 中継ﾄﾞﾚﾝ	φ114 横型 塗膜防水用 ガルハ *樋用 ステンレス鋳鉄製	5	か所			
堅樋	ｶﾞﾙﾊﾞﾆ 丸樋 φ114	71.8	m			
堅樋頂部キャップ	ｶﾞﾙﾊﾞﾆ 樋 φ114用	4	か所			
堅樋養生管	ｱﾙﾐ製 φ114×H1800	22	か所			
排水カバー	ｱﾙﾐ製 φ114用	16	か所			
計						

建築工事		金属	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
北西バルコニー手摺・浴室北設備スペースバルコニー手摺	H=1100+300 溶融亜鉛メッキ仕上 手摺:St27.2φ×2.3 支柱:StL75×75×6@880 縦棧:StL13φ@110RC面取付	14	m			
北西階段手摺	H=1100+170 平部 溶融亜鉛メッキ仕上 手摺:St27.2φ×2.3 支柱:StL75×75×6@880 縦棧:StL13φ@110RC面取付	1	m			
北西階段手摺	H=1100+170 斜部 溶融亜鉛メッキ仕上 手摺:St27.2φ×2.3 支柱:StL75×75×6@880 縦棧:StL13φ@110 S面取付	5.7	m			
南東バルコニー手摺 木ルーバー受金物	H=1520 溶融亜鉛メッキ仕上 支柱:StL75×75×6@910 胴縁:StL75×75×6	27.9	m			
南東バルコニー手摺 木ルーバー受金物	H=1520 溶融亜鉛メッキ仕上 支柱:StL75×75×6@910 胴縁:StL75×75×6 曲面	8.5	m			
2階西側設備スペース 木ルーバー受金物	H=1336～2300 溶融亜鉛メッキ仕上 支柱:StL75×75×6@910 胴縁:StL75×75×6	13.6	m			
2階西側設備スペース 木ルーバー受金物	H=1336～2300 溶融亜鉛メッキ仕上 支柱:StL75×75×6@910 胴縁:StL75×75×6 曲面	3.7	m			
2階東側設備スペース 木ルーバー扉受金物	W1490×H2480 溶融亜鉛メッキ仕上 枠・扉枠:StL75×75×6 両開き SUS製丸落し、かんぬき×2	1	か所			
2階東側設備スペース 木ルーバー受金物	H=3000 溶融亜鉛メッキ仕上 支柱:StL75×75×6@910 胴縁:StL75×75×6	6.6	m			
北東階段 壁付手摺ブラケット	溶融亜鉛メッキ仕上 支柱:Stφ9@445 BPL:StPLt3φ60 受:StFB-t6	15.4	m			
床リフトデッキ 鋼製床下地	H=100～150	47.3	m ²			
はと小屋 壁点検口	600×600 片開きSt	3	か所			
出入口排水溝	鋼製溝付スリット付溝蓋 自由勾配タイプ 溝巾100 溶融亜鉛メッキ 滑り止め模様付 T2	8.1	m			
くつつきマット	1800×900 ステンレス製 ノンスリップ タイプ (ローレット模様) MYQ-H-15	1	か所			
排水溝・マット 排水目皿	φ50 ステンレス	4	か所			

建築工事 細目別内訳

建築工事		金属	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁木軸内 通気孔	SUS φ30 L=210程度@1820	233	m			
外壁木軸内 防虫網		396	m			
EXP. J金物	屋根+外壁 W=409 クリアランス150 耐火12.5mm	25.7	m			
EXP. J金物	外壁+外壁 W=270 クリアランス150 耐火25mm 落下防止システム付き	7	m			
EXP. J金物	外壁コーナー W=211 クリアランス150 耐火25mm 落下防止システム付き	13.2	m			
EXP. J金物	外壁+外壁 W=220 クリアランス100 耐火25mm 落下防止システム付き	16.6	m			
EXP. J金物	床コーナー W=160 クリアランス100 耐火25mm	0.9	m			
屋上機械置場 メンテナンス歩廊	ファインフロア ノンスリップ t1.6 W250×H40	10.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地 耐風圧仕様 (スロープ 軒天)	25形(屋外) 吊ボルトなし 下地張りなし @300 インサート別途 風圧力1500N/m ²	106	m ²			
軽量鉄骨天井下地 耐風圧仕様	25形(屋外) ふところ0.55m以上1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途 風圧力1500N/m ² 吊ボルト角パイプ 19×19×1.2	384	m ²			
天井インサート	一般用	490	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	40	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0016
丸環	ステンレス	1	個			

建築工事		金属		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
壁点検口	600×600 目地タイフ	14		か所			
天井点検口	一般タイフ アルミ製 内外枠共目地 600角	119		か所			
浴室階段 手摺	SUS製 φ34 W1250×H800 HL 自立 山型	2		か所			
浴室浴槽 手摺	SUS製 φ34 HL 壁付 支柱φ900	7.3		m			
RAｶﾞﾗﾘ	鋼製 600×600 フレーム共	6		か所			
RAｶﾞﾗﾘ	鋼製 600×1200 フレーム共	2		か所			
床吹出口	SUS製 L1000 W108 防虫網共	42		か所			
丸型床吹出口	樹脂製 φ220 指定色	30		か所			
カーテンレール	ステンレス製 ｸﾞﾗﾌﾞﾙ 両引き 分け	62.1		m			
カーテンレール	ステンレス製 シﾝｸﾞﾙ 片引き	18.6		m			
カーテンレール	ステンレス製 シﾝｸﾞﾙ 曲面付 片引き	5.5		m			
カーテンレール	室内カーテン用 スﾁｰﾙ シﾝｸﾞﾙ	1.6		m			
カーテンレール	医務カーテン用 シﾝｸﾞﾙ	11.2		m			
EXP. J金物	床+床 耐火25.0mm 遮煙・遮熱性能	13.4		m			
EXP. J金物	床コーナー 耐火25.0mm 遮煙・遮熱性能	5.8		m			

[illegible]

建築工事						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	85.8	m ²			
はと小屋天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	9.1	m ²			
設備基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	33.3	m ²			
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150 防水下地	56.8	m			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	70.7	m ²			
階段踏面コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	8.5	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	5.4	m ²			
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200	15	m			
蹴込モルタル補修		8.3	m ²			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	263	m			
計						

建築工事						
左官			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	1,302	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	110	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	61.9	m ²			
ビット床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	121	m ²			
階段コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	37.3	m ²			
床防水モルタル塗り	t20 金ごて	32.7	m ²			
床防水モルタル塗り	t22 金ごて	17.8	m ²			
壁防水モルタル塗り	t20 金ごて	63.1	m ²			
壁防水モルタル塗り	t22 金ごて	4.3	m ²			
建具周囲モルタル充填	内部建具	140	m			
計						

建築工事		建具		1). 700製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	※特記なき限り、耐風圧性:S-5、 気密性:A-3、水密性:W-4、水切り、 付属金物一式、運搬取付調整費 共とする。					
AW/1-1 引違い戸	W 1360×H 1500	1	か所			
AW/1-2 引違い戸	W 2400×H 1500	4	か所			
AW/1-3 引違い戸	W 1800×H 1500	2	か所			
AW/1-4 縦すべり出し窓	W 1200×H 1500	1	か所			
AW/1-5 引違い戸+ 上部突き出し窓	W 1820×H 2700 オベレーター共	1	か所			
AW/1-6 引違い戸+ 4枚引違い戸	W 6670×H 1500	1	か所			
AW/1-7 4枚引違い戸	W 3200×H 1500	1	か所			
AW/1-8 4枚引違い戸	W 2940×H 1500	1	か所			
AW/1-9 4枚引違い戸	W 3550×H 1500	1	か所			
AW/1-10 引違い戸+ 4枚引違い戸	W 5330×H 1500	1	か所			
AW/1-11 縦すべり出し窓	W 350×H 1400 防火設備	1	か所			
AW/1-12 4枚引違い戸	W 4535×H 1700 防火設備	1	か所			
AW/1-13 突き出し窓	W 2000×H 500 防火設備 オベレーター隠蔽タイプ 共	2	か所			

建築工事 細目別内訳

建築工事		建具		1). 700製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW/1-14 突き出し窓	W 800×H 500 防火設備 オベレーター隠蔽タイプ 共	1	か所			
AW/2-1 縦すべり出し窓	W 360×H 2225	3	か所			
AW/2-2 引違い窓	W 2460×H 1500	1	か所			
AW/2-4 突き出し窓	W 2000×H 500 オベレーター隠蔽タイプ 共	4	か所			
AW/2-5 引違い戸+ 上部突き出し窓	W 1550×H 2600 オベレーター共	1	か所			
AW/2-6 突き出し窓	W 640×H 500 オベレーター隠蔽タイプ 共	1	か所			
AW/2-7 FIX窓	W 1473×H 1800	4	か所			
AW/2-8 FIX窓+ 上部突き出し窓	W 3350×H 1700 防音性能:T-2共	1	か所			
AW/2-9 引違い戸+ 上部突き出し窓	W 1500×H 2800 防音性能:T-2、オベレーター共	2	か所			
AW/2-10 4枚引違い戸+上部 2枚突き出し窓	W 3330×H 3250 防音性能:T-2、オベレーター共	1	か所			
AW/2-11 引違い戸	W 1250×H 1700 防音性能:T-2共	1	か所			
AW/2-13 引違い戸	W 1800×H 1700 防音性能:T-2共	1	か所			
AW/2-14 引違い戸+ 上部突き出し窓	W 2100×H 2800 防音性能:T-2、オベレーター共	1	か所			
AW/2-15 突き出し窓	W 2000×H 500 防音性能:T-2、オベレーター隠蔽タイプ 共	1	か所			

建築工事		建具		1). 76mm製建具		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
AW/2-16 引違い戸+ 上部突き出し窓	W 2400×H 2600 ホペレータ共	1		か所		
AW/2-17 突き出し窓	W 2000×H 500 ホペレータ隠蔽タイプ 共	1		か所		
AW/2-18 縦すべり出し窓+ FIX窓	W 350×H 2600 防火設備	1		か所		
AW/2-19 引違い戸	W 1550×H 1500 防火設備	1		か所		
AW/2-20 引違い戸	W 2005×H 1500 防火設備	2		か所		
AW/2-21 引違い戸+ 上部突き出し窓	W 1550×H 2600 防火設備 ホペレータ共	1		か所		
AW/2-22 引違い戸	W 3370×H 1500 防火設備	1		か所		
AW/2-23 突き出し窓	W 1590×H 500 防火設備、防音性能:T-2、 ホペレータ隠蔽タイプ 共	3		か所		
AW/2-25 突き出し窓	W 2000×H 500 防火設備、防音性能:T-2、 ホペレータ隠蔽タイプ 共	1		か所		
AW/2-26 FIX窓+ 上部突き出し窓	W 3370×H 2600 防火設備 ホペレータ隠蔽タイプ 共	1		か所		
AW/2-27 引違い戸	W 1600×H 1500 防火設備	2		か所		
AW/2-28 引違い戸+FIX窓	W 2400×H 2600 防火設備、防音性能:T-2共	1		か所		
AW/2-29 突き出し窓	W 2000×H 500 防火設備 ホペレータ隠蔽タイプ 共	2		か所		
AW/2-30 突き出し窓	W 2460×H 500 防火設備 ホペレータ隠蔽タイプ 共	1		か所		
AW/2-31 引違い戸	W 1800×H 1700 防火設備、防音性能:T-2共	1		か所		

[illegible]

建築工事		建具		2). 鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	※特記なき限り、付属金物一式、 運搬取付調整費共とする。					
SD/1-1 親子開戸	W 1425×H 2100 仕上:DP塗装下塗り 共	2	か所			
SD/1-2 自動トク	W 3200×H 2700 特定防火設備 仕上:DP塗装下塗り ホーター共	1	か所			
SD/1-3 両開戸	W 1700×H 2700 仕上:DP下塗り塗装 共	1	か所			
SD/2-1 両開戸+ 上部突き出し窓	W 1500×H 2600 防火設備 仕上:DP塗装下塗り 共	1	か所			
SD/2-2 片開き扉	W 850×H 2100 防火設備 仕上:DP塗装下塗り 共	1	か所			
iSD/1-1 自動トク	W 3200×H 2600 ホーター共	1	か所			
iSD/1-2 片開戸	W 2300×H 2100 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
iSD/1-3 片開戸	W 2300×H 2100 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
iSD/1-4 親子開戸	W 1150×H 2100 特定防火設備	1	か所			
iSD/2-5 片開戸	W 2300×H 2000 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
iSD/2-6 片開戸	W 2300×H 2100 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
iSD/2-7 片開戸	W 720×H 2000 特定防火設備、煙感連動	2	か所			
iSW/1-1 FIX窓	FIX窓用 方立:St-1.6 回り枠:St-コ-20×20×1.6程度					

建築工事		建具		2). 鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建具寸法:W5446×H685 付属金物共	1	か所			
iSW/2-1 FIX窓	FIX窓用 回り枠:St-コ-20×20×1.6程度 建具寸法:W600×H1500 付属金物共	1	か所			
iSW/2-2 FIX窓	FIX窓用 回り枠:St-コ-20×20×1.6程度 建具寸法:W850×H1500 付属金物共	1	か所			
iSW/2-3 FIX窓	FIX窓用 回り枠:St-コ-20×20×1.6程度 建具寸法:W650×H1150 付属金物共	1	か所			
iSW/3-1 FIX窓	FIX窓用 方立:St-1.6 回り枠:St-コ-20×20×1.6程度 建具寸法:W2516×H353 付属金物共	1	か所			
iSW/3-2 FIX窓	FIX窓用 回り枠:St-コ-20×20×1.6程度 建具寸法:W2545×H545 付属金物共	1	か所			
iSW/3-3 FIX窓	FIX窓用 方立:St-1.6 回り枠:St-コ-20×20×1.6程度 建具寸法:W2575×H800 付属金物共	1	か所			
iSW/3-4 FIX窓	FIX窓用 方立:St-1.6 回り枠:St-コ-20×20×1.6程度 建具寸法:W5936×H1009 付属金物共	1	か所			

建築工事		建具		2). 鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
iSW/3-5 FIX窓	FIX窓用 回り 枠:St-ｺ-20×20×1.6程度 建具寸法:W3855×H1281 付属金物共	1	か所			
iSW/3-6 FIX窓	FIX窓用 方立:St-1.6 回り 枠:St-ｺ-20×20×1.6程度 建具寸法:W8931×H1091 付属金物共	1	か所			
iSW/3-7 FIX窓	FIX窓用 方立:St-1.6 回り 枠:St-ｺ-20×20×1.6程度 建具寸法:W6085×H685 付属金物共	1	か所			
iSW/3-8 FIX窓	FIX窓用 回り 枠:St-ｺ-20×20×1.6程度 建具寸法:W3435×H1026 付属金物共	1	か所			
iSW/3-10 FIX窓	FIX窓用 回り 枠:St-ｺ-20×20×1.6程度 建具寸法:W3690×H1247 付属金物共	1	か所			
iSW/3-11 FIX窓	FIX窓用 回り 枠:St-ｺ-20×20×1.6程度 建具寸法:W1100×H1520 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/1-1 鋼製建具枠	FIX窓付引違い戸用 FIX窓枠:St-ｺ-30×30×1.6程度 無目:St-PL W70×t40程度 建具寸法:W2060×H2600 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/1-2 鋼製建具枠	FIX窓付引込み戸用 上下枠:St-ｺ-30×30×1.6程度 縦枠:St-ｺ-20×20×1.5程度					

建築工事		建具		2). 鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無目:St-PL W115×t40 方立:St-PL D90×t40 建具寸法:W3430×H2600 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/1-3 鋼製建具枠	FIX窓付引込み戸用 上下枠:St-ｺ-30×30×1.6程度 縦枠:St-ｺ-20×20×1.5程度 無目:St-PL W115×t40 方立:St-PL D90×t40 建具寸法:W1060×H2600 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/1-4 鋼製建具枠	FIX窓付引込み戸用 FIX窓枠:St-ｺ-30×30×1.6程度 無目:St-PL W35×t40程度 建具寸法:W900×2600 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/1-5 鋼製建具枠	FIX窓付3枚引込み戸用 FIX窓枠:St-ｺ-30×30×1.6程度 無目:St-PL W105×t40程度 建具寸法:W2700×H2600 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/1-6 鋼製建具枠	FIX窓付3枚引違い戸用 FIX窓枠:St-ｺ-30×30×1.6程度 無目:St-PL W105×t40程度 建具寸法:W3090×H2600 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/1-7 鋼製建具枠	FIX窓付4枚引込み戸用 FIX窓枠:St-ｺ-30×30×1.6程度 無目:St-PL W160×t40程度 建具寸法:W3770×H2600 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/1-8 鋼製建具枠	FIX窓付引込み戸用 FIX窓枠:St-ｺ-30×30×1.6程度 無目:St-PL W35×t40程度 建具寸法:W460×H1900 付属金物共	1	か所			

建築工事		建具		2). 鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
iSW+WD/1-9 鋼製建具枠	FIX窓枠付4枚引込み戸用 FIX窓枠:St-コ-30×30×t1.6程度 無目:St-PL W160×t40程度 建具寸法:W3235×H1900 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/2-1 鋼製建具枠	FIX窓付3枚引込み戸用 FIX窓枠:St-コ-30×30×1.6程度 無目:St-PL W105×t40程度 建具寸法:W2460×H2600 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/2-2 鋼製建具枠	FIX窓付3枚引込み戸用 FIX窓枠:St-コ-30×30×1.6程度 無目:St-PL W105×t40程度 建具寸法:W2520×H2600 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/2-3 鋼製建具枠	FIX窓付2枚引込み戸用 FIX窓枠:St-コ-30×30×1.6程度 無目:St-PL W70×t40程度 建具寸法:W1590×H2600 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/2-4 鋼製建具枠	FIX窓付引違い戸用 FIX窓枠:St-コ-30×30×1.6程度 無目:St-PL W70×t40程度 建具寸法:W2190×H3490 付属金物共	1	か所			
iSW+WD/2-5 鋼製建具枠	FIX窓付引違い戸用 FIX窓枠:St-コ-30×30×1.6程度 無目:St-PL W70×t40程度 建具寸法:W1900×H3450 付属金物共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		建具		3). 軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	※特記なき限り、付属金物一式、 運搬取付調整費共とする。					
LSD/1-1 片開戸	W 850×H 2100 アンダーカット共	1	か所			
LSD/1-2 親子開戸	W 1400×H 2100 アンダーカット共	1	か所			
LSD/1-3 片開戸	W 900×H 2100 WC錠、アンダーカット共	1	か所			
LSD/1-4 片開戸	W 900×H 2100 アンダーカット共	1	か所			
LSD/1-5 引込戸	W 1100×H 2100	1	か所			
LSD/1-6 両開戸	W 3110×H 2600	1	か所			
LSD/1-7 両開戸	W 2615×H 2600	1	か所			
LSD/1-8 引込戸	W 1100×H 2100 WC錠共	1	か所			
LSD/2-1 引込戸	W 1100×H 2100 WC錠共	4	か所			
LSD/2-2 引込戸	W 800×H 2100 WC錠共	2	か所			
LSD/2-3 両開戸	W 2805×H 2600	1	か所			
LSD/2-4 両開戸	W 2800×H 2600	1	か所			
LSD/2-5 引込戸	W 750×H 2100 WC錠共	2	か所			
計						

建築工事		建具		4). シャッター		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	※特記なき限り、 仕上:DP下塗り塗装、 付属金物一式、運搬取付調整費 共とする。					
SS/1-1 シャッター	W 2310×H 2100 特定防火設備	1	か所			
計						

建築工事		建具		5). 木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	※特記なき限り、付属金物一式、 運搬取付調整費共とする。					
WD/1-2 親子開戸	W 1100×H 2100	1	か所			
WD/1-5 片開戸	W 1100×H 2100 アンタ'-カット共	1	か所			
WD/1-6 可動間仕切	W 6900×H 2600 レール(6.26m)共	1	か所			
WD/1-7 可動間仕切	W 6385×H 2600 レール(5.81m)共	1	か所			
WD/2-1 引違い戸	W 2070×H 2000 アンタ'-カット共	2	か所			
WD/2-2 引込戸	W 1050×H 2100	2	か所			
WD/2-3 引込戸	W 1100×H 2100	1	か所			
WD/2-4 引込戸	W 1100×H 2100	1	か所			
WD/2-5 3枚引戸	W 2550×H 1500	1	か所			
WD/2-6 親子開戸	W 1097×H 2100 アンタ'-カット共	1	か所			
WD/2-7 4枚引込戸	W 4540×H 2250	1	か所			
WD/2-8 引違い戸	W 1570×H 2000	1	か所			
WD/2-9 3枚引込戸	W 2460×H 2250	1	か所			
WD/2-10 3枚引込戸	W 2480×H 2250	1	か所			

建築工事		建具		5). 木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD/2-11 引戸	W 6150×H 2250	1	か所			
WD/2-12 3枚引込戸	W 2400×H 2250	1	か所			
WD/2-13 上げ下げ窓	W 605×H 1150	1	か所			
WD/2-14 引込戸	W 1100×H 2250	1	か所			
WD/2-15 引込戸	W 750×H 2100	2	か所			
WD/2-16 引込戸	W 1100×H 2100	1	か所			
WD/2-17 4枚引込戸	W 3640×H 2250	1	か所			
WD/2-18 引込戸	W 1100×H 2100	1	か所			
WD/2-19 引込戸	W 800×H 2100	1	か所			
WD/2-20 引込戸	W 1100×H 2100	2	か所			
WD/2-21 2枚引込戸	W 1550×H 2100	2	か所			
WD/2-23a 引込戸	W 1358×H 1070 振止:7#3FB(枠側、通し、固定)共	1	か所			
WD/2-23b 引込戸	W 1540×H 1370 振止:7#3FB(枠側、通し、固定)共	1	か所			
eWD/1-1 両引戸	W 2590×H 2700 取付枠共	1	か所			
iSW+WD/1-1 引違い戸	W 2060×H 2070 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			

建築工事		建具		5). 木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
iSW+WD/1-2 引込戸	W 3430×H 2070 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD/1-3 引込戸	W 1060×H 2600 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD/1-4 引込戸	W 900×H 2070 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD/1-5 3枚引込み戸+上部 FIX窓	W 2700×H 2600 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD/1-6 3枚引違い戸+上部 FIX窓	W 3090×H 2070 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD/1-7 4枚引違い戸	W 3770×H 2070 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD/1-8 引込み戸	W 460×H 1400 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD/1-9 4枚引込み戸	W 3235×H 1400 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD/2-1 3枚引込戸	W 2460×H 2070 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD/2-2 3枚引込戸	W 2520×H 2070 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD/2-3 2枚引込戸+FIX窓	W 1590×H 2070 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD2-4 引違い戸	W 2190×H 2070 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
iSW+WD2-5 引違い戸	W 1900×H 2070 ※鋼製建具枠は別途計上	1	か所			
計						

建築工事		建具		6). トイレフース		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	※特記なき限り、付属金物一式、 運搬取付調整費共とする。					
TB/1 トイレフース	Σ W6010 (2510+1750+1750) × H2100 3フース 片開き扉W600含む 仕上:高圧マリン樹脂化粧板、 中心吊クレベティヒンジ、スライド錠、 表示付スライドホルト、SUS巾木共	1	か所			
TB/2 トイレフース(隔て板)	W 650 × H 2100 仕上:高圧マリン樹脂化粧板共	1	か所			
TB/3 トイレフース	W 840 × H 2080 仕上:高圧マリン樹脂化粧板、 中心吊クレベティヒンジ、SK錠、引手、 SUS巾木共	1	か所			
TB/4 トイレフース	W 895 × H 2100 1フース 片開き扉W600含む 仕上:高圧マリン樹脂化粧板、 中心吊クレベティヒンジ、スライド錠、 表示付スライドホルト、SUS巾木共	1	か所			
TB/5 トイレフース(隔て板)	W 750 × H 2100 仕上:高圧マリン樹脂化粧板共	1	か所			
計						

建築工事		建具		7). ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	FL5+A12+FL5 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	98.4	㎡			
複層ガラス	FL5+A12+FL5 4.00㎡以下 シーリング 清掃共	5	㎡			
複層ガラス	PW6.8+A12+FL6 2.00㎡以下 シーリング 清掃共 防火設備	50.5	㎡			
複層ガラス	PW6.8+A12+FL6 4.00㎡以下 シーリング 清掃共 防火設備	11	㎡			
複層ガラス	FL6+A12+FL5 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	32	㎡			
複層ガラス	FL6+A12+FL5 4.00㎡以下 シーリング 清掃共	2.9	㎡			
Low-E複層ガラス	PW6.8+A12+Low-E6 2.00㎡以下 シーリング 清掃共 防火設備	11.3	㎡			
フロート板ガラス	厚さ3 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	2.3	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	51.3	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 防火戸用指定シーリング 清掃共	30.3	㎡			
フロート板ガラス	厚さ 3.0mm W140×H1800 シーリング 清掃共	10	枚			
強化ガラス	厚さ 5.0mm W140×H1800 シーリング 清掃共	12	枚			
木製建具 複層ガラス	FL5+A12+FL5 4.00㎡以下 清掃共	10.2	㎡			
木製建具 複層ガラス	FL5+A12+FL5 W140×H1800 清掃共	4	枚			
木製建具 複層ガラス	FL6+A12+FL6 4.00㎡以下 清掃共	7	㎡			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S O P 塗り	鉄部 工程B種 塗料1種 錆止 工程A塗料A	15.1	㎡			
E P - G 塗り	合板面 工程B種(一般) 素地B種	2.6	㎡			
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地A種	22.5	m			
O S 塗り	木部 素地B種	404	㎡			
木材保護塗料塗	B種 木部	1,785	㎡			
木材保護塗料塗 (糸幅300mm以下)	B種 木部	291	m			
木材保護塗料塗 (糸幅300mm以下)	B種 建具	556	m			
水性メタリック塗装	鋼製建具面	232	㎡			
水性メタリック塗装 (糸幅300mm以下)	鋼製建具枠	275	m			
床 RC保護塗装	RC面	11.7	㎡			
設備基礎立上り 撥水材	RC面 半透明指定色	2	㎡			
浴室面台上裏 撥水材	RC面 クリア	0.6	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁-カールハ カラー-カールハ [®] リウム鋼板ス パント [®] レル	t=14 W=120 目地無し	216	㎡			
外壁-カールハ [®] カラー-カールハ [®] リウム鋼板ス パント [®] レル	t=14 W=120 目地無し 縦張り 曲面部分	3.2	㎡			
外壁出隅加工	外壁カラー-カールハ [®] リウム鋼板曲げ加工	16.1	m			
外壁出隅見切	カラー-カールハ [®] リウム鋼板 t=0.4	7.9	m			
外壁面見切	カラー-カールハ [®] リウム鋼板 t=0.4	4.2	m			
外壁出隅	スチ板金:カラー-カールハ [®] リウム鋼板 t=0.4	47.7	m			
外壁入隅	スチ板金:カラー-カールハ [®] リウム鋼板 t=0.4	21.8	m			
外壁水切	カラー-カールハ [®] リウム鋼板 t=0.4	132	m			
外壁水切	カラー-カールハ [®] リウム鋼板 t=0.4 曲面	31.3	m			
外壁-軒天水切	カラー-カールハ [®] リウム鋼板 t=0.4	140	m			
外壁-軒天水切	カラー-カールハ [®] リウム鋼板 t=0.4 曲面	46.9	m			
開口部水切	カラー-カールハ [®] リウム鋼板 t=0.4	203	m			
開口部水切	カラー-カールハ [®] リウム鋼板 t=0.4 曲面	10.1	m			
外壁-木毛 木毛セメント板	t=15 吹付塗装品	37.6	㎡			
外壁-木毛 木毛セメント板	t=15 吹付塗装品 曲面	9.5	㎡			

建築工事		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軒天=木毛 木毛セメント板	t=15 吹付塗装品	490	m ²			
外壁下地 硬質木片セメント板	t=18	488	m ²			
外壁下地 硬質木片セメント板	t=18 曲面	119	m ²			
外壁=ガラスハーフ/耐火 下地 強化石膏ボード	t=21+21	39	m ²			
外壁=ガラスハーフ/告示 下地 強化石膏ボード	t=21+21+21	26	m ²			
外壁下地 透湿防水シート		553	m ²			
外壁下地 透湿防水シート	曲面部分	119	m ²			
階段 すべり止めシート	W=25	32.2	m			
外壁面 断熱材吹付	t=50 建築物断熱用吹付硬質ウレタンフォームAA種1 曲面部分含む	58.1	m ²			
天井内 断熱材吹付	t=50 建築物断熱用吹付硬質ウレタンフォームAA種1	679	m ²			
計						

建築工事		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	737	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	36.6	m ²			
床立上り 長尺塩ビシート	H300 t2.0 マーブル 一般	33.2	m			
床立上り 長尺塩ビシート	H300 t2.0 マーブル 多湿	38.2	m			
階段ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	37.3	m ²			
床 長尺塩ビシート	合板面 防滑 t2.0 マーブル 熱溶接工法 一般床	110	m ²			
床 長尺塩ビシート	合板面 クッション性 t2.0 マーブル 熱溶接工法 一般床	72.5	m ²			
床立上り シート押え金物	既製品	226	m			
WC床 長尺塩ビシート	合板面 t2.0 防滑 熱溶接工法 多湿部	73	m ²			
WC床立上り 長尺塩ビシート	H300 t2.0 防滑 多湿部	123	m			
浴室床 浴室用塩ビシート	防水モルタル面 t3.0 熱溶接工法 多湿部	16.3	m ²			
厨房床 特殊防滑シート	RC面 t2.0 熱溶接工法 多湿部	41.1	m ²			
厨房床立上り 特殊防滑シート	RC面 H300 t2.0 多湿部	32.4	m			
床 タイルカーペット	t6.0 合板面	169	m ²			
床 タイルカーペット	t6.0 OA707面	49.3	m ²			

建築工事		内外装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
更衣室床 琉球畳	t30	12	枚			
床 石膏ボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り 下張GB-R 厚12.5+12.5共	29	m ²			
床 鋼製床	OAフロア部 H732 捨張別途	17.8	m ²			
床 鋼製床	タイル部 H766 捨張別途	12.6	m ²			
床 鋼製床	長尺塩ビシート部 H774 捨張別途	73.7	m ²			
床 2重床ユニットフロア	タイル張り部 H152.5ハーフティールボードt20共 捨張別途	29	m ²			
床 2重床ユニットフロア	タイル張り部 H166 ハーフティールボードt20共 捨張別途	61.3	m ²			
床 2重床ユニットフロア	タイルカーペット部 H170 ハーフティールボードt20共 捨張別途	116	m ²			
床 2重床ユニットフロア	タイルカーペット部 H182 ハーフティールボードt20共 捨張別途	53	m ²			
床 2重床ユニットフロア	長尺塩ビシート部 H174 ハーフティールボードt20共 捨張別途	847	m ²			
床 2重床ユニットフロア	琉球畳部 H358 ハーフティールボードt20共 捨張別途	7.7	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 下地張り -	67.5	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 継目処理 -	301	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	588	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	238	m ²			

建築工事 細目別内訳

建築工事		内外装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	870	m ²			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 下地張り -	40.2	m ²			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 継目処理 -	38.7	m ²			
壁 シーリング石膏ボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	47.5	m ²			
壁 シーリング石膏ボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付 下張GB-R 厚12.5共	258	m ²			
壁 シーリング石膏ボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	349	m ²			
壁 強化石膏ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-F 厚21.0共	21.9	m ²			
壁 強化石膏ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-F 厚21.0+21.0共	12.4	m ²			
壁 強化石膏ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚21.0+21.0共	6	m ²			
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	7.4	m ²			
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	35.6	m ²			
壁 化粧ケイカル板張り	t6 不燃	46.7	m ²			
壁 OSB張り	t7 シンタ-掛け ジョイント部 目スカ3mm 目地底テープ 貼	44.6	m ²			
壁 木毛セメント板	t15 塗装品 専用ビス留め(同色塗装)	26.9	m ²			
壁 ビニルクロス	GB-R面 寒冷紗パテしごき共	1,496	m ²			

建築工事		内外装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アイニク [®] 幕板 メタリ化粧板	t3 目透かし 裏テープ 張り	35.6	m ²			
浴室壁 防湿防水シート		62.5	m ²			
天井 岩綿吸音板	t12 フィニッシュ留め 下地GB-R t12.5	262	m ²			
天井 木毛セメント板	t15 塗装品 専用ビス留め(同色塗装) 目透し5mm下地黒テープ 張り	583	m ²			
浴室天井 バスポール	t9	48.4	m ²			
天井 シーディング [®] せつこうボード [®] 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 継目処理	48.4	m ²			
浴室天井 防湿防水シート		48.4	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	411	m			
床 断熱材吹付	t20 床下空調部	397	m ²			
フロー [®] 床 断熱材吹付	t30	110	m ²			
床 断熱材吹付	t50	779	m ²			
壁 断熱材吹付	t20 床下空調部	11.3	m ²			
壁 断熱材吹付	t50	657	m ²			
天井 断熱材吹付	t50	173	m ²			
屋根内 断熱材	高性能GW16k t=100+100(垂木・母屋)	1,060	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		仕上ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハ°ルコニー床 人工木ワット°デ°ッキ	W145×t30	47.3	m ²			
ハ°ルコニー床端部 人工木ワット°デ°ッキ	H=150	2.5	m			
ハ°ルコニー床人工木ワット°デ°ッキ 堅樋部取 外し式蓋		3	か所			
ハ°ルコニー床人工木ワット°デ°ッキ 避難ハッチ 部取外し式蓋		1	か所			
2階西側設備スペース 人工木ルーバー	H=1336～2300 30×60@65	13.6	m			
2階西側設備スペース 人工木ルーバー	H=1336～2300 30×60@65 曲面部分	3.7	m			
2階東側設備スペース 人工木ルーバー扉	W1490×H2480 両開き 30×60@65	1	か所			
2階東側設備スペース 人工木ルーバー	H=3000 30×60@65	6.6	m			
南東ハ°ルコニー手摺 人工木ルーバー	H=1520 30×60@65	27.9	m			
南東ハ°ルコニー手摺 人工木ルーバー	H=1520 30×60@65 曲面部分	8.5	m			
厨房出入口 防水板	W1580×H1200	1	か所			
会議室北 防水板	W1580×H1200	1	か所			
メインエントランス 防水板	W3300×H1200	1	か所			
会議室南 防水板	W5951×H1200	1	か所			
排水溝・マット 排水管	VP 50A	26.3	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		仕上ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 OA707	H50	17.8	m ²			
床 OA707	H200	31.5	m ²			
浴室 排水溝蓋	樹脂クレーシング W100用 受枠共	14.3	m			
浴室 排水目皿	φ100	5	か所			
浴室 排水共栓	φ100	1	か所			
浴室 オーバーフロー排水口		1	か所			
ライニング天板	ラミンボ ストフォーム W150 t19 捨合板共	22.3	m			
ライニング天板	ラミンボ ストフォーム W250 t19 捨合板共	4.3	m			
ライニング天板	ラミンボ ストフォーム W300 t19 捨合板共	2.5	m			
ライニング天板	ラミンボ ストフォーム W350 t19 捨合板共	2.6	m			
防煙垂壁	H500 透明不燃シート製	16.3	m			
消火器		18	か所			
消火器カバー	床置き式	11	か所			
屋内消火栓カバー	W1057×H1342 文字入り	4	か所			
消火器ボックス	1本用	3	か所			

建築工事 細目別内訳

建築工事		仕上ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1F共用廊下 ベンチ	タタ集成材 t30 W1190×D550	1	か所			
1F共用廊下 ベンチ	タタ集成材 t30 W2015×D550	1	か所			
1F階段東横 ベンチ	タタ集成材 t30 W2742×D450	1	か所			
2F階段東 面台	スチール t25 W200	3.4	m			
階段・スロープ・廊下 手摺	壁付 タモ φ32 端部折曲げ 支柱、取付金物共 鉄部：溶融亜鉛めっき仕上	198	m			
スロープ 手摺	H400 自立 タモ φ32 支柱、取付金物共 鉄部：溶融亜鉛めっき仕上	3.2	m			
階段 手摺	H800 自立 タモ φ32 支柱、取付金物共 鉄部：溶融亜鉛めっき仕上	11.6	m			
2Fホール 木製ルーバー	杉 30×60 @110 W2515×H3250	1	か所			
2Fホール 木製ルーバー受け金物	支柱：St-FB-6×50 @910 横つなぎ下地：St-L-50×50×4 2段 BPL：St-FB-6×50 ヒース留め	1	か所			
誘導紙	300×300(φ22 25ヶ)	20	か所			
かざ箱	40組用	1	か所			
第1ケアルーム 介護リフト	固定、移動レール、トラバースレールキャリア共	1	か所			
一般浴室 介護リフト	固定レール共	1	か所			
特浴脱衣室1、2 介護リフト	固定、移動レール、トラバースレールキャリア共	2	か所			
(カーテン)						

建築工事		仕上ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW/1-1 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W1360×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/1-2 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W2400×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	4	か所			
AW/1-3 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W1800×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	2	か所			
AW/1-6 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W6670×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/1-7 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W3200×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/1-8 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W2940×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/1-9 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W3550×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/1-10 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W5130×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/2-2 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W2460×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/2-8 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W3350×H1700 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/2-9 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W1500×H2800 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	2	か所			
AW/2-10 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W3326×H3250 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/2-11 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W1250×H1700 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/2-13 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W1800×H1700 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/2-14 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W2100×H2800 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

建築工事		仕上ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW/2-19 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W1550×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/2-20 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W2005×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/2-27 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W1600×H1500 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	2	か所			
AW/2-31 一般カーテン+レースカーテン	建具寸法:W1800×H1700 両引分けタイプ 1.5倍ヒダ、防煙、 房掛け、レースカーテン共	1	か所			
AW/2-5 室内カーテン	建具寸法:W1550×H2600 片引きタイプ 1.5倍ヒダ、防煙 房掛け共	1	か所			
iSW/1-1 室内カーテン	建具寸法:W5446×H685 片引きタイプ 1.5倍ヒダ、防煙 房掛け共	1	か所			
iSW+WD/1-1 室内カーテン	建具寸法:W2060×H2600 片引きタイプ 1.5倍ヒダ、防煙 房掛け共	1	か所			
iSW+WD/1-2 室内カーテン	建具寸法:W3430×H2600 片引きタイプ 1.5倍ヒダ、防煙 房掛け共	1	か所			
iSW+WD/1-3 室内カーテン	建具寸法:W1060×H2600 片引きタイプ 1.5倍ヒダ、防煙 房掛け共	1	か所			
iSW+WD/1-4 室内カーテン	建具寸法:W900×H2600 片引きタイプ 1.5倍ヒダ、防煙 房掛け共	1	か所			
iSW+WD/1-5 室内カーテン	建具寸法:W2700×H2600 片引きタイプ 1.5倍ヒダ、防煙 房掛け共	1	か所			
iSW+WD/1-6 室内カーテン	建具寸法:W3090×H2600 片引きタイプ 1.5倍ヒダ、防煙 房掛け共	1	か所			
iSW+WD/1-7 室内カーテン	建具寸法:W3770×H2600 片引きタイプ 1.5倍ヒダ、防煙 房掛け共	1	か所			
1F階段下倉庫 ロールスクリーン	W1200×H2600 ワンタッチタイプ、ウォッシュアップル、防炎	1	か所			
1F階段下倉庫 ロールスクリーン	W1400×H2600 ワンタッチタイプ、ウォッシュアップル、防炎	1	か所			

建築工事		仕上ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2F倉庫2 室内カーテン	W1600×H2600 片引き	1	か所			
2F第3ケアルーム 医務カーテン	W2600×H2600 片引き	1	か所			
2F第3ケアルーム 医務カーテン	W2500×H2600 片引き	1	か所			
2F第1ケアルーム 医務カーテン	W3600×H2600 片引き	1	か所			
2F第1ケアルーム 医務カーテン	W2500×H2600 片引き	1	か所			
(家具)						
F-1 事務室1・玄関 カウンター	W4285/4815×D1255×H30	1	か所			
F-2 玄関 靴箱	W3600×D360×H1600	1	か所			
F-3 玄関 靴箱	W3600×D360×H1600	1	か所			
F-4 階段下倉庫 キッチン	W1500×D650×H800/890	2	か所			
F-5a 各室 ベンチ	W1880×D545×H400	3	か所			
F-5b 廊下 ベンチ	W1880×D545×H400	1	か所			
F-6 事務室2 カウンター	W2560×D600×H30	1	か所			
F-7 廊下 ベンチ	W1700×D450×H400	1	か所			
F-8 食堂兼休憩所 流し台・カウンター	W650+1630+1660+1750×D600/500 ×H800/30	1	か所			

建築工事 細目別内訳

建築工事		仕上ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-9a 第1ケアルーム キッチン	W1530×D690×H800/1100	1	か所			
F-9b 第2ケアルーム キッチン	W1530×D690×H800/1100	1	か所			
F-10 第3ケアルーム ロッカー	W5200×D600×H1100	1	か所			
F-11 廊下 ベンチ	W3150/2065×D～580×H400	1	か所			
F-12 第1ケアルーム ロッカー	W1860+1890×3+950×D650×H1100	1	か所			
F-13 第1ケアルーム 畳	W1600×D800×H450	1	か所			
F-14 玄関 洗面台 (シン)	W680×D360×H800	1	か所			
建物名サイン	「海老名市ケアセンター」(仮) 溶融亜鉛めっき鋼板t3.0 切文字 スリットボルト浮かし取付H10	2	か所			
案内板	900×600 アルミ切板t1.0 インクシールシート貼り (端部巻込み)	1	か所			
E°外表示	H100 アルミ切文字t5 接着張り	2	か所			
E°外表示	H100 カットインクシート張り	14	か所			
室名表示	H50 アルミ切文字t5 接着張り	4	か所			
H 室名表示	H50 カットインクシート張り	38	か所			
点字ソーラ	手摺部	36	か所			

建築工事		仕上ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(厨房機器)						
A-1 移動テーブル	W600×D450×H800	1	か所			
A-2 フリーザー	検食用 W503×D598×H1310	1	か所			
A-3 シェルフ	W1518×D613×H1892	1	か所			
A-4 冷凍ストッカー	W1800×D743×H852	1	か所			
A-5 シェルフ	W1518×D460×H1892	1	か所			
A-6 自然冷媒冷蔵庫	W1500×D800×H1910	1	か所			
A-7 自然冷媒冷蔵庫	W625×D800×H1910	1	か所			
B-1 包丁まな板器具消毒保管庫	W540×D550×H1900	1	か所			
B-2 二槽シンク	W1500×D750×H800	1	か所			
C-1 炊飯台車付ワークテーブル	W600×D750×H800	1	か所			
C-2 炊飯器	W513×D410×H414	2	か所			
C-3 ワークテーブル	W1000×D750×H800	1	か所			
C-4 スチームコンベクションオーブ	W750×D560×H935	1	か所			
C-5 浄軟水器	W104×D104×H415	1	か所			

建築工事 細目別内訳

建築工事		仕上ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-6 自然冷媒キューブアイスメーカー	W395×D450×H770	1	か所			
C-7 ワークテーブル	W(833)×D750×H800	1	か所			
C-8 ガスフライヤー	W450×D598×H800	2	か所			
C-9 ワークテーブル	W(300)×D600×H800	1	か所			
C-10 ガステーブル	W1200×D600×H800	1	か所			
C-11 一槽シンク	W600×D600×H800	1	か所			
C-12 プラスチック&ショックフリース	W1200×D750×H800	1	か所			
C-13 電子レンジ	W422×D476×H337	1	か所			
C-14 オーブンシェルフ	W1200×D500×H800	1	か所			
C-15 グリクサー	W225×D305×H450	1	か所			
C-16 テーブル形自然冷媒冷蔵庫	W1200×D750×H800	1	か所			
D-1 キャビネットテーブル	W1200×D750×H800	1	か所			
D-2 浄軟水器	W104×D104×H415	1	か所			
D-3 電気湿温蔵庫	W1200×D750×H800	1	か所			
D-4 温冷配膳車	W1295×D760×H1575	2	か所			

外構工事		敷地外整備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
アスファルト舗装撤去	t50 砕石 t350含む 集積共	4.8	m ³			
アスファルト舗装カッター	t50	30	m			
発生材積込		1	式			別紙 00-0019
発生材運搬		1	式			別紙 00-0020
発生材処分		1	式			別紙 00-0021
小計						
(改修)						
直接仮設 (構内舗装)		6	m ²			
アスファルト舗装	Σ t400 アスファルト舗装(車道用) t50 砕石 (RC-40) t400	6	m ²			
雨水集水枠	450角×H600 既製品 インバートコンクリートt50、 基礎砕石 t100、クレーシング [※] 蓋、 土工共	1	か所			
横断暗渠	W420×H460 既製品 吊りインサート、連結インサート、 シール目地、土工共	3.6	m			
⑤ 地中配管(下水道 用)	下水道用硬質塩化ビニル製 φ150 再生砕石砂、土工共	7.6	m			
道路補修	コンクリート t150	5	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

外構工事		構内舗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		1, 183	m ²			
アスファルト舗装	Σ t250 表層:再生密粒度アスファルト混合物t50 路盤:再生クワシヤラン(RC-40)転圧t200	497	m ²			
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 舗装	Σ t190 一般部 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸt60、目地砂、 クッション層(砂)t30、クワシヤランt100	426	m ²			
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 舗装	Σ t250 駐車場部 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸt80、目地砂、 クッション層(砂)t20、透水シート、 クワシヤランt150	55	m ²			
コンクリート舗装	Σ t240 土間コンクリートt180(Fc-24 S-15) 仕上:刷毛引き 誘発目地(カッター目地)15*5 @4000、 配筋(タテコ)D10@200 タﾌﾞﾙ、 砕石転圧(RC-40)t60	32. 2	m ²			
緑化駐車場	緑被率60%以上	173	m ²			
舗装見切	既製GRC製ｴｯｼﾞ材	273	m			
車止め	コンクリート2次製品 W600×D180×H110程度	34	か所			
誘導ﾌﾞﾛｯｸ	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	22	か所			
ライン引き	白線引き W100	50	m			
多目的駐車場表示		3	か所			
搬入車表示		1	か所			
一方通行表示	矢印	1	か所			

[illegible]

外構工事		囲障工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
独立式低層遮音壁	H1800 風荷重1.5kN/㎡ 土留版:プレキャストRC板、 支柱:H-150×150×7×10 @2000共	47.6	m			
同上コンクリート基礎	150×150×H800 砕石:700×700×t150、土工共	27	か所			
同上塗装仕上	SOP塗装 細幅 鉄骨部 錆止共	97.2	m			
フェンス門扉	RC擁壁天端施工 片開き扉 W1000×H1100	1	か所			
フェンス	H1100 RC擁壁天端施工 支柱@2000	110	m			
計						

外構工事		屋外排水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水集水樹	300角×H445 既製品 フコ付 インバートコンクリートt50、 基礎砕石t100、グレーチング蓋、 土工共	3	か所			
雨水集水樹	450角×H600 既製品 インバートコンクリートt50、 基礎砕石t100、グレーチング蓋、 土工共	11	か所			
雨水集水樹	450角×H1400 既製品 インバートコンクリートt50、 捨てコンクリートt50、基礎砕石t100、 グレーチング蓋(T-25)、土工共	3	か所			
① U型側溝	W300×H300×t60 既製品 コンクリート蓋、土工共	90.4	m			
② U型側溝	W300×H565 既製品 浸透ボコン側溝:OSPUL-300BN、 単粒度砕石:700×650、周囲透水シート、 敷砂:t100、コンクリート蓋共 (片面浸透)	60.3	m			
② U型側溝	W300×H565 既製品 浸透ボコン側溝:OSPUL-300BN、 単粒度砕石:700×650、周囲透水シート、 敷砂:t100、グレーチング蓋共 (片面浸透)	19.7	m			
② U型側溝土工	ΣW700×ΣH890	80.1	m			
③ 暗渠	W500×H460 既製品 ボコン側溝(片面浸透) 単粒度砕石:650×500、周囲透水シート、 受台:500×150、敷砂:t100共	77.7	m			
③ 暗渠	W500×H460 既製品 ボコン側溝(片面浸透) 単粒度砕石:650×500、周囲透水シート、					

外構工事		屋外排水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	受台:500×150、敷砂:t100、 グレーチング 蓋 共	11	m			
③ 暗渠土工	ΣW700×ΣH890	88.7	m			
④ 暗渠	W450×H1415 既製品 全開口型自由勾配側溝(深型アコ付) コンクリート蓋 共	11.2	m			
④ 暗渠	W450×H1415 既製品 全開口型自由勾配側溝(深型アコ付) グレーチング 蓋(縦断用T-25) 共	11.9	m			
④ 暗渠土工	W540×H1415	23.2	m			
雨水集水桝	φ200×H300 塩ビ製既製品 碎石転圧t100、敷砂t100、 受口形ワタチ式有孔蓋、土工 共	1	か所			
雨水集水桝	φ200×H500 塩ビ製既製品 碎石転圧t100、敷砂t100、 受口形ワタチ式有孔蓋、土工 共	1	か所			
雨水集水桝	φ200×H600 塩ビ製既製品 碎石転圧t100、敷砂t100、 受口形ワタチ式有孔蓋、土工 共	1	か所			
雨水集水桝	φ200×H700 塩ビ製既製品 碎石転圧t100、敷砂t100、 受口形ワタチ式有孔蓋、土工 共	1	か所			
地中埋設管	硬質塩化ビニル製 φ150 敷砂、土工 共、逆止弁 共 (雨水貯留槽→側溝)	5.4	m			
地中埋設管	硬質塩化ビニル製 φ150 敷砂、土工 共	28.2	m			
地中埋設管	硬質塩化ビニル製 φ200 敷砂、土工 共	23.8	m			
オーバーフロー管	硬質塩化ビニル製 φ100 土工 共	1.2	m			
オーバーフロー管	硬質塩化ビニル製 φ150 土工 共	3.3	m			
雨水浸透層	1段積(197.0㎡×H0.22m=43.34m³) 透水シートt4、配管取出し、SUS製コシ取 スクリーン 共	1	式			

[illegible]

外構工事		雑工作物工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
設備目隠し壁	ΣL4100×H1800×t200 現場打ち 仕上:撥水材、配筋:D13@200(タテヨコ共) 砕石転圧t100、土工共	1	か所			
屋外サッシ壁	L900×H1700×t200 現場打ち 仕上:杉羽目板t15張り+撥水材 配筋:D13@200(タテヨコ共)、 砕石転圧t100、土工共	1	か所			
雨水貯留槽	プレキャストコンクリート製 設計貯留量:45.0m ³ 土工、基礎、ポンプ・制御盤、山留、水替え、地盤改良共	1	式			
可動式立て看板	W510×D410×H1236 既製品 本体:高密度ポリエチレン 支柱:アルミ押出材、表示板:アルミ複合板	2	か所			
計						

外構工事		植栽工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
芝生	3種混合種子吹付	32.6	m ²			
緑地(低木など)	H300程度 適宜分散配置 サツキツツジ 100株、シャリンバイ50株、 トラネ 50株	94.5	m ²			
シラカシ	H3.0m 樹形1.8m	1	本			
シマトリコ	H1.5m 樹形1.0m	6	本			
オリーブ	H1.5m 樹形1.0m	3	本			
カクレミノ	H1.5m 樹形1.0m	3	本			
サソコ・シユ	H1.5m 樹形1.0m	1	本			
ゲッケイジュ	H1.5m 樹形1.0m	2	本			
支柱	八つ掛け 竹三本	16	本			
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=50cm -	142	m ²			
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=60cm -	10.2	m ²			
植栽基盤整備	B種 有効土層 H=20cm -	32.6	m ²			
植栽客土	現場発生土:バーク堆肥:発酵コンポスト (9.0:0.5:0.5)	8.7	m ³			
黒曜石バースト	高木、中低木客土下	1,129	l			
植栽機械運搬		1	式			別紙 00-0026

[illegible]

建築工事 細目別内訳

外構工事		渡り廊下				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(土工)						
根切り	小規模土工 -	13.4	m3			
床付け	つぼ, 布掘り	6.8	m ²			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	10.5	m3			
建設発生土運搬	汚泥 60km程度	2.8	m3			
建設発生土処分	汚泥 処分場受入れ料	2.8	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
(地業)						
砂利地業	再生クラッシュ 基礎下	0.4	m3			
普通コンクリート	Fc-18N/mm2 S-15	0.4	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 - -	0.4	m3			
(鉄筋)						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.1	t			

外構工事 渡り廊下						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.3	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	0.3	t			
(コンクリート)						
普通コンクリート	Fc=24N/mm ² S-15	2	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	2	m ³			
構造体強度補正	+6N (24N-30N S-15)	2	m ³			
(型枠)						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	14.8	m ²			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	14.8	m ²			
(鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.2	t			
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.3	t			
山形鋼	SS400 L-50×50×4	11	kg			
山形鋼	SS400 L-65×65×8	0.1	t			
一般構造用鋼管	STK400 φ165.2×11	0.6	t			

外構工事 渡り廊下						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板	SS400 PL-6	17	kg			
切板	SS400 PL-9	8	kg			
切板	SN400B PL-6	6	kg			
切板	SN400B PL-16	45	kg			
切板	SN490C PL-16	48	kg			
切板	SN490C PL-32	0.1	t			
スクラップ 控除	H2程度	▲46	kg			
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16	20	kg			
アンカーボルト	ABR400 M24 L=480 定着板:□-75×75×16	16	本			
工場加工組立		1.4	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	70.5	m			
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	1.4	t			
鉄骨運搬費	加工工場～メッキ工場 往復	1.4	t			
鉄骨運搬費	加工工場～現場	1.4	t			
鉄骨建方・取付		1.4	t			

外構工事		渡り廊下				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
JIS形高力ボルト締付		1.4	t			
アンカーボルト埋込み	主柱用 径32～25	16	本			
既製フリース	溶融亜鉛メッキ M12 L=2800	6	か所			
ベース下均しモルタル	A種 290×290×厚30	4	か所			
超音波探傷試験	工場 第三者	20	か所			
鉄骨足場	吊り足場 1ヶ月	11.1	m ²			
安全ネット	水平 1ヶ月	11.1	m ²			
(意匠)						
渡り廊下 金属屋根	屋根・天井一体型 ZAM鋼板t1.0 シートタクト:SUS1.5加工品、 幕板・各種金属板共	19.8	m ²			
渡り廊下 吹込み防止ネット	防虫ネット H300程度	2.2	m			
渡り廊下 水切り	カラーガルバリウム鋼板t0.4 W70	10.2	m			
計						

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	1,245	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	690	m ²			
墨出し	一 般 木造 地上階	1,002	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 バルコニー	72.8	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ビロティー	148	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ビット	104	m ²			
計						

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	690	m ²			
養生	一 般 木造 地上階	1,002	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 バルコニー	72.8	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ビロティー	148	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ビット	104	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	690	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 木造 地上階	1,002	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 バルコニー	72.8	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ビロティー	148	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ビット	104	m ²			
計						

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 12m未満 2階建	1,340	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 12m未満 2階設備置場	96	m ²			
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	482	m ²			
外部仕上足場	脚立足場 直列 運搬共	59.3	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 2階建	168	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 2階設備置場	22.9	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払手間,基本料,賃料,修理費共	1,357	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 掛払手間,基本料,賃料,修理費共	301	m ²			
内部階段仕上足場	掛払手間,基本料,賃料,修理費共	34.4	m ²			
シャフト内足場	掛払手間,基本料,賃料,修理費共	46.4	m ²			
計						

[illegible]

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,436	m ²			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	2階建	482	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	191	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,436	m ²			
仮設材運搬 (小幅ネット)		335	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	1,357	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	301	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		34.4	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		46.4	m ²			
仮設材運搬 (地足場)		1,248	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	343	m3			
コンクリート打設手間	土付き床版 ボンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	81.6	m3			
コンクリート打設手間	躯体 1F ボンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	621	m3			
コンクリート打設手間	躯体 2F ボンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	97	m3			
計						
コンクリートボンプ圧送	圧送基本料金共	1	式			別紙 00-0012
コンクリートボンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	964	m3			
コンクリートボンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	179	m3			
コンクリートボンプ圧送基本料金	100m3/回以上	5	回			
コンクリートボンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	2	回			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

外構工事		敷地外整備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0019
発生材積込	アスファルト舗装	0.6	m3			
発生材積込	碎石	4.2	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0020
撤去材運搬	アスファルト舗装	0.6	m3			
発生材運搬	碎石	4.2	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0021
発生材処分	アスファルト舗装	0.6	m3			
発生材処分	碎石	4.2	m3			
計						

外構工事		敷地外整備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0022
舗装機械運搬 (モータレータ)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (タイヤロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (ロートロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		1	往復			
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0023
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存仮囲い撤去	H2.0フェンス+防炎シート 既存キヤスターゲート含む	58.2	m			
仮囲い	H2.0 安全鋼板	166	m			
仮囲い	H2.0+防塵ネットH1.0 安全鋼板	49.5	m			
キヤスターゲート	W=6.0m H=2.0	1	基			
仮設鉄板敷	敷鉄板 厚22.0mm	252	m ²			
ラフレシクリン運転 (油圧伸縮シブ型)	16t吊り オペレータ付き 賃料 長期	53	日			
化学物質 濃度測定	6物質 バックアップ型	10	か所			
六価クロム試験		2	検体			
交通誘導員		264	人日			
山留 親杭横矢板工法	賃料、打込み、引抜き共 矢板共	531	m ²			
水替え 釜場排水	1m×1m×1m程度 排水用ポンプ1台	5	か所			
水替え 釜場排水	排水管	167	m			
計						