

^※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書（工事）

契約番号：7129

件 名	海老名市立今泉中学校屋内運動場大規模改修工事（再公告）	
履行場所	海老名市上今泉 1840 番地	
工 期	本契約締結日～令和 8 年 2 月 24 日	
工事の内容等	別紙 仕様書等 のとおり ○海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に該当しますので、仮契約の締結(令和7年 6 月 30 日予定)になります。議会の議決を得た後、本契約として成立します。	
予定価格	209,990,000 円（税込）	190,900,000 円（税抜）
最低制限価格	有り（開札後算定型） 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。	
落札候補者の入札金額が、調査基準価格（70%）未満の場合 ※ただし、予定価格（税込）100 万円以下の案件は除く。	低入札履行確認調査を実施します。詳細は低入札による履行確認調査取扱基準を参照してください。 契約締結にあたっての制限等 ○ 技術者と現場代理人の兼務不可 ※前年度の工事評定平均が「B（75 点）」以上である場合は除く。 ○ 技術者及び現場代理人の他案件（本市入札案件）との兼任不可 ※技術者等の兼任制限が解除されている場合でも不可 ○ 前払金の制限（金額上限、中間前払金の制限など） 契約金額の 20%以内（海老名市契約規則により、前払金が適用となる場合に限ります。） ※前払金の上限金額は 5,000 万円以下。中間前払金の支払いはありません。 契約保証 契約金額の 30%以上に相当する次のいずれかの手続きが必要です。 ※現金納付及び実績による免除はありません。 （ア）金融機関又は保証事業会社の保証 （イ）公共工事履行保証証券による保証（履行ボンド） （ウ）履行保証保険契約の締結（定額てん補）	
入札方法等	条件付一般競争入札（電子入札）	
契約保証金	保証金額 契約金額の 100 分の 10 以上	
質疑 （仕様等に関する事項）	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参 加 条 件	営業種目	020 建築一式 経審 700 点以上 - 点未満 ※経審は最新の評価点で判断します。		○営業種目の特定建設業許可を有すること
	発注区分 詳細は入札公告で確認してください。	第 4 区分		第1・第2区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	配置技術者	建築一式工事の監理技術者（専任・常駐）		
	現場代理人	約款に基づく配置（常駐） ※配置技術者と兼務可。ただし、落札候補者の入札金額が調査基準価格（70%）未満の場合は、配置技術者との兼務は不可。		
	その他の要件	○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。 ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く。 ○本市発注の建築一式工事において、過去5年間、工事評定で65点未満の工事がないこと。 ○営業種目の特定建設業許可を有すること。（受任者で登録している場合は、受任者の特定建設業許可が必要）		
	落札件数制限	なし		
事前提出書類 (システム添付)		参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。 ファイルは一つにまとめてください。 ○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していることを証する書類の写し。（次の（1）～（3）のいずれか） （1）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し <u>※経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要</u> （2） <u>（同通知書発行後に社会保険に加入した場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び労働（雇用）保険料の領収書の写し （3） <u>（法令に基づき社会保険適用を除外されている場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書		
入札時提出 (システム添付)		○入札金額積算内訳書 別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書(工事入札時システム添付)」をダウンロードして使用してください。 <u>システムへはPDF化して添付してください。</u>		
落札候補者が提出する書類 (FAX046-232-6574)		開札後、落札候補者は次の書類をFAXで提出してください。 （落札候補者決定の翌開庁日午前10時まで。詳細は開札後FAXで通知します。） ○契約保証に関する調書 ○配置技術者等に関する書類 ○建設業許可の確認できる書類 ※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び保険者番号（3箇所）にマスキング(黒塗り)をして提出してください。		

海老名市立今泉中学校屋内運動場大規模改修工事

内容説明事項書

海 老 名 市

1. 工 事 名 称 海老名市立今泉中学校屋内運動場大規模改修工事
2. 工 事 場 所 海老名市上今泉1840番地
3. 工 事 概 要 今泉中学校屋内運動場の経年劣化に伴う改修及び機能向上改修工事を行うもの。

■ 建物概要S造平屋建て 敷地面積：24,860.67㎡建築面積：1,247.0㎡ 延床面積：1,186.9㎡

■ 工事内容
 - ・直接仮設工事・防水改修工事（シート防水等）
 - ・外壁改修工事（外壁補修、防水型複層塗材E等）
 - ・建具改修工事（アルミサッシ、鋼製建具、建具周囲・ガラスシーリング打替等）
 - ・内装改修工事（壁・床材の更新）
 - ・塗装改修工事（各所塗装塗替等）
 - ・仕上りユニット改修工事（舞台設備等）
 - ・空調機設置工事
 - ・通信・情報設備改修工事・火災報知設備改修工事
4. 工 事 期 間 契約締結日 から 令和8年2月24日 まで
5. 設 計 図 書 上記諸条件に依る見積に必要な図書は下記とする

(1)設 計 図 69 枚

(2)内容説明事項書(本書・環境配慮マニュアル) 7 枚
6. 数 量 書 (1)数 量 書 44 枚

※数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に参考数量として公表するものである。
7. 法 令 の 遵 守 本工事の実施に当たり、建築基準法、消防法、その他各関係法令・規則等を確実に遵守すること。
8. 官 公 署 手 続 官公署手続きは、全て受注者の責任と負担に於いて行うこと
9. その他の事項

項 目	適 用	内 容	備 考
(1)事業区分			
①事業区分	■ 補助事業 □ 市単事業	学校施設環境改善交付金	
(2)工事監理体制			
②工事監理体制	■ 市担当者 ■ 外部委託者		
(3)工程関係			
①工期内施設利用	■ 有 □ 無		安全対策を施し、生徒その他各関係者の安全確保を図ること。
②関連工事、その他工事	■ 有 □ 無	今泉中学校キュービクル改修工事	
③施工時期の制限	□ 有 ■ 無		・部活動や学校行事等に極力配慮すること。 ・日曜、祝日は原則休工とする。
④施工時間の制限	□ 有 ■ 無		・施設運営に支障のないよう留意すること。 ・生徒の登下校時間に配慮すること。
⑤協議未成立事項	■ 有 □ 無	景観条例	監理者の指示のもと、色見本板等の作成に協力すること。

項 目	適 用	内 容 等	備 考
(4) 仮設関係			
①仮設計画	■ 有 □ 無	図示 (仮設計画図による)	受注者において、発注図の仮設計画図を参考に作成し、事前に施設管理者及び市担当者等の承諾を受けること。
②交通誘導員	■ 有 □ 無	数量書による	
③工事用電力、 水の利用	□ 有 ■ 無	受注者対応	【電気】仮設電気は既存施設からの供給は不可とする。新たに敷地内に引き込むか発電機等での対応とすること。 【水道】敷地内のメーターの本管側で分岐し、工事用のメーターを設けること。設置に当たっては、水道局と協議を行うこと。
④濁水・湧水処理における特別な対策等	□ 有 ■ 無		
(5) 支給品			
①支給品について	□ 有 ■ 無		
(6) 建設副産物関係			
①建設発生土	□ 有 ■ 無		
②建設副産物 建設廃棄物	■ 有 □ 無	数量書による	
③その他 (特別産業廃棄物等)	□ 有 ■ 無		
(7) 各種調査、使用制限			
①各種調査	■ 有 □ 無	特記仕様書による	
②使用制限 関係法令、規則等を遵守するのは当然のこと右記事項にも配慮すること	■ 有 □ 無	揮発性有機化合物等	本工事に使用する材料は、揮発性有機化合物等の放散しないもの又は放散量の少ないものを使用すること（F☆☆☆☆使用）
(8) 現場対応			
①現場照査等	事前調査を十分に行い、不明確な部分は工事打合簿により施工前に監理受託者及び市監督員と協議し、確認をとること		
②公衆災害	本工事における振動・騒音・粉塵・悪臭等については、特に注意し、付近住民とのトラブルについては、受注者の責任において解決すること		
③原形復旧	工事範囲内の備品類の移動及び養生、清掃については、受注者の責任において実施し、工事後は原形に復すること		
(9) その他			
①適用基準等	■ 海老名市ホームページ「海老名市公共工事共通事項書」適用図書による。		
②工事完成図書	■ 海老名市ホームページー検査担当からのお知らせ 「18 工事関係様式」内、工事提出書類チェックリストによる ■ 海老名市ホームページー営繕課担当事務 「海老名市営繕工事 工事提出書類作成等の手引き」による		
③海老名環境マネジメントシステム	市では、海老名環境マネジメントシステムの運用に伴い、「公共工事環境配慮マニュアル」が適用となった。よって本工事では、その環境配慮マニュアルに基づき別紙の項目で対象となる作業について環境配慮に努めること		
④法定外の労災保険の加入	本工事において、受注者は法定外労働災害補償制度（法定外の労災保険）に加入すること。また、受注者は保険契約を締結したときは、発注者にその証券等を提示すること。		

 公共工事において配慮すべき環境要素

海老名市の公共工事において配慮の対象とすべき環境要素は、以下の一覧表のとおりとする。これらの環境要素は、工事施工過程の環境負荷の低減はもとより、公共工事の成果として地域及び地球環境に有益な影響が得られるためには不可欠なものである。

環境要素一覧表

大分類	中分類	小分類
1 地域の自然環境・景観	(1)緑	①自然林、草原など面的な広がりを持つ緑 ②堤防、土手、法面、並木などの樹林帯又は草原など線的な連続性を持つ緑
	(2)地形・地質	その場所本来の地形・地質とそれに依拠する生態系
	(3)水辺	河川や水路などとその堤敷及びそれに依拠する生態系
	(4)動植物	現にその土地に生息するか、又は最近まで生息していた動植物
	(5)歴史的遺産	①地表に存在する文化財、遺跡等 ②埋蔵文化財
	(6)景観	①その土地の現在の景観 ②その土地に現在ある眺望地点とそこからの景観 ③道路等、都市基盤施設がもたらす景観
2 地球環境	(1)資源	①石油類・金属・水・岩石等の鉱物資源 ②木材等の森林資源
	(2)大気	①公園、屋外体育施設又は工事などで発生する砂塵による迷惑を考慮すべき局地的な大気環境 ②自動車の排ガス、ごみ焼却施設からのダイオキシン等による汚染を考慮すべき地域的な大気環境 ③フロンガス、二酸化炭素等の放出による影響を考慮すべき地球規模の大気環境
	(3)水質	①公園、屋外体育施設、駐車場などの排水の影響を受ける水系 ②土地の改変等による濁水等の影響を受ける水系 ③土木工事により影響を受ける地下水
	(4)土壌	畑、水田、砂利道等のほか舗装されていない剥き出しの地面
	(5)建設副産物	①排出土 ②コンクリートガラ ③アスファルトガラ ④伐採材 ⑤まだ使用可能な製品 ⑥鉄骨・鉄筋・その他の金属類の切りくず ⑦不要木材 ⑧PCB等の毒性物質 ⑨その他の建設廃材
	(6)熱帯林	コンクリート型枠などに使用され、減少を続ける熱帯林資源
3 生活環境	(1)騒音	①工事作業機械の稼動による騒音 ②工事用車両走行による騒音 ③公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設での騒音 ④施設の空調機等電気・機械設備の騒音
	(2)振動	①工事作業機械の稼動による振動 ②工事用車両走行による振動
	(3)悪臭	しゅんせつ土等の悪臭
	(4)電波障害	大規模建築物による電波受信状態への影響
	(5)日照障害	大規模建築物による日影時間への影響
	(6)地域生活環境	①公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設又は他の施設等の夜間照明により影響を受ける周辺住民の生活環境 ②道路整備におけるルート又は道路構造による地域分断 ③歩道若しくは道路横断施設又はその他の公共施設等における高齢者・障害者の安全な通行・歩行環境 ④大規模建築物の駐車場等への出入り車両により影響を受ける交通の安全性 ⑤工事車両の出入りにより影響を受ける交通の安全性

□ 設計・施工時に配慮する事項

3. 建物建築・改修工事

作業	配慮事項	環境要素
工事全体	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える。	3-(1)-①② 3-(2)-①②
掘削	排出土の発生を抑える設計を行う。	2-(5)-①
搬出土処理	極力現場内での利用を図る。	2-(5)-①
	搬出する場合は他の市内工事での有効利用を図る。	2-(5)-①
	排出土中に他の廃棄物が混入しないよう分別する。	2-(5)-①
地業	砂利地業では再生砕石を使用する。	2-(5)-②③
型枠	鋼製型枠の使用を検討する。	2-(6)
鉄骨・鉄筋	切りくず等のリサイクルに努める。	2-(5)-⑥
金属類	切りくず等のリサイクルに努める。	2-(5)-⑥
木材	集成材の使用を検討する。	2-(1)-②
雨水排水	雨水の集水桝に浸透型を使用する。	2-(3)-③
内装	石膏ボードはリサイクル製品を使用しない（廃棄処分時に有害物質が発生する）。	2-(5)-⑧
	壁紙等はリサイクル製品を使用する。	2-(1)-②
	ホルムアルデヒド等の低使用製品を使用する。	2-(5)-⑧
断熱	冷暖房施設の省エネのため、断熱構造とする。	2-(1)-① 2-(2)-③
工事作業機械・車両運行	低騒音・低振動型作業機械を使用する。	3-(1)-①
	排ガス規制に適合した作業機械・車両（ディーゼルエンジン）を使用する。	2-(2)-②
	周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する。	3-(1)-①② 3-(2)-①② 3-(6)-⑤
	道路以外の場所に作業機械搬入車両、ダンプトラック等の待機場所を確保する。	3-(6)-⑤
	工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしない。	2-(2)-② 3-(1)-①

□ 設計・施工時に配慮する事項

6. 機械設備工事

作業	配慮事項	環境要素
機械設備	低騒音・省エネ型のものを採用する。	2-(1)-① 2-(2)-③ 3-(1)-④
掘削	排出土の発生を抑える設計を行う。	2-(5)-①
	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える。	3-(1)-①② 3-(2)-①②
排出土処理	極力現場内での利用を図る。	2-(5)-①
	搬出する場合は他の市内工事での有効利用を図る。	2-(5)-①
	排出土中に他の廃棄物が混入しないよう分別する。	2-(5)-①
埋め戻し	現場内排出土及び再生砕石を使用する。	2-(5)-①②③
排出物	材種別に分別収集し、リサイクルできるものは必ず再生プラントへ搬入する。	2-(5)-①～⑨
	廃棄物の適正処理（マニフェスト管理）	2-(5)-①～⑨
	フロン等の適切な管理・処分を行う。	2-(2)-③
工事作業機械・車両運行	低騒音・低振動型作業機械を使用する。	3-(1)-①
	排ガス規制に適合した作業機械・車両（ディーゼルエンジン）を使用する。	2-(2)-②
	周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する。	3-(1)-①② 3-(2)-①② 3-(6)-⑤
	道路以外の場所に作業機械搬入車両、ダンプトラック等の待機場所を確保する。	3-(6)-⑤
	工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしない。	2-(2)-② 3-(1)-①

□ 設計・施工時に配慮する事項

7. 電気設備工事

作業	配慮事項	環境要素
電気設備	省エネ型機器を採用する。	2-(1)-① 2-(2)-③
排出物	材種別に分別収集し、リサイクルできるものは必ず再生プラントへ搬入する。	2-(5)-①～⑨
	廃棄物の適正処理（マニフェスト管理）	2-(5)-①～⑨
	P C B 等の適切な管理・処分を行う。	2-(5)-⑧
工事作業機械・車両運行	低騒音・低振動型作業機械を使用する。	3-(1)-①
	排ガス規制に適合した作業機械・車両（ディーゼルエンジン）を使用する。	2-(2)-②
	周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する。	3-(1)-①② 3-(2)-①②
		3-(6)-⑤
	道路以外の場所に作業機械搬入車両、ダンプトラック等の待機場所を確保する。	3-(6)-⑤
	工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしない。	2-(2)-② 3-(1)-①

令和7年度

数 量 書

工 事 名 称 海老名市立今泉中学校屋内運動場大規模改修工事

工 事 場 所 海老名市上今泉1840番地

工 期 契約締結日から令和8年2月24日まで

工 事 概 要 今泉中学校屋内運動場の経年劣化に伴う改修及び機能向上改修工事を行うもの。

■ 建物概要

S造平屋建て 敷地面積：24,860.67㎡

建築面積：1,247.0㎡ 延床面積：1,186.9㎡

■ 工事内容

- ・ 直接仮設工事・防水改修工事（シート防水等）
- ・ 外壁改修工事（外壁補修、防水型複層塗材E等）
- ・ 建具改修工事（アルミサッシ、鋼製建具、建具周囲・ガラスシーリング打替等）
- ・ 内装改修工事（壁・床材の更新）
- ・ 塗装改修工事（各所塗装塗替等）
- ・ 仕上げエント改修工事（舞台設備等）
- ・ 空調機設置工事
- ・ 通信・情報設備改修工事・火災報知設備改修工事

工事費内訳

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

建築工事 科目別内訳

4

屋内運動場						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
防水		1		式		
木工		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

屋内運動場		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 遮熱塗料	既存ガルバリウム鋼板屋根面 屋根用高日射反射率(遮熱)弱溶剤系 高耐候型変成シリコン樹脂塗料 下塗+上塗り(1~2回)	1,188	m ²			
下地調整	高压洗浄 10~15Mpa	1,188	m ²			
大走り、階段 水性アクリル樹脂系塗 床(防滑仕上)	既存モルタル面 下塗+上塗2回 下地調整費(C-1)共	140	m ²			
下地調整	高压洗浄 10~15Mpa	140	m ²			
E PーG塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	333	m ²			
D P塗り 改修仕様	既存スレート面 1級 錆止E種 下地RB種(塗替え面)	288	m ²			
(建具関連)						
D P塗り 改修仕様	既存鋼製建具面 1級 錆止E種 下地RB種(塗替え面)	11.4	m ²			
計						

屋内運動場		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S O P塗り 改修仕様 (既存見掛鉄骨)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地RB種(塗替え面)	1,571	m ²			
S O P塗り 改修仕様(既存キョウ ウエーク手摺)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地RB種(塗替え面)	69.6	m			
S O P塗り 改修仕様(既存キョウ ウエーク手摺下見切)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地RB種(塗替え面)	69.6	m			
S O P塗り 改修仕様(既存スチ ール手摺)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地RB種(塗替え面)	10.4	m			
S O P塗り 改修仕様 (既存壁ブレース)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地RB種(塗替え面)	47.2	m			
S O P塗り 改修仕様 (既存壁面折畳みハ ースケットゴール支柱)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地RB種(塗替え面)	25.1	m			
S O P塗り 改修仕様 (既存1階タラップ)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地RB種(塗替え面)	2	か所			
E P塗り (壁)	木部 工程B種(一般) 素地A種(屋内)	994	m ²			
E P塗り (糸幅300mm以下) (巾木)	木部 工程B種(一般) 素地A種(屋内)	229	m			
E P塗り (糸幅300mm以下) (カウチンボックス)	木部 工程B種(見上) 素地A種(屋内)	59.1	m			
E P塗り 改修仕様 (その他既存巾木)	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	52.9	m			
E P塗り 改修仕様 (既存壁見切り)	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	84.8	m			
E P塗り 改修仕様 (既存ブレース/ブーム)	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	20	m			
E P塗り 改修仕様 (既存框)	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	13	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

屋内運動場		ユニット及びその他		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレース 集積共	0.1	m ³			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレース 集積共	0.4	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	17	m			
砕石撤去	積込共	0.3	m ³			
キュービクル 土間コンクリート撤去	コンクリートt200 砕石t150 集積・積込共	2.1	m ²			
(内部)						
体育器具ボースト基礎 撤去	540×540×H570 集積共	24	か所			
前方吊り下げバスケットゴール撤去	W1800×H1050 支柱 集積共	2	か所			
固定式バスケットゴール 撤去	W1800×H1200 下地鉄骨 集積共	4	か所			
体育器具ボール撤去	集積共	24	か所			
カーテンボックス撤去	W400×H120×t23 木製 集積共	59.1	m			
ステージ階段撤去	集積共	2	か所			
室名札撤去	集積共	4	か所			
姿見撤去	W900×H1800 集積共	1	か所			

屋内運動場		ユニット及びその他		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
椅子収納台車撤去	W1250×D4145×H720程度×9台 集積共	1	式			
袖幕撤去	W850×H4100 集積共	2	か所			
引割緞帳撤去	W7000×H4100 集積共	2	か所			
一文字幕撤去	W12500×H850 集積共	1	か所			
バトン撤去	6.0m 支持パイプ ライアー 集積共	2	か所			
ジャンプマター撤去	集積共	1	か所			
平均台撤去	集積共	2	か所			
暗幕撤去	W29540×H3100 集積共	2	か所			
暗幕撤去	W1700×H900 集積共	1	か所			
撤去機械運搬		1	式			別紙 00-0009
計						

屋内運動場		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浸透料	塩ビ製	5	か所			
浸透柵周囲 コンクリート打設	300×300×t150 砕石t100	5	か所			
犬走り、階段 欠損部補修	モルタル補修 100×100	10	か所			
犬走り、階段 クラック補修	自動式低圧球針樹脂注入工法 クラック補修	2	m			
手洗い場 クリーニング		2	台			
外壁クランプ クリーニング		1	か所			
SUS手摺 クリーニング		14.7	m			
北側 室外機置場 新設	W8800×D2400程度 (一部犬走り復旧) 土工・地業、躯体まで(仕上別計上)	1	か所			
室外機置場 メッシュフェンス	H2000 独立基礎共	9.2	m			
室外機置場 メッシュフェンス点検用扉	W1800×H2000 独立基礎共	1	か所			
キャベツ 土間コンクリート新設	コンクリートt200 溶接金網φ6×150×150 砕石t150	2.1	m ²			
現場発生土 場内敷きならし	締め固め共	2.5	m ³			
計						

屋内運動場		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
体育器具ボスト基礎	540×540×H570 RC造 既存床目あらし共	18	か所			
カーテンボックス	木製 W400×H120× t 23 取付金具再取付	59.1	m			
収納フック		30	か所			
室名札		4	か所			
携帯用スロープ	7ℓミ 2折式 材料のみ	1	か所			
鋼製床組	H650 体育館用	74.2	m ²			
単層フローリング	カハ [°] t18 特殊張り工法	742	m ²			
パーティクルボード [°]	t15	742	m ²			
2液形ボリウレタン樹脂 ワニス (体育室床)	フローリング [°] 面 サンダー掛け2回共	742	m ²			
2液形ボリウレタン樹脂 ワニス (既存ステージ [°] 床)	フローリング [°] 面 サンダー掛け2回共 下地調整RB種(塗替え面)	80.3	m ²			
床点検口	600角	2	か所			
フローリング [°] 周囲 緩衝材	EXPコ [°] ム 18×25	110	m			
コートライン引き	メインバスケットコート用 24100×15100 白線	1	面			
コートライン引き	バスケットコート用 青線	2	面			
コートライン引き	バレーボールコート用 9000×18000 赤線	3	面			

屋内運動場		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コートライン引き	バドミントンコート用 13400×6100 黄線	6	面			
電動吊上式 バスケットゴール	ボード [°] W1800×H1050 支柱・押しボタンスイッチ共	1	組			
壁面折畳み バスケットゴール	ボード [°] W1800×H1050 支柱共	2	組			
競技用ボスト受金物	バレーボール用	6	か所			
競技用ボスト受金物	バドミントン用	12	か所			
バレーボール用支柱		3	組			
バドミントン用支柱		6	組			
椅子収納台車	W1250×D4145×H720程度×9台	1	式			
ステージ [°] 階段	W900×H930 アルミ製	2	か所			
引割緞帳	W7000×H4100×2か所	1	式			
袖幕	W850×H4100×2か所	1	式			
一文字幕	W12500×H850	1	式			
脇幕1	W1800×H4000×2か所	1	式			
脇幕2	W1800×H4000×2か所	1	式			
かすみ幕	W14000×H1100	1	式			

屋内運動場		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
引割背面幕	W7000×H4500×2か所	1	式			
バトン	6.0m 支持パイプワイヤー 昇降装置	2	組			
暗幕	W600×H3100	4	か所			
暗幕	W1670×H2400	8	か所			
暗幕	W8330×H3100	4	か所			
暗幕	W5000×H3100	2	か所			
暗幕	W1700×H900	1	か所			
姿見	900×1800 四方枠:SUS	1	か所			
ボール/既手洗い流し クリーニング	既存ステンレス面	5.5	m ²			
体育室 香槽	木製 t30 2液形ポリウレタン樹脂ワニス	9.2	m			
(再利用)						
防球ネット 取外再取付	H4000～7000	110	m			
ロールスクリーン 取外再取付	W4000	1	か所			
校章 取外再取付		1	か所			
校歌板 取外再取付	W2800×H2000	1	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電線】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5. 5mm2	105	m			
【ケーブル】						
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C 管内	133	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	19	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	86	m			
【電線管】						
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	28	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	19	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	93	m			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	2	カ所			
異物継手	75 防錆管/鋼管	2	個			
【分電盤】						
屋外キュービクル改修	MCCB3P 100AF/100AT 増設	1	個			

電気設備工事		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調分岐盤		1	面			
【土工事】						
バットホーﾙ (H1-6) 600φ 600H (600φ鉄蓋)		4	個			
地中埋設標	鉄製	4	個			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	62	m			
バックホウ運転	バックホウ 0. 13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3	日			
根切り (機械)	バックホウ 0. 13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	37	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0. 13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	37	m3			
運搬機械運転 (トラック)	普通用 2 t 積	2	運転日			
【ボックス類】						
アルボックス (150×150×100) 銅板製 錆止め塗装	A	1	個			
アルボックス (150×150×100) 溶融亜鉛めっき 防水型	a	4	個			
アルボックス (400×400×300) 溶融亜鉛めっき 防水型 接地端子付	(e)	1	個			
電動機結線	直入始動方式	2	台			

電気設備工事		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【はつり工事】						
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)計	100～150mm 25mm	1	か所			

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電線】						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1. 6mm	40	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2. 0mm	759	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5. 5mm2	1, 416	m			
【ケーブル】						
EM-CEEケーブル	3. 5mm2- 5C 管内	4	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	4	m			
【電線管】						
厚鋼電線管(G)	露出配管 16mm	20	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	99	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 28mm	68	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 54mm	4	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾋﾞﾙ被覆有)	(17) エキスﾎﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m			
【誘導灯】						
避難口誘導灯 C級ｶｰﾄﾞ		4	個			

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
避難口誘導灯 BL級 カート		3	個			
【配線器具】						
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 －	1	個			
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 －	1	個			
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 －	1	個			
スイッチ 1P15A×2 PLランプ付・露出スイッチボックス 1個用		1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	6	個			
コンセント 2P15A×2 カートプレート付		3	個			
非常用コンセント 2P15A×2 (赤色) カートプレート付		1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ 共) 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	2	個			
金属製 グラウトボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
バスケットコントロール操作盤 キャビネット (スイッチ収納用)		1	面			
【ボックス類】						
プルボックス (150×150×100) 銅板製 錆止め塗装 接地端	(A)					

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
子付		16	個			
プルボックス (200×200×150) 銅板製 錆止め塗装 接地端子付	(B)	1	個			
プルボックス (300×300×200) 銅板製 錆止め塗装 接地端子付	(D)	3	個			
【はつり工事】						
機械はつり (ダクトホルダーによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	1	か所			
機械はつり (ダクトホルダーによる 配管用貫通口)	100～150mm 28mm	2	か所			
【既存】						
電灯盤 1ー2	【取外し再取付】	1	面			
避難口誘導灯 BL級 カート	【撤去】	7	個			
スイッチ 1P15A×1	【撤去】	1	個			
スイッチ 1P15A×2	【撤去】	1	個			
スイッチ 1P15A×3	【撤去】	1	個			
コンセント 2P15A×2	【撤去】	9	個			

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非常用コンセント 2P15A×2 (赤色)	【撤去】	1	個			
ブホ'ガラス(200×200×150)銅板製	【撤去】	1	個			
CV14° -3C CVV3. 5° -5C (E51)	【撤去】 CV14° -3C分	4	m			
CV14° -3C CVV3. 5° -5C (E51)	【撤去】 CVV3. 5° -5C分	4	m			
CV14° -3C CVV3. 5° -5C (E51)	【撤去】 (E51)分	4	m			
5. 5° ×4 E2. 0 (PF36) 5. 5° ×8 (PF36)	【撤去】 5. 5° ×12 分 立上り部分 (体育室照明用)	84	m			
5. 5° ×4 E2. 0 (PF36) 5. 5° ×8 (PF36)	【撤去】 E2. 0 分 立上り部分 (体育室照明用)	14	m			
5. 5° ×12 (E31) ×2 配管再利用	【撤去】 5. 5° ×12 分	56	m			
5. 5° ×12 (51) 配管再利用	【撤去】 5. 5° ×12 分	662	m			
5. 5° ×8 (31) 配 管再利用	【撤去】 5. 5° ×8 分	139	m			
5. 5° ×6 (31) 配 管再利用	【撤去】 5. 5° ×6 分	238	m			
5. 5° ×4 (25) 配 管再利用	【撤去】 5. 5° ×4 分	158	m			
5. 5° ×2 (25) 配 管再利用	【撤去】 5. 5° ×2 分	79	m			

電氣設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事		通信・情報設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ケーブル】						
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 2C 管内	110	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	12	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 3C 管内	8	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C 管内	123	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	40	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	17	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C 管内	32	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	23	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm ² 2C 管内	33	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	9	m			
【電線管】						
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	69	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	98	m			

電気設備工事		通信・情報設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	21	m			
2種金属線び (MM2)	A型 幅40×高さ30mm	13	m			
【拡声設備】						
ライト・ホーンスピーカー (防球ガード付)	【拡声設備】	2	台			
木製壁掛型スピーカー ATT付	【拡声設備】	3	台			
アッテネーター 6W以下	【拡声設備】	1	台			
電源リレー	【拡声設備】	1	台			
【音響設備】						
アッテネーター 30W以下	【音響設備】	1	台			
フロアマイクコンセント	【音響設備】	3	台			
【時刻表示設備】						
子時計調針器	【時刻表示設備設備】	1	台			
埋込ジャックプレート	【時刻表示設備設備】	1	台			

電気設備工事		通信・情報設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器姿図】						
P Aアンプ 2 4 O W 2 局	【音響設備】 チューナー(2波)(4波) 分配器 CDﾌﾟﾚｰﾔｰ共	1	台			
ワイヤレスマイク ﾊﾝﾄﾞ型	【音響設備】	5	台			
ワイヤレスマイク ﾀﾋﾞﾚｯｼｮﾝ型	【音響設備】	1	台			
ワイヤレスマイク 用充電器	【音響設備】	3	台			
マイクスタンド	ｽﾀﾝﾄﾞ形	1	個			
【凡例】						
ﾏｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ	【音響設備】	2	台			
ﾊﾞｽﾞ返りｽﾋﾟｰｶｰ	【音響設備】	1	台			
壁取付用ワイヤレスﾏｲｸ	【音響設備】	1	台			
壁取付用ワイヤレスﾏｲｸ (防球ｶｰﾄﾞ付)	【音響設備】	1	台			
壁取付型電子時計(7 00Φ)	【時刻表示設備設備】	1	台			
【インターホン新 設分】						
電話機子機		2	台			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		通信・情報設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ボックス類】						
ﾌﾞﾛｯｸｽ(150×150×100)銅板製 錆 止め塗装	A	7	個			
ﾌﾞﾛｯｸｽ(150×150×100)溶融亜鉛 めっき 防水型	a	12	個			
ﾌﾞﾛｯｸｽ(200×200×150)溶融亜鉛 めっき 防水型	b	3	個			
【はつり工事】						
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	8	ヵ所			
【既存】						
ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶｰ(非常 放送用)	【撤去】	2	台			
ｱﾝﾃﾅｰ	【撤去】	1	個			
ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ(床埋込)	【撤去】	3	個			
ｲﾝﾀｰﾎﾝ(6局用親 機)	【撤去】	1	個			
調針器用ｼﾞｬｯｸ	【撤去】	1	個			
災害用特設公衆電 話用端子盤	【取外し再取付】	1	面			
wifiアンテナ	【取外し再取付】	2	個			
ﾓｼﾞｬｰｼﾞｬｯｸ	【取外し再取付】	1	個			

電気設備工事		通信・情報設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メインスターカー	【撤去】	2	台			
壁掛け時計 撤去	【撤去】	1	個			
リイレスアンテナ	【撤去】	1	台			
【配管配線】						
CPEV1. 2-3P (25)	【配線のみ撤去】	4	m			
HIV1. 2×2 (19)	【配線のみ撤去】	83	m			
HIV1. 2×3 (19)	【配線のみ撤去】	38	m			
MVVS0. 75-2C×2 (25)	【配線のみ撤去】 体育室のマイクジャック (床埋込)	40	m			
MVVS0. 75-2C×3 (25)	【配線のみ撤去】	15	m			
MVVS0. 75-2C×2 (25)	【配線のみ撤去】	15	m			
MVVS0. 75-2C×1 (25)	【配線のみ撤去】	7	m			
1. 2×4 (19)	【配線のみ撤去】 アンプへ	16	m			
MVVS0. 75-2C×5 (25) (31)	【配線のみ撤去】 アンプへ	20	m			
CPEV1. 2-5P (25)	【配線のみ撤去】	60	m			
UTP-4P (CAT6) (MMA)	【配管のみ撤去】 (MMA)分	7	m			

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備 細目別内訳

機械設備		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACP-1、-2 ヒートポンプマルチ 屋外機	ヒートポンプマルチ屋外機 冷房56.0KW 暖房63.0KW	2	台			
ACP-1-1、-2-1 ヒートポンプマルチ 屋内機	天吊り型 冷房14.0KW 暖房16.0KW	8	台			
ワイヤードリモコン		2	台			
集中リモコン		1	個			
コインタイマー		1	個			
防球ネット		8	個			
エアコン架台		8	台			
据付費		1	式			
搬入費		1	式			
計						

機械設備 細目別内訳

機械設備		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用被覆銅管	15.9φ x9.5φ	39	m			
冷媒用被覆銅管	22.2φ x9.5φ	18	m			
冷媒用被覆銅管	28.6φ x12.7φ	8	m			
冷媒用被覆銅管	28.6φ x15.9φ	78	m			
空調機用結露 防止塩化ビニル管	屋内一般 25A	12	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	47	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 25A	6	m			
配管用防虫網	25A	2	個			
配管用架台		1	式			別紙 00-0015
保温工事		1	式			別紙 00-0016
はつり工事		1	式			別紙 00-0017
支持金物		1	式			別紙 00-0018
計						

屋内運動場		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	1,041	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
(外部)						
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	308	m ²			
養生(外壁改修)		335	m ²			
外部足場下 養生	t0.15 養生用ボリシート 端部養生用接着テープ 留め	332	m ²			
(内部)						
養生(内部改修)	複合改修	1,041	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

屋内運動場		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用90日賃料 修理費含む *足場つなぎ設置時集じん機付きﾄﾞﾘ ﾙ使用(石綿含有仕上塗材面)	374	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用90日賃料 修理費含む *足場つなぎ設置時集じん機付きﾄﾞﾘ ﾙ使用(石綿含有仕上塗材面)	1,384	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用90日賃料 修理費含む	194	m			
脚立足場	供用30日賃料 修理費含む	333	m ²			
電気設備用 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用30日賃料 修理費含む	25.2	m ²			
電気設備用 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用30日賃料 修理費含む	3.6	m			
計						

屋内運動場		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	脚立足場 掛払・損料共 存置期間:2ヵ月	91.2	m ²			
枠組棚足場	階高7.4m以上9.1m未満 掛払・損料共 存置期間:2ヵ月	120	m ²			
枠組棚足場	階高9.1m以上10.8m未満 掛払・損料共 存置期間:2ヵ月	742	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防災1類 供用90日賃料 修理費含む	1,757	m ²			
小幅ﾈｯﾄ張り	防災ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用90日賃料 修理費含む	302	m			
電気設備用 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防災1類 供用30日賃料 修理費含む	19.1	m ²			
電気設備用 小幅ﾈｯﾄ張り	防災ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用30日賃料 修理費含む	7.2	m			
計						

屋内運動場		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
(外部)						
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	374	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,384	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	194	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	333	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,757	m ²			
仮設材運搬 (小幅ネット)		302	m			
電気設備用 仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	25.2	m ²			
電気設備用 仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	3.6	m			
電気設備用 仮設材運搬 (シート・ネット類)		19.1	m ²			
電気設備用 仮設材運搬 (小幅ネット)		7.2	m			
(内部)						
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	91.2	m ²			

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処理		1	式			別紙 00-0013
発生材処分	金属くず*	1	m3			
発生材処分	混合廃棄物	1	m3			
プラスチック		1	m3			
計						
運搬費		1	式			別紙 00-0014
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パレット0.13m3 石こうボード類 DID区間有り 5.0km以下	3	m3			
計						

機械設備 別紙明細

機械設備		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管用架台		1	式			別紙 00-0015
配管用架台①		25	個			
配管用架台②		2	個			
配管用架台③		6	個			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0016
保温化粧ケース (鋼板製)	100 × 70	8	m			
冷媒管保温	屋外露出、ステンレス鋼板 100A	135	m			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0017
機械はつり(ダクト ストリッパによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	16	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員B		1	式			別紙 00-0019
ガードフェンス	H=1.8m 運搬共 設置期間6か月	1	式			別紙 00-0020
クローゼット	W6.0m×H1.8m 運搬共 設置期間6か月	1	式			別紙 00-0021
室内環境測定	ホルム・VOC 事前・事後 7か所	1	式			別紙 00-0022
樹木伐採・伐根 枝払い		1	式			別紙 00-0023
水栓式仮設便所	2棟 設置期間6か月	1	式			別紙 00-0024
ピアノ 体育器具庫移設再 設置	調律共	1	式			別紙 00-0025
仮設倉庫		1	式			別紙 00-0026
既存備品移動再設 置	体育備品他	1	式			
アスベスト粉塵濃度測 定費	2検体	1	式			別紙 00-0027
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員B		1	式			別紙 00-0019
交通誘導員B		40	人			
計						
ガードフェンス	H=1.8m 運搬共 設置期間6か月	1	式			別紙 00-0020
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	92.7	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む 設置期間6か月	92.7	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	92.7	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		92.7	m			
計						
クロスゲート	W6.0m×H1.8m 運搬共 設置期間6か月	1	式			別紙 00-0021
クロスゲート	W6.0m×H1.8m	1	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室内環境測定	ホム・VOC 事前・事後 7か所	1	式			別紙 00-0022
室内環境測定	ホム・VOC 事前・事後 7か所	1	式			
計						
樹木伐採・伐根 枝払い		1	式			別紙 00-0023
高木伐採	枝払い	10	本			
計						
水栓式仮設便所	2棟 設置期間6か月	1	式			別紙 00-0024
水栓式仮設便所		2	棟			
計						
ピアノ 体育器具庫移設再 設置	調律共	1	式			別紙 00-0025
ピアノ 体育器具庫移設再 設置	調律共	1	か所			
計						

