

^※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書（工事）

契約番号：7133

件 名	(仮称) 障がい者ケアセンター建設工事（機械設備）	
履行場所	海老名市社家二丁目 3449 番地ほか3筆	
工 期	本契約締結日～令和8年9月11日	
工事の内容等	別紙 仕様書等 のとおり ○海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に該当しますので、仮契約の締結(令和7年7月8日予定)になります。議会の議決を得た後、本契約として成立します。 ○複数年契約 ○入札は期間全体の税抜金額 ○各年度の支払限度額（上限）は、令和7年度 114,593,000 円（税込）、令和8年度は契約金額に応じて決定します。	
予定価格	254,650,000 円（税込）	231,500,000 円（税抜）
最低制限価格	有り（開札後算定型） 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。	
落札候補者の入札金額が、調査基準価格（70%）未満の場合 ※ただし、予定価格（税込）100万円以下の案件は除く。	低入札履行確認調査を実施します。詳細は低入札による履行確認調査取扱基準を参照してください。 <u>契約締結にあたっての制限等</u> ○ 技術者と現場代理人の兼務不可 ※前年度の工事評価平均が「B（75点）」以上である場合は除く。 ○ 技術者及び現場代理人の他案件（本市入札案件）との兼任不可 ※技術者等の兼任制限が解除されている場合でも不可 ○ 前払金の制限（金額上限、中間前払金の制限など） 契約金額の20%以内（海老名市契約規則により、前払金が適用となる場合に限ります。） ※前払金の上限金額は5,000万円以下。中間前払金の支払いはありません。 <u>契約保証</u> 契約金額の30%以上に相当する次のいずれかの手続きが必要です。 ※現金納付及び実績による免除はありません。 (ア) 金融機関又は保証事業会社の保証 (イ) 公共工事履行保証証券による保証（履行ボンド） (ウ) 履行保証保険契約の締結（定額てん補）	
入札方法等	条件付一般競争入札（電子入札）	
契約保証金	保証金額 契約金額の100分の10以上	
質疑 （仕様等に関する事項）	所定の書式により、FAXで受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参 加 条 件	営業種目	090 管 経審 800 点以上 - 点未満 ※経審は最新の評価点で判断します。		○営業種目の特定建設業許可を有すること
	発注区分 詳細は入札公告で確認してください。	第 4 区分		第 1・第 2 区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	配置技術者	管工事の監理技術者（専任・常駐）		
	現場代理人	約款に基づく配置（常駐） ※配置技術者と兼務可。ただし、落札候補者の入札金額が調査基準価格（70%）未満の場合は、配置技術者との兼務は不可。		
	その他の要件	○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。 ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く。 ○営業種目の特定建設業許可を有すること。（受任者で登録している場合は、受任者の特定建設業許可が必要）		
	落札件数制限	なし		
事前提出書類 (システム添付)		参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。 ファイルは一つにまとめてください。 ○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していることを証する書類の写し。（次の（1）～（3）のいずれか） （1）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し ※経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要 （2）(同通知書発行後に社会保険に加入した場合) 健康保険、厚生年金保険及び労働（雇用）保険料の領収書の写し （3）(法令に基づき社会保険適用を除外されている場合) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書		
入札時提出 (システム添付)		○入札金額積算内訳書 別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書(工事入札時システム添付)」をダウンロードして使用してください。システムへはPDF化して添付してください。		
落札候補者が提出する書類 (FAX046-232-6574)		開札後、落札候補者は次の書類を F A X で提出してください。 (落札候補者決定の翌開庁日午前 10 時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。) ○契約保証に関する調書 ○配置技術者等に関する書類 ○建設業許可の確認できる書類 ※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び保険者番号（3 箇所）にマスキング(黒塗り)をして提出してください。		

(仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (機械設備)

内容説明事項書

海 老 名 市

1. 工 事 名 称 (仮称)障がい者ケアセンター建設工事(機械設備)

2. 工 事 場 所 海老名市社家二丁目3449番地ほか3筆

3. 工 事 概 要

■ 建物概要

構造・規模：RC造一部木造 2階建

敷地面積：2196.93㎡ 建築面積：1245.35㎡ 延床面積：1885.17㎡

■ 主要室

1階：事務室、厨房、相談室、会議室等

2階：事務室、ケア室、リハビリ室、スヌーズレン室、浴室(一般・特浴)等

■ 主要工事

空調設備工事：冷暖房・換気機器設備、空調配管設備、ダクト設備、自動制御設備

衛生設備工事：衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備

宅地内ガス設備、給水管引込工事、公共下水道公柵設置工事

4. 工 事 期 間 契約締結日 から 令和8年9月11日 まで

5. 設 計 図 書 上記諸条件に依る見積に必要な図書は下記とする

(1)設 計 図 28 枚

(2)内容説明事項書(本書・環境配慮マニュアル) 6 枚

6. 数 量 書 (1)数 量 書 51 枚

※数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に参考数量として公表するものである。

7. 法 令 の 遵 守 本工事の実施に当たり、建築基準法、消防法、その他各関係法令・規則等を確実に遵守すること。

8. 官 公 署 手 続 官公署手続きは、全て受注者の責任と負担に於いて行うこと

9. その他の事項

項 目	適 用	内 容	備 考
(1)事業区分			
①事業区分	☐ 補助事業 ☒ 市単事業		
(2)工事監理体制			
②工事監理体制	☒ 市担当者 ☐ 外部委託者		
(3)工程関係			
①工期内施設利用	☐ 有 ☒ 無		安全対策を施し、各関係者の安全確保を図ること
②関連工事、 その他工事	☒ 有 ☐ 無	建築工事 電気設備工事 昇降機設備工事	関連工事と良く調整をはかり、工期内に工事を完了させること。
③施工時期の制限	☐ 有 ☒ 無	(9) その他参照のこと	日曜、祝日は原則休工とする。
④施工時間の制限	☐ 有 ☒ 無		
⑤協議未成立事項	☐ 有 ☒ 無		

項 目	適 用	内 容 等	備 考
(4) 仮設関係			
①仮設計画	☐ 有 ☒ 無		関連工事として発注される建築工事の仮設計画をもとに、必要な措置を講ずること
②交通誘導員	☒ 有 ☐ 無	数量書による	道路掘削工事時
③工事用電力、水の利用	☐ 有 ☒ 無	受注者対応	
④濁水・湧水処理における特別な対策等	☐ 有 ☒ 無		
(5) 支給品			
①支給品について	☐ 有 ☒ 無		
(6) 建設副産物関係			
①建設発生土	☒ 有 ☐ 無		
②建設副産物 建設廃棄物	☒ 有 ☐ 無	数量書による	
③その他 (特別産業廃棄物等)	☐ 有 ☒ 無		
(7) 各種調査、使用制限			
①各種調査	☐ 有 ☒ 無		
②使用制限 関係法令、規則等を遵守するのは当然のこと右記事項にも配慮すること	☒ 有 ☐ 無	揮発性有機化合物等	本工事に使用する材料は、揮発性有機化合物等の放散しないもの又は放散量の少ないものを使用すること (F☆☆☆☆使用)
(8) 現場対応			
①現場照査等	事前調査を十分に行い、不明確な部分は工事打合簿により施工前に監理受託者及び市監督員と協議し、確認をとること		
②公衆災害	本工事における振動・騒音・粉塵・悪臭等については、特に注意し、付近住民とのトラブルについては、速やかに市担当者および監理者へ報告したのち、受注者の責任において解決すること		
③原形復旧	工事範囲内の備品類の移動及び養生、清掃については、受注者の責任において実施し、工事後は原形に復すること		
(9) その他			
①適用基準等	☒ 海老名市ホームページ「海老名市公共工事共通事項書」1、適用図書による。 ☐ ☐		
②工事完成図書	☒ 海老名市ホームページ-検査担当からのお知らせ 「18 工事関係様式」内、工事提出書類チェックリストによる ☒ 海老名市ホームページ-営繕課担当事務 「営繕工事 工事提出書類作成等の手引き」による		
③海老名環境マネジメントシステム	市では、海老名環境マネジメントシステムの運用に伴い、「公共工事環境配慮マニュアル」が適用となった。よって本工事では、その環境配慮マニュアルに基づき別紙の項目で対象となる作業について環境配慮に努めること		

④法定外の労災保険の加入	本工事において、受注者は法定外労働災害補償制度（法定外の労災保険）に加入すること。また、受注者は保険契約を締結したときは、発注者にその証券等を提示すること。
⑤施工時期・時間等	本工事着手前に近隣住民等を対象に住民説明会を開催し、施工に際しては、その説明会等で決められた内容を遵守すること。なお、説明会は市担当者・監理者も同席するものとし、日程調整は市担当者が行う。
⑥工事完成時期	現場施工は令和８年８月末までに完了させるように努めること。
⑦道路占用申請・自費施工申請等	道路舗装工事等に伴い必要となる申請（道路占用申請、自費施工承認申請等）について、受注者において海老名市道路管理者へ行うこと。

 公共工事において配慮すべき環境要素

海老名市の公共工事において配慮の対象とすべき環境要素は、以下の一覧表のとおりとする。これらの環境要素は、工事施工過程の環境負荷の低減はもとより、公共工事の成果として地域及び地球環境に有益な影響が得られるためには不可欠なものである。

環境要素一覧表

大分類	中分類	小分類
1 地域の自然環境・景観	(1)緑	①自然林、草原など面的な広がりを持つ緑 ②堤防、土手、法面、並木などの樹林帯又は草原など線的な連続性を持つ緑
	(2)地形・地質	その場所本来の地形・地質とそれに依拠する生態系
	(3)水辺	河川や水路などとその堤敷及びそれに依拠する生態系
	(4)動植物	現にその土地に生息するか、又は最近まで生息していた動植物
	(5)歴史的遺産	①地表に存在する文化財、遺跡等 ②埋蔵文化財
	(6)景観	①その土地の現在の景観 ②その土地に現在ある眺望地点とそこからの景観 ③道路等、都市基盤施設がもたらす景観
2 地球環境	(1)資源	①石油類・金属・水・岩石等の鉱物資源 ②木材等の森林資源
	(2)大気	①公園、屋外体育施設又は工事などで発生する砂塵による迷惑を考慮すべき局地的な大気環境 ②自動車の排ガス、ごみ焼却施設からのダイオキシン等による汚染を考慮すべき地域的な大気環境 ③フロンガス、二酸化炭素等の放出による影響を考慮すべき地球規模の大気環境
	(3)水質	①公園、屋外体育施設、駐車場などの排水の影響を受ける水系 ②土地の改変等による濁水等の影響を受ける水系 ③土木工事により影響を受ける地下水
	(4)土壌	畑、水田、砂利道等のほか舗装されていない剥き出しの地面
	(5)建設副産物	①排出土 ②コンクリートガラ ③アスファルトガラ ④伐採材 ⑤まだ使用可能な製品 ⑥鉄骨・鉄筋・その他の金属類の切りくず ⑦不要木材 ⑧PCB等の毒性物質 ⑨その他の建設廃材
	(6)熱帯林	コンクリート型枠などに使用され、減少を続ける熱帯林資源
3 生活環境	(1)騒音	①工事作業機械の稼動による騒音 ②工事用車両走行による騒音 ③公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設での騒音 ④施設の空調機等電気・機械設備の騒音
	(2)振動	①工事作業機械の稼動による振動 ②工事用車両走行による振動
	(3)悪臭	しゅんせつ土等の悪臭
	(4)電波障害	大規模建築物による電波受信状態への影響
	(5)日照障害	大規模建築物による日影時間への影響
	(6)地域生活環境	①公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設又は他の施設等の夜間照明により影響を受ける周辺住民の生活環境 ②道路整備におけるルート又は道路構造による地域分断 ③歩道若しくは道路横断施設又はその他の公共施設等における高齢者・障害者の安全な通行・歩行環境 ④大規模建築物の駐車場等への出入り車両により影響を受ける交通の安全性 ⑤工事車両の出入りにより影響を受ける交通の安全性

□ 設計・施工時に配慮する事項

6. 機械設備工事

作業	配慮事項	環境要素
機械設備	低騒音・省エネ型のものを採用する。	2-(1)-① 2-(2)-③ 3-(1)-④
掘 削	排出土の発生を抑える設計を行う。	2-(5)-①
	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える。	3-(1)-①② 3-(2)-①②
排出土処理	極力現場内での利用を図る。	2-(5)-①
	搬出する場合は他の市内工事での有効利用を図る。	2-(5)-①
	排出土中に他の廃棄物が混入しないよう分別する。	2-(5)-①
埋め戻し	現場内排出土及び再生砕石を使用する。	2-(5)-①②③
排出物	材種別に分別収集し、リサイクルできるものは必ず再生プラントへ搬入する。	2-(5)-①～⑨
	廃棄物の適正処理（マニフェスト管理）	2-(5)-①～⑨
	フロン等の適切な管理・処分を行う。	2-(2)-③
工事作業機械・車両運行	低騒音・低振動型作業機械を使用する。	3-(1)-①
	排ガス規制に適合した作業機械・車両（ディーゼルエンジン）を使用する。	2-(2)-②
	周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する。	3-(1)-①② 3-(2)-①② 3-(6)-⑤
	道路以外の場所に作業機械搬入車両、ダンプトラック等の待機場所を確保する。	3-(6)-⑤
	工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしない。	2-(2)-② 3-(1)-①

令和7・8年度

数 量 書

工 事 名 称 (仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (機械設備)

工 事 場 所 海老名市社家二丁目3449番地ほか3筆

工 期 契約締結日から令和8年9月11日まで

工 事 概 要 ■ 建物概要

構造・規模: RC造一部木造 2階建

敷地面積: 2196.93㎡ 建築面積: 1245.35㎡ 延床面積: 1885.17㎡

■ 主要室

1階: 事務室、厨房、相談室、会議室等

2階: 事務室、ケア室、リハビリ室、スヌーズレン室、浴室 (一般・特浴) 等

■ 主要工事

空調設備工事: 冷暖房・換気機器設備、空調配管設備、ダクト設備、自動制御設備

衛生設備工事: 衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備

宅地内ガス設備、給水管引込工事、公共下水道公柵設置工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

6

ケアセンター		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-0 マルチ室外機	ガスヒートポンプ式 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台共	1	台			
GHP-0-1 マルチ室内機	厨房用天吊型 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			
GHP-0-2 マルチ室内機	天井リセット2方向 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1	台			
GHP-1 マルチ室外機	ガスヒートポンプ式 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 防振架台共	1	台			
GHP-1-1 マルチ室内機	天井リセット4方向 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	3	台			
GHP-1-2 マルチ室内機	壁掛 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW	1	台			
GHP-1-3 マルチ室内機	壁掛 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
GHP-1-4 マルチ室内機	壁掛 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
GHP-1-5 マルチ室内機	天井埋込ダクト型 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	5	台			
GHP-2 マルチ室外機	ガスヒートポンプ式 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW 防振架台共	1	台			
GHP-2-1 マルチ室内機	天井埋込ダクト型 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			
GHP-2-2 マルチ室内機	壁掛 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW	1	台			
GHP-2-3 マルチ室内機	壁掛 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
GHP-2-4 マルチ室内機	壁掛 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
GHP-2-5 マルチ室内機	天井リセット4方向 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

ケアセンター		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-2-6 マルチ室内機	壁掛 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	2	台			
GHP-2-7 マルチ室内機	天井埋込ダクト型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	2	台			
GHP-2-8 マルチ室内機	天井埋込ダクト型 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	4	台			
GHP-2-9 マルチ室内機	壁掛 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
GHP-3 マルチ室外機	ガスヒートポンプ式 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW 防振架台、防雪フード共	1	台			
GHP-3-1 マルチ室内機	天井埋込ダクト型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	2	台			
GHP-3-2 マルチ室内機	天井埋込ダクト型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	1	台			
GHP-3-3 マルチ室内機	天井埋込ダクト型 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
GHP-3-4 マルチ室内機	天井リセット2方向 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
GHP-3-5 マルチ室内機	天井リセット2方向 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
GHP-3-6 マルチ室内機	天井リセット2方向 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
GHP-3-7 マルチ室内機	天井埋込ダクト型 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
GHP-3-8 マルチ室内機	天井埋込ダクト型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	2	台			
GHP-3-9 マルチ室内機	天井リセット1方向 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
GHP-3-10 マルチ室内機	天井リセット1方向 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

7

ケアセンター		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-3-11 マルチ室内機	天井埋込ダクト型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1	台			
EHP-1 マルチ室外機	空冷ヒートポンプ式 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台、防雪フード共	1	台			
EHP-1-1 マルチ室内機	天井埋込ダクト型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3	台			
MR-1 集中リモコン	タッチパネル式	2	個			
ESW-1 遠赤外線ヒーター	コーナタイプ 7200kJ/h	4	台			
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0001
文字標識等	空 調 3,000m2	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

ケアセンター		空調設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm (～450mm)	11	m ²			
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	15	m			
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	15	m			
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	101	m			
鋼板製ダクト	1.6mm	38	m ²			
ダンパー類		1	式			別紙 00-0002
制気口		1	式			別紙 00-0003
ダンパー		1	式			別紙 00-0004
たわみ継手		1	式			別紙 00-0005
保温・塗装		1	式			別紙 00-0006
計						

ケアセンター		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【液管】						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	141	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	222	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	67	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	22	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	31	m			
【ガス管】						
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	141	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	100	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	57	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	65	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	34	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	55	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	31	m			
EM-CEEケーブﾙ	1.25mm2- 2C ビット・天井	540	m			

機械設備工事 細目別内訳

ケアセンター		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ドレン管】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	168	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	75	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	66	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	52	m			
間接排水口	50A	4	個			
ドレントラップ	50A	3	個			
ドレントラップ	40A	1	個			
ドレントラップ	25A	1	個			
フレキシブルジョイント		1	式			別紙 00-0007
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0008
保温・塗装		1	式			別紙 00-0009
配管架台		1	式			別紙 00-0010
スリーブ		1	式			別紙 00-0011
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0012

ケアセンター		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-1-1 全熱交換ユニット	天井埋込形 450m3/h	1	台			
HEX-1-2 全熱交換ユニット	天井カセット形 120m3/h	1	台			
HEX-1-3 全熱交換ユニット	天井カセット形 120m3/h	1	台			
HEX-1-4 全熱交換ユニット	天井埋込形 400m3/h	2	台			
HEX-1-5 全熱交換ユニット	天井埋込形 360m3/h	1	台			
HEX-1-6 全熱交換ユニット	天井埋込形 240m3/h	1	台			
HEX-2-1 全熱交換ユニット	天井カセット形 60m3/h	1	台			
HEX-2-2 全熱交換ユニット	天井埋込形 180m3/h	1	台			
HEX-2-3 全熱交換ユニット	天井埋込形 580m3/h	1	台			
HEX-2-4 全熱交換ユニット	天井埋込形 350m3/h	1	台			
HEX-2-5 全熱交換ユニット	天井埋込形 470m3/h	2	台			
HEX-2-6 全熱交換ユニット	天井埋込形 240m3/h	2	台			
HEX-2-7 全熱交換ユニット	天井埋込形 530m3/h	2	台			
HEX-2-8 全熱交換ユニット	天井埋込形 210m3/h	1	台			
HEX-2-9 全熱交換ユニット	天井カセット形 60m3/h	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

ケアセンター		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-2-10 全熱交換ユニット	天井カセット形 30m3/h	1	台			
HEX-2-11 全熱交換ユニット	天井埋込形 230m3/h	1	台			
FS-1-1 給気ファン	片吸込シロッコファン #1-3/4-3400m3/h×0.75kW	1	台			
FE-1-1 排気ファン	片吸込シロッコファン #1-3/4-3400m3/h×0.75kW	1	台			
FE-1-2 排気ファン	低騒音型換気扇 400m3/h	1	台			
FE-1-3 排気ファン	低騒音型換気扇 120m3/h	1	台			
FE-1-4 排気ファン	低騒音型換気扇 310m3/h	1	台			
FE-1-5 排気ファン	低騒音型換気扇 300m3/h	1	台			
FE-1-6 排気ファン	パイプファン 190m3/h	2	台			
FE-1-7 排気ファン	低騒音型換気扇 330m3/h	1	台			
FE-1-8 排気ファン	低騒音型換気扇 240m3/h	1	台			
FE-1-9 排気ファン	低騒音型換気扇 100m3/h	1	台			
FE-1-10 排気ファン	ストレートシロッコファン 290m3/h	2	台			
FE-1-11 排気ファン	低騒音型換気扇 100m3/h	1	台			
FE-1-12 排気ファン	低騒音型換気扇 100m3/h	1	台			

ケアセンター		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-1-13 排気ファン	低騒音型換気扇 100m3/h	1	台			
FE-1-14 排気ファン	低騒音型換気扇 200m3/h	1	台			
FE-1-15 排気ファン	低騒音型換気扇 130m3/h、80m3/h	2	台			
FE-1-16 排気ファン	ﾊﾞｲﾌﾞﾌｫﾝ 200m3/h	1	台			
FE-1-17 排気ファン	低騒音型換気扇 110m3/h	1	台			
FE-2-1 排気ファン	低騒音型換気扇 240m3/h	1	台			
FE-2-2 排気ファン	低騒音型換気扇 180m3/h	1	台			
FE-2-3 排気ファン	低騒音型換気扇 230m3/h	1	台			
FE-2-4 排気ファン	低騒音型換気扇 210m3/h	1	台			
FE-2-5 排気ファン	低騒音型換気扇 220m3/h	1	台			
FE-2-6 排気ファン	低騒音型換気扇 150m3/h	1	台			
FE-2-7 排気ファン	低騒音型換気扇 170m3/h	1	台			
FE-2-8 排気ファン	低騒音型換気扇 90m3/h	2	台			
FE-2-9 排気ファン	低騒音型換気扇 200m3/h	1	台			
FE-2-10 排気ファン	低騒音型換気扇 130m3/h	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

ケアセンター		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-2-11 排気ファン	低騒音型換気扇 120m3/h	1	台			
FE-2-12 排気ファン	低騒音型換気扇 120m3/h	1	台			
FE-2-13 排気ファン	低騒音型換気扇 180m3/h	1	台			
FE-2-14 排気ファン	低騒音型換気扇 180m3/h	1	台			
FE-2-15 排気ファン	低騒音型換気扇 130m3/h	1	台			
FE-2-16 排気ファン	低騒音型換気扇 170m3/h	1	台			
FE-2-17 排気ファン	低騒音型換気扇 160m3/h	1	台			
FE-2-18 排気ファン	低騒音型換気扇 200m3/h	1	台			
FE-2-19 排気ファン	低騒音型換気扇 90m3/h	1	台			
FE-2-20 排気ファン	ストリートシロッコファン 200m3/h	1	台			
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0014
計						

ケアセンター		換気設備		総合調整		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整		1	式			別紙 00-0023
計						

機械設備工事 細目別内訳

ケアセンター		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【GHP、HEU、渡り配線】						
ケーブル		1	式			別紙 00-0024
配管		1	式			別紙 00-0025
集中リモコン	GHP 裏ボックス	2	個			
リヤードリモコン (空調室内機用)	空調室内機リモコン 裏ボックス	34	個			
リヤードリモコン (全熱交換器用)	全熱交換器リモコン 裏ボックス	21	個			
リヤードリモコン (換気扇用)	換気扇スイッチ 裏ボックス	10	個			
リヤードリモコン (浴室内用)	温度センサー用 裏ボックス	2	個			
リヤードリモコン (暖房・給湯器用)	浴室暖房 給湯器リモコン 裏ボックス	5	個			
アルボックスSS形 (錆止め塗装)	200*200*200	1	個			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0026
計						

ケアセンター		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	CFS498B, TCF5524AU	7	組			
洋風大便器	CFS498BYLC, TCF5841AUP	8	組			
小便器	UFS900WR	2	組			
小便器用手すり	T112CU22	1	組			
はね上げ手すり	EW730	6	組			
多用途用手すり I型	T112C6	6	組			
腰掛便器用手すり L型	T112CL10	12	組			
洗い場用手すり I型	T112CD6	10	組			
コンパクトストリートパック 付	UAS81R/LB2NW+UTR141 電気温水器	2	組			
背もたれ	EW283CR	2	組			
腰掛便器用手すり (可動式)	T112HK7R	8	組			
腰掛便器用手すり L型	T112CL11	2	組			
壁掛手洗器セット	LSH90AAP	1	組			
壁掛ハイパック洗面器 セット	LSG125AAR	2	組			
多目的シート	EW520ARS	2	組			

機械設備工事 細目別内訳

ケアセンター		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ベビースhirt	YKA25S	2	組			
紙巻器	YH702	15	組			
ベビースtyle	YKA15S	2	組			
掃除用流し	SK322	1	組			
汚物流し	SKL330HNFP	1	組			
洗濯機ベン	PWSP74F2W	2	組			
洗濯用水栓	TW11R	2	組			
洗面台 (ラインク建築工事)	MK50 TLE25SS1W *2 (W1600)	1	組			
洗面台 (ラインク建築工事)	MK50 TLE25SS1W (W800)	1	組			
洗面台 (ラインク建築工事)	MVRS45P TLE32SS3A	6	組			
洗面台 (ラインク建築工事)	MLHC TLE32SS3A *2 (W1800)	2	組			
洗面台 (ラインク建築工事)	MLHC TLE32SS3A (W900)	7	組			
壁掛洗面器	TLE28SS1W、L210CM	2	組			
流しトラップ	T14AA 50A	4	個			
混合水栓	TKS05301J	1	個			

ケアセンター		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自動水石鹸供給栓	TLK07S04JA	8	組			
水石鹸供給栓	TLK05202J	15	組			
化粧鏡	600 x 900	1	組			
化粧鏡	480x16x1100	18	組			
耐食鏡	350 x 600	5	組			
壁付サームスタート混合水栓	TBV03410J1 THYC51R	5	組			
壁付サームスタート混合水栓	TM440RX32	1	組			
腰高止水栓	TGB9AX32	1	組			
壁掛手洗器セット一式	LSW870RNBFSFRS	1	組			
サーモ継手	U11-20X3	3	個			
単水栓	T130AEQF13	6	個			
キー式カップリング付き水栓	T38S13V27R	4	組			
ミニキッチン（建築工事）	TKS05301J	3	組			
単水栓	T200ESNR13C 非常用水栓	1	個			
取付費		1	式			別紙 00-0027

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

ケアセンター		給水設備		屋内		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	65	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	47	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 20A	17	個			
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 40A	9	個			
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	4	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 32A	2	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	4	個			

機械設備工事 細目別内訳

ケアセンター		給水設備		屋内		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	6	個			
弁柵	機 械 VC-P (550H)	1	組			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 32A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 40A	4	個			
ボールタップ	20A	3	個			
ボールタップ	25A	1	個			
定水位調整弁	ストレー型(副弁無し) 32A	1	個			
伸縮管継手	複 式 50A	4	個			
直読式量水器 (乾式デジタル式)	40A	1	個			
電磁弁	20A	1	個			
吸排気弁	ステンレス製 25	1	個			
機械式緊急遮断弁	機械式緊急遮断弁	2	個			
保温・塗装		1	式			別紙 00-0028
スリーブ		1	式			別紙 00-0029

ケアセンター		排水設備		屋内		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PD-1 排水ポンプ	水中ポンプ（自動交互非常時同時） 40φ×100L/min×5m 制御盤共	3	組			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	40	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	44	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	42	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	35	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	34	m			

機械設備工事 細目別内訳

ケアセンター		排水設備		屋内		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	27	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	28	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	59	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	32	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	29	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 65A	25	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 75A	7	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 100A	7	m			
【通気管】						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	3	m			

ケアセンター		排水設備		屋内		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	8	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	21	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	41	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	10	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m			
【ポンプ排水管】						
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 40A	6	m			
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 75A	20	m			
【排水】						
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	6	個			

機械設備工事 細目別内訳

ケアセンター		排水設備		屋内		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	3	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	6	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	5	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	14	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	11	個			
床上掃除口 (防水形)	COB 100A	2	個			
排水目皿	D金具 65A	8	個			
間接排水口	50A	1	個			
間接排水口	100A	2	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 65A	2	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 80A	1	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 100A	4	個			
配管用防虫網	100A	7	個			
配管用防虫網	80A	1	個			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

ケアセンター		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHW-1 ガス瞬間湯沸器	高効率仕様 屋外壁掛形 50号 リモコンスイッチ、ケーブﾙ共 架台、架台カバー共	1	台			
GHW-2 ガス瞬間湯沸器	高効率仕様 屋外壁掛2連結形 50号×2 リモコンスイッチ、ケーブﾙ共 架台、架台カバー共	1	組			
GHW-3 ガス瞬間湯沸器	高効率仕様 屋外壁掛形 50号 リモコンスイッチ、ケーブﾙ共 架台、架台カバー共	1	台			
EHW-1 貯湯式電気温水器	壁掛け形（飲用・洗い用） 3L	17	台			
EHW-2 貯湯式電気温水器	台下置形（飲用・洗い用） 12L	3	台			
EHW-3 瞬間式電気温水器	瞬間式電気温水器1.4号	1	台			
【給湯管】						
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	39	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	23	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	9	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	27	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	8	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	2	m			
仕切弁 （管端防食コブ）	5K（ねじ・給湯用）25A	4	個			
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0034

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

屋外設備工事		屋外排水設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GT-1 クーリストアップ	50L	1	組			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	50	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	119	m			
ガラスツツク樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	3	組			
ガラスツツク樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	4	組			
ガラスツツク樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツツク樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	14	組			
ガラスツツク樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
ガラスツツク樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	2	組			
ガラスツツク樹	樹径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL 塩ビふた付 ～500	1	組			
インバート樹(1)	機 械 SB (750H) 防臭ふた	2	組			
インバート樹(1)	機 械 SB (850H) 防臭ふた	1	組			

屋外設備工事		屋外排水設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インバート樹(1)	機 械 SB (1050H) 防臭ふた	2	組			
インバート樹(1)	機 械 SB (1150H) 防臭ふた	2	組			
インバート樹(2)	機 械 SC-3(1200H) A形(1.5トン)	1	組			
インバート樹(2)	機 械 SC-4(1300H) A形(1.5トン)	1	組			
インバート樹(2)	機 械 SC-4(1900H) A形(1.5トン)	1	組			
ため樹(2)	機 械 RC-2(500H) A形(1.5トン)	1	組			
ため樹(2)	機 械 RC-3(800H) A形(1.5トン)	1	組			
ため樹(2)	機 械 RC-3(900H) A形(1.5トン)	1	組			
トラップ樹	600×600 受枠付 SUS格子細目ふた	1	個			
逆流防止弁	PU受樹用 雨水逆流防止弁	3	個			
土工事		1	式			別紙 00-0042
建設発生土運搬	ダンプトラック バックホウ 土砂 DID区間有り	31	m3			
建設発生土処理	産業廃棄物 (泥土)	31	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

ケアセンター		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0001
【据付】						
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 28.0kW以下 GHP-0	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 45.0kW以下 GHP-1	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 85.0kW以下 GHP-2, 3	2	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	3	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	10	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	7	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	4	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	7	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 3.2kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 4.5kW以下	2	台			

機械設備工事 別紙明細

ケアセンター		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0001
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 5.6kW以下	4	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下 EHP-1	1	台			
遠赤外線ヒーター	コーナータイプ	4	組			
【搬入費】						
搬入費	GHP-0	1	式			
搬入費	GHP-1	1	式			
搬入費	GHP-2	1	式			
搬入費	GHP-3	1	式			
搬入費	EHP-1	1	式			
計						

ケアセンター		空調調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト		1	式			別紙 00-0004
防火ダクト	200φ	1	個			
防火ダクト	250φ	1	個			
防火ダクト	300φ	11	個			
【取付費】						
防火ダクト取付費	～1.6	1	個			
防火ダクト取付費	～2.0	1	個			
防火ダクト取付費	～2.4	11	個			
計						
たわみ継手		1	式			別紙 00-0005
ダクト用たわみ継手		25	m			
計						

[illegible]

ケアセンター		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルジョイント		1	式			別紙 00-0007
FJ	冷媒用	4	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 25A	1	個			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0008
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	13	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	3	か所			
計						
保温・塗装		1	式			別紙 00-0009
【冷媒管】						
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装		40	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

ケアセンター		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管架台		1	式			別紙 00-0010
配管架台	300 x 400	1	組			
配管架台	400 x 400	2	組			
配管架台	600 x 400	4	組			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0011
空調スリーブ		9	%			
計						
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0012
空調振れ止め		3	%			
計						

ケアセンター		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1	式			別紙 00-0015
【ボックス】						
ボックス	インサート無 0.5mm (～450mm)	37	m ²			
ボックス	インサート無 0.6mm (451～750mm)	16	m ²			
ボックス	インサート無 0.8mm (751～1500mm)	22	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー グラスクロス 保温厚25	69	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

ケアセンター		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口		1	式			別紙 00-0016
スリット形吸込口	150×150	3	個			
スリット形吸込口	200×200	6	個			
スリット形吸込口	250×250	5	個			
スリット形吸込口	300×300	1	個			
スリット形吸込口	350×350	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 150×150	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200×200	12	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 250×250	11	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300×300	6	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 350×350	3	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 400×400	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 600×600	2	個			
線状吹出口	BL-T 1000L	8	個			
クリップ金網 (SUS製)	450×450 (取付共)	1	個			

ケアセンター		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口		1	式			別紙 00-0016
クリップ 金網 (SUS製)	350×500 (取付共)	1	個			
ノズル	#9	2	個			
ノズル	#12	4	個			
ノズル	#14	4	個			
給気口	200φ	3	個			
【取付費】						
スリット形吸込口 取付費	0.1㎡以下	15	個			
スリット形吸込口 取付費	～0.5	1	個			
ユニバーサル形吹出口 取付費	0.04㎡以下	13	個			
ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.10	17	個			
ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.20	4	個			
ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.40	2	個			
線状吹出口 取付費	長辺1m以下	8	個			
ノズル形吹出口 取付費	ネック径200mm以下	10	個			

機械設備工事 別紙明細

ケアセンター		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口		1	式			別紙 00-0016
給気口 取付費	200mm	3	個			
【材工共】						
ペントキャップ (SUS製)	100mm	8	個			
ペントキャップ (SUS製)	150mm	27	個			
ペントキャップ (SUS製)	200mm	27	個			
ペントキャップ (SUS製)	250mm	7	個			
ペントキャップ	100mm 軒天用 指定色塗装	4	個			
ペントキャップ	150mm 軒天用 指定色塗装	9	個			
ペントキャップ	200mm 軒天用 指定色塗装	6	個			
ペントキャップ	250mm 軒天用 指定色塗装	7	個			
ペントキャップ	200mm 軒天用 FD付 指定色塗装	1	個			
ペントキャップ	150mm FD付 指定色	1	個			
ペントキャップ	200mm FD付 指定色	9	個			
ペントキャップ	250mm FD付 指定色	1	個			

ケアセンター		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口		1	式			別紙 00-0016
計						
排気フード		1	式			別紙 00-0017
SUSフード	2700x750x700H (GFシャッター共)	1	組			
【据付】						
二重フード 据付		1	式			
ガス除去装置 (フード用V形)据付	0.3㎡以上	1	個			
計						

ケアセンター		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト		1	式			別紙 00-0018
風量調節ダクト	200φ	3	個			
風量調節ダクト	450×450	2	個			
防火ダクト	100φ	1	個			
防火ダクト	150φ	24	個			
防火ダクト	200φ	24	個			
防火ダクト	250φ	5	個			
防火ダクト	450 450	1	個			
【取付費】						
風量調節ダクト 取付費	0.1㎡以下	3	個			
風量調節ダクト 取付費	～2.4	2	個			
防火ダクト 取付費	～0.5	1	個			
防火ダクト 取付費	～1.0	24	個			
防火ダクト 取付費	～1.6	24	個			
防火ダクト 取付費	～2.0	5	個			

ケアセンター		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト		1	式			別紙 00-0018
防火ダクト取付費	～2.4	1	個			
計						
たわみ継手		1	式			別紙 00-0019
ダクト用たわみ継手		1	m			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	2	組			
計						

機械設備工事 別紙明細

ケアセンター		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温・塗装		1	式			別紙 00-0020
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカッパクロス 保温厚25	11	m ²			
長方形ダクト保温	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカッパクロス 保温厚25	4	m ²			
長方形ダクト保温	ロックウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム 保温厚50	7	m ²			
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカッパクロス 保温厚25	9	m ²			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカッパクロス 100mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカッパクロス 150mm 保温厚25	7	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカッパクロス 200mm 保温厚25	11	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカッパクロス 250mm 保温厚25	8	m			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0021
換気振れ止め		9	%			
計						

[illegible][illegible]

ケアセンター		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0024
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 2C ビッド・天井	607	m			
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 2C 管内	149	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビッド・天井	32	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	43	m			
計						

ケアセンター		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管		1	式			別紙 00-0025
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	182	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	25	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	13	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	7	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0026
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	6	か所			
計						

ケアセンター		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取付費		1	式			別紙 00-0027
大便器 取付	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ式 温水洗浄便座	15	組			
小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	2	組			
小便器用手すり取付	T112CU22	1	個			
はね上げ手すり取付	EW730	6	個			
多用途用手すり取付	T112C6	6	個			
腰掛便器用手すりL型 取付	T112CL10	12	個			
洗い場用手すりI型 取付	T112CD6	10	個			
コンパクトストマイバック取付	US81R/LSB2NW+UTR141	2	組			
背もたれ 取付	EW283CR	2	個			
腰掛便器用手すり(可動式) 取付	T112HK7R	8	個			
腰掛便器用手すりL型 取付	T112CL11	2	個			
手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	1	組			
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大電気温水器 セット	2	組			
多目的シート取付	EW520ARS	2	台			

機械設備工事 別紙明細

ケアセンター		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取付費		1	式			別紙 00-0027
ベビーシート取付	YKA25S	2	台			
紙巻器(露出)取付	1連(紙巻器のみを取付の場合)	15	個			
ベビーチェア取付	YKA15S	2	台			
掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	2	組			
洗濯機パン 取付	トラップ 付き	2	組			
洗濯機用水栓取付	TW11R	2	個			
洗面器 取付	自動混合水栓 大	9	組			
身障者用洗面器取付	そで無し、自動水栓1個	11	組			
水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押おろし式	23	個			
鏡 取付	600×800mm程度	19	枚			
鏡 取付	360×450mm程度	5	枚			
壁付けサーモスタット混合水栓 取付	TBV03410J1+シャワーブック	5	個			
壁付けサーモスタット混合水栓 取付	TM440RX32	1	個			
腰高止水栓 取付	TGB9AX32	1	個			

ケアセンター		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取付費		1	式			別紙 00-0027
手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	3	組			
温度調整弁	15A	3	個			
単水栓 取付	T130AEQF13	6	個			
散水栓 (水栓柱共) 取付	T38S13V27R	4	個			
横水栓 取付	T200ESNR13 非常用給水栓	1	個			
流し用混合水栓	F2A(泡沫) 13A TKS05301J	3	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

ケアセンター		給水設備		屋内		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温・塗装		1	式			別紙 00-0028
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	86	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	24	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	24	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	20	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	70	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	65	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	47	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	7	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	3	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	33	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	5	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	8	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A	7	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	13	m			

ケアセンター		給水設備		屋内		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温・塗装		1	式			別紙 00-0028
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0029
給水スリーブ		10	%			
計						
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0030
給水振れ止め		3	%			
計						
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0031
【据付】						
小形給水 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	標準基礎 1.5 kW以下 ポンプ2台	1	基			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

[illegible][illegible]

ケアセンター		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0037
【据付】						
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	11.0 kW以下	1	台			
TF-1 消火用補助水槽 据付	銅板製 800×800×1100H 架台共	1	基			
屋内消火栓箱 (総合形) 取付	埋込形	4	組			
【搬入費】						
搬入費	XP-1	1	式			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0038
消火スリーブ		10	%			
計						

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

屋外設備工事		屋外ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
都市ガス設備		1	式			別紙 00-0044
【配管材料費】						
白ガス管	15mm	2	m			
白ガス管	20mm	1	m			
白ガス管	25mm	1	m			
白ガス管	32mm	16	m			
白ガス管	50mm	28	m			
白ガス管	80mm	28	m			
カラー鋼管	15mm	3	m			
カラー鋼管	20mm	2	m			
カラー鋼管	25mm	8	m			
カラー鋼管	32mm	27	m			
カラー鋼管	40mm	5	m			
カラー鋼管	50mm	8	m			
カラー鋼管	80mm	38	m			

機械設備工事 別紙明細

屋外設備工事		屋外ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
都市ガス設備		1	式			別紙 00-0044
PE管（EF）	50mm	45	m			
PE管（EF）	75mm	128	m			
ガスコンセント	（露出）	2	個			
ネジロック	15mm （WP2型）	2	個			
ネジロック	20mm （WP2型）	7	個			
【配管工事費】						
白ガス管	15mm	2	m			
白ガス管	20mm	1	m			
白ガス管	25mm	1	m			
白ガス管	32mm	16	m			
白ガス管	50mm	28	m			
白ガス管	80mm	28	m			
カラー鋼管	15mm	3	m			
カラー鋼管	20mm	2	m			

屋外設備工事		屋外ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
都市ガス設備		1	式			別紙 00-0044
カラー鋼管	25mm	8	m			
カラー鋼管	32mm	27	m			
カラー鋼管	40mm	5	m			
カラー鋼管	50mm	8	m			
カラー鋼管	80mm	38	m			
PE管 (EF)	50mm	45	m			
PE管 (EF)	75mm	128	m			
メーターコック	50mm	2	個			
【特別材料費】						
分岐コック	15mm	4	個			
分岐コック	40mm	2	個			
分岐コック	50mm	3	個			
PE直埋設型 ボールバルブ	75mm	1	個			
PC絶縁ソケット	50mm	1	個			

機械設備工事 別紙明細

屋外設備工事		屋外ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
都市ガス設備		1	式			別紙 00-0044
PC絶縁ソケット	80mm	3	個			
ビット26型	(A)	1	個			
通過メーター	NN15号～NN16号	1	個			
【特別工事費】						
ガスメーター 取付け	25～30号	1	個			
ガスメーター 取付け	40～50号	1	個			
鉄管接続	20mm	1	か所			
鉄管接続	50mm	1	か所			
レジメータ台		2	組			
【付帯工事費】						
穴補修	～20mm (～200)	2	か所			
穴補修	32mm (～200)	6	か所			
穴補修	50mm (～200)	4	か所			
穴補修	80mm (～200)	10	か所			


屋外設備工事		屋外ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
都市ガス設備		1	式			別紙 00-0044
ステンレス 吊振止金具	15mm	4	個			
ステンレス 吊振止金具	20mm	1	個			
ステンレス 吊振止金具	25mm	1	個			
ステンレス 吊振止金具	32mm	12	個			
ステンレス 吊振止金具	40mm	1	個			
ステンレス 吊振止金具	80mm	4	個			
塗装（2回塗）	20mm以下	3	m			
塗装（2回塗）	25mm	1	m			
塗装（2回塗）	32mm	2	m			
塗装（2回塗）	50mm	3	m			
穴補修 （エポキシ）	80mm（～600）	2	か所			
配管受台ベース	～25mm	6	個			
配管受台ベース	～32mm	10	個			
配管受台ベース	～40mm	1	個			

機械設備工事 別紙明細

屋外設備工事		屋外ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
都市ガス設備		1	式			別紙 00-0044
配管受台ベース	～50mm	3	個			
配管受台ベース	～80mm	11	個			
ステンレスアングル ブラケット	20・25A	6	か所			
ステンレスアングル ブラケット	32・40A	11	か所			
ステンレスアングル ブラケット	50A	13	か所			
ステンレスアングル ブラケット	80A	23	か所			
【機器接続費】						
13mm強化ホース	（接）	2	か所			
13mm強化ホース	（延）	2	m			
20mm強化ホース	（延）	6	m			
20mm強化ホース	（自在）	6	か所			
諸経費		1	式			
計						

(仮称) 障がい者ケアセンター—建設工事（機械設備）


[illegible]



配置図 縮尺 1/300 (A3)



付近見取図 S=1/2500
海老名市社家二丁目3449番地ほか3筆



案内図
計画地




機 器 番 号	機 器 名 称 (系 統 名)	型 式	設 置 階	台 数	室 外 機										電 源 相 φ	電 圧 V	起 動 方 式	設 置 階	台 数	呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	送 風 機				消費電力 (50Hz) W	電 源 相 φ	電 圧 V	起 動 方 式	フ ィ ル タ ー	非 常 電 源	コン クリ ート 基 礎 (建築工事)	防振装置		備 考
					呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	消費電力 (50Hz) kW	ガス消費量 kW	送風量 m³/h	機外静圧 Pa	G:3A S:スプリング P:ゴムバット																								
													冷房	暖房									冷房	暖房												
GHP-0	ガスヒートポンプエアコン	室外機	2F	1	8.0	22.4	25.0	0.378	0.466	19.1	18.6	3	200	L-S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	S									
GHP-0-1	厨房	天井吊形												1F	1	5.0	14.0	16.0	2,250	-	231	230	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-0-2	厨房事務室	天井カセット2方向形												1F	1	1.0	2.8	3.2	570	-	39	35	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-1	ガスヒートポンプエアコン	室外機	2F	1	16.0	45.0	50.0	0.649	0.470	37.6	34.8	3	200	L-S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	S								
GHP-1-1	事務室1	天井カセット4方向形												1F	3	1.6	4.5	5.0	780	-	37	33	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-1-2	相談室1	壁掛形												1F	1	1.0	2.8	3.6	480	-	28	34	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-1-3	相談室2	壁掛形												1F	1	1.6	4.5	5.0	900	-	36	43	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-1-4	相談室3	壁掛形												1F	1	1.6	4.5	5.0	900	-	36	43	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-1-5	廊下	天井埋込ダクト形												1F	5	1.6	4.5	5.0	780	-	148	136	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-2	ガスヒートポンプエアコン	室外機	2F	1	30.0	85.0	95.0	1.78	1.66	80.1	80.2	3	200	L-S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	S								
GHP-2-1	食堂兼休憩所	天井埋込ダクト形												1F	1	5.0	14.0	16.0	1,980	-	281	269	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-2-2	清掃スタッフルーム	壁掛形												2F	1	1.0	2.8	3.6	480	-	28	34	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-2-3	更衣室（1）	壁掛形												2F	1	2.0	5.6	6.3	1140	-	55	66	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-2-4	更衣室（2）	壁掛形												2F	1	2.0	5.6	6.3	1140	-	55	66	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-2-5	事務室2	天井カセット4方向形												2F	1	1.3	3.6	4.0	690	-	28	24	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-2-6	リハビリテーションルーム	壁掛形												2F	2	2.0	5.6	6.3	1140	-	55	66	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-2-7	第3ケアルーム	天井埋込ダクト形												1F	2	3.2	9.0	10.0	1,500	-	186	174	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-2-8	廊下	天井埋込ダクト形												1F	4	2.0	5.6	6.3	780	-	148	136	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-2-9	事務室2	壁掛形												2F	1	1.3	3.6	4.0	720	-	22	22	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-3	ガスヒートポンプエアコン	室外機	2F	1	30.0	85.0	95.0	1.78	1.66	80.1	80.2	3	200	L-S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	S	防雪フード							
GHP-3-1	大会議室	天井埋込ダクト形												1F	2	3.2	9.0	10.0	1,500	-	186	174	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-3-2	中会議室	天井埋込ダクト形												1F	1	3.2	9.0	10.0	1,500	-	186	174	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-3-3	小会議室	天井埋込ダクト形												1F	1	2.0	5.6	6.3	780	-	148	136	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-3-4	一般脱衣室	天井カセット2方向形												2F	1	2.0	5.6	6.3	780	-	59	56	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-3-5	特浴脱衣室1	天井カセット2方向形												2F	1	1.6	4.5	5.0	630	-	41	37	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-3-6	特浴脱衣室2	天井カセット2方向形												2F	1	2.0	5.6	6.3	780	-	59	56	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-3-7	スヌーズレシキールーム	天井埋込ダクト形												2F	1	1.6	4.5	5.0	780	-	148	136	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-3-8	第2ケアルーム	天井埋込ダクト形												2F	2	3.2	9.0	10.0	1,500	-	186	174	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-3-9	第2更衣室	天井カセット1方向形												2F	1	0.8	2.2	2.5	342	-	36	36	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-3-10	クールダウン室	天井カセット1方向形												2F	1	0.8	2.2	2.5	342	-	36	36	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
GHP-3-11	ホール	天井埋込ダクト形												2F	1	2.5	7.1	8.0	1,050	-	137	125	1	200	L-S	標 準	-	-	G							
EHP-1	空冷ヒートポンプ式エアコン	ヒートポンプエアコン	2F	1	8.0	22.4	25.0	5.29	5.73	-	-	3	200	L-S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	S	防雪フード						
EHP-1-1	第1ケアルーム	天井埋込ダクト形												1F	3	2.5	7.1	8.0	1,050	-	142	138	1	200	L-S	標 準	-	-	G	安全遮断弁						
ESW-1	輻射式遠赤外線ヒーター	コーナータイプ	2F	4	最大放熱量：7,200kJ/h 1,720kcal/h 消費電力：2000W 寸法：1,680 x 48 x 470H 質量：16.8kg											1	200	L-S	標 準	-	-	G														
	特浴1,2	デジタル式サーモスタット		2																																
		外付温度センサー用センサーボックス		2																																
MR-1	集中リモコン	タッチパネル式（DCL401B1同等品以上）												計	2	-	-	-	-	-	19	1	100	L-S	-	○	-	-	デマンド制御システム、他標準付属品一式							
		（事務室1（総合螢幕組込み））												1F	1														1F、2F 連動、水没時2Fのみ起動							
		（事務室2（総合螢幕組込み））												2F	1																					
＜空冷ヒートポンプエアコンに関する特記事項＞																																				
（1）冷房能力は JIS B 8616 による。					（3）リモートコントローラーは本体附属品とし、配線工事は本工事とする。					（6）設計室内温度条件					（9）ドレンアップメカ付属とする。					（13）室外機用フェンスは建築工事とする。																
冷房時（室内側）27℃ DB、19℃ WB、外気温度 35℃ DB）					（4）遠方発伴用端子を設ける					夏期（冷房時） 26.0℃ DB 冬期（暖房時） 22.0℃ DB					（10）室内機1台に対しリモコンスイッチ1個設置とする。					（14）コンクリートブロックは転倒防止金具付とする。																
（2）室内機と室外機との通り配線工事は冷媒配管共巻きとする。（CV2'～3C）					（5）設計外気温度条件					（7）機器の動力等は参考値とする。					（11）リモコン（個別）は 固定とする。					（15）GHPはエグゼア とする（消費型）																
夏期（冷房時） 34.0℃ DB、59.0％ 冬期（暖房時） 2.0℃ DB、45.0％					（8）冷媒はR410Aとする。（※EHPはR32とする）					（12）EHPは高効率型とする。																										

機器番号	機 器 名 称 (系 統 名)	設 置 階	台 数	機器仕様					電動機 (50Hz)				コンクリート基礎 (建築工事)	防振装置 G:ゴム S:スプリング P:ゴムパット	24 時 間 換 気	備 考	
				型 式	消音ボ ックス	据 床付	番 手	風量 m ³ /h	静圧 Pa	消費電 力W	相 φ	電 圧V					起 動方 式
FE-1-1	排風機	2F	1	片吸込片形ベルト駆動式	○	床	#1 3/4	3,400	120	750	3	200	INV	－	S	－	インバータ制御（電気設備工事）
	（厨房）			遠心送風機（屋外仕様）													FS-1-1連動 キャンパス継手、VD
FE-1-2	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	400	187	95	1	100	L-S	－	P	－	コントロールスイッチ
	（厨房）																
FE-1-3	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	100φ	120	130	21	1	100	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ
	（相談室1）																
FE-1-4	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	310	85	54	1	100	L-S	－	P	－	
	（倉庫）																
FE-1-5	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	300	102	58	1	100	L-S	－	P	－	グリースフィルター、コントロールスイッチ
	（厨房）																
FE-1-6	パイプ用ファン	1F	2	パイプ用ファン	－	天	200φ	190	10	11	1	100	L-S	－	P	－	
	（屋内スロープ）																
FE-1-7	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	330	60	74	1	100	L-S	－	P	－	
	（設備スペース）																
FE-1-8	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	240	60	44	1	100	L-S	－	P	－	
	（みんなのWC）																
FE-1-9	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	100φ	100	70	32	1	100	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ
	（厨房）																
FE-1-10	排風機	1F	2	ストレートシロッコファン	－	天	#1 1/4	290	70	73.5	1	100	L-S	－	P	－	
	（WC）																
FE-1-11	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	100φ	100	69	20	1	100	L-S	－	P	－	
	（食品庫）																
FE-1-12	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	100φ	100	40	14	1	100	L-S	－	P	－	
	（厨房事務室WC）																
FE-1-13	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	100φ	100	101	23	1	100	L-S	－	P	－	
	（配膳車ブール）																
FE-1-14	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	200	100	44	1	100	L-S	－	P	－	コントロールスイッチ
	（ミニキッチン）																
FE-1-15	天井扇	計	2	天井埋込形換気扇	－	天	150φ			25.5	1	100	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ
	（検査室）	1F	1					130	20								
	（厨房事務室）	1F	1					80	20								
FE-1-16	パイプ用ファン	1F	1	パイプ用ファン	－	天	200φ	200	10	11	1	100	L-S	－	P	－	
	（階段下倉庫）																
FE-1-17	天井扇	1F	1	天井埋込形換気扇	－	天	100φ	110	150	32	1	100	L-S	－	P	－	
	（階段室倉庫）																
FE-2-1	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	240	60	44	1	100	L-S	－	P	－	
	（一般浴室）																
FE-2-2	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	180	60	26	1	100	L-S	－	P	－	
	（特浴1）																
FE-2-3	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	230	60	44	1	100	L-S	－	P	－	
	（特浴2）																
FE-2-4	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	210	40	26	1	100	L-S	－	P	－	
	（倉庫2）																
FE-2-5	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	220	47	26	1	100	L-S	－	P	－	
	（みんなのWC）																
FE-2-6	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	150	50	14	1	100	L-S	－	P	－	
	（洗濯室）																
FE-2-7	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	170	50	26	1	100	L-S	－	P	－	
	（一般脱衣）																
FE-2-8	天井扇	2F	2	天井埋込形換気扇	－	天	100φ	90	60	26	1	100	L-S	－	P	－	
	（WC）																
FE-2-9	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	200	70	26	1	100	L-S	－	P	－	
	（第3WC（男・女））																
FE-2-10	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	130	15	24	1	100	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ
	（更衣室（1））																
FE-2-11	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	120	60	26	1	100	L-S	－	P	－	
	（第2WC（女））																
FE-2-12	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	120	80	26	1	100	L-S	－	P	－	
	（第2WC（男））																


※ ○は24時間換気スイッチ

機器番号	機 器 名 称 (系 統 名)	設 置 階	台 数	機器仕様					電動機 (50Hz)				コンクリート基礎 (建築工事)	防振装置 G:ゴム S:スプリング P:ゴムパット	24 時 間 換 気	備 考	
				型 式	消音 ボック ス	据 床 付	番 手	風量 m ³ /h	静圧 Pa	消費 電力 W	相 φ	電 圧 V					起 動 方 式
FE-2-13	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	180	40	26	1	100	L-S	－	P	－	
	(第1WC(男))																
FE-2-14	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	180	40	26	1	100	L-S	－	P	－	
	(第1WC(女))																
FE-2-15	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	130	15	21	1	100	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ
	(更衣室(2))																
FE-2-16	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	170	28	26	1	100	L-S	－	P	－	
	(特浴脱衣1)																
FE-2-17	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	160	22	26	1	100	L-S	－	P	－	
	(特浴脱衣2)																
FE-2-18	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	150φ	200	40	26	1	100	L-S	－	P	－	コントロールスイッチ
	(第3ケアルーム)			(IH用)													
FE-2-19	天井扇	2F	1	天井埋込形換気扇	－	天	100φ	90	65	14	1	100	L-S	－	P	－	
	(WC(浴室))																
FE-2-20	排風機	2F	1	ストレートシロッコファン	－	天	#1 1/4	200	80	57	1	100	L-S	－	P	－	コントロールスイッチ
	(第1ケアルーム)			(IH用)													
FS-1-1	送風機	2F	1	片吸込片形ベルト駆動式	○	床	#1 3/4	3,400	130	750	3	200	INV	－	S	－	インバータ制御(電気設備工事)
	(厨房)			遠心送風機(屋外仕様)													FE-1-1連動 キャンパス継手、VD
HEX-1-1	全熱交換機	1F	1	天井埋込型	－	天	200φ	450	80	315	1	200	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(事務室)																179MC-交換効率:冷房:63.0% 暖房:73.0%
HEX-1-2	全熱交換機	1F	1	天井カセット型	－	天	100φ	120	40	69	1	100	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー
	(相談室2)																179MC-交換効率:冷房:64.0% 暖房:70.0%
HEX-1-3	全熱交換機	1F	1	天井カセット型	－	天	100φ	120	40	69	1	100	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー
	(相談室3)																179MC-交換効率:冷房:64.0% 暖房:70.0%
HEX-1-4	全熱交換機	1F	2	天井埋込型	－	天	200φ	400	100	315	1	200	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(大会議室)																179MC-交換効率:冷房:63.0% 暖房:73.0%
HEX-1-5	全熱交換機	1F	1	天井埋込型	－	天	200φ	360	80	315	1	200	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(中会議室)																179MC-交換効率:冷房:63.0% 暖房:73.0%
HEX-1-6	全熱交換機	1F	1	天井埋込型	－	天	150φ	240	80	210	1	200	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(小会議室)																179MC-交換効率:冷房:65.5% 暖房:74.5%
HEX-2-1	全熱交換機	2F	1	天井カセット型	－	天	100φ	60	40	69	1	100	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー
	(清掃スタッフルーム)																179MC-交換効率:冷房:64.0% 暖房:70.0%
HEX-2-2	全熱交換機	2F	1	天井埋込型	－	天	150φ	180	82	110	1	200	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(スヌーズレナールーム)																179MC-交換効率:冷房:63.0% 暖房:73.0%
HEX-2-3	全熱交換機	2F	1	天井埋込型	－	天	200φ	580	100	445	1	200	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(食堂兼休憩所)																179MC-交換効率:冷房:63.0% 暖房:72.0%
HEX-2-4	全熱交換機	2F	1	天井埋込型	－	天	150φ	350	110	210	1	200	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(リハビリテーションルーム)																179MC-交換効率:冷房:65.5% 暖房:74.5%
HEX-2-5	全熱交換機	2F	2	天井埋込型	－	天	200φ	470	130	315	1	200	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(第1ケアルーム)																179MC-交換効率:冷房:63.0% 暖房:73.0%
HEX-2-6	全熱交換機	2F	2	天井埋込型	－	天	150φ	240	80	210	1	200	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(第2ケアルーム)																179MC-交換効率:冷房:65.5% 暖房:74.5%
HEX-2-7	全熱交換機	2F	2	天井埋込型	－	天	200φ	530	180	445	1	200	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(第3ケアルーム)																179MC-交換効率:冷房:63.0% 暖房:72.0%
HEX-2-8	全熱交換機	2F	1	天井埋込型	－	天	150φ	210	80	110	1	100	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(事務室2)																179MC-交換効率:冷房:63.0% 暖房:73.0%
HEX-2-9	全熱交換機	2F	1	天井カセット型	－	天	100φ	60	100	69	1	100	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー
	(第2更衣室)																179MC-交換効率:冷房:64.0% 暖房:70.0%
HEX-2-10	全熱交換機	2F	1	天井カセット型	－	天	100φ	30	100	69	1	100	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー
	(クールダウン室)																179MC-交換効率:冷房:64.0% 暖房:70.0%
HEX-2-11	全熱交換機	2F	1	天井埋込型	－	天	150φ	230	130	110	1	200	L-S	－	P	○	コントロールスイッチ C02センサー付き
	(ホール)																179MC-交換効率:冷房:63.0% 暖房:73.0%

凡 例			
記 号	名 称	材 質	備 考
—R—	冷媒	断熱材被覆銅管	
—D—	ドレン（屋外、地中）	硬質塩化ビニル管（VP）	
—D—	ドレン（屋内）	硬質塩化ビニル管（VP）、耐火二層管（TVP）	
⌒	冷媒ジョイント		



注:
1.※1は以降排水樹へ接続を示す。
2.※2はRD集水口へ放流、以降建築工事。



冷暖用断熱被覆配管サイズ表（参考）		
記号	冷管	ガス管
(A)	6.4φ	12.7φ
(B)	9.5φ	15.9φ
(C)	9.5φ	19.1φ
(D)	9.5φ	22.2φ
(E)	12.7φ	25.4φ
(F)	12.7φ	28.6φ
(G)	15.9φ	28.6φ
(H)	19.1φ	31.8φ

- <注記>
- 1) 特記無き配管はすべて天井配管とする
 - 2) ●印は防火区画貫通部を示し冷媒管は国土交通大臣認定工法とする
 - 3) 室内機・室外機の張り配線は冷媒管共巻きとする
 - 4) 区画貫通部は不燃材料で埋めること
 - 5) 冷媒管の防火区画貫通部には450ロの点検口を設ける（建築工事）

凡例	
---	防火区画
---	防火上主要な間仕切り壁
---	Exp.j
---	延焼ライン
---	県条例区画
---	小屋裏隔壁

注記

- 記号なき配管は天井配管とする。
- 室内機と室外機の張り配線は冷媒管共巻きとする。
- 印は防火区画貫通部を示す。
- 印は防火区画貫通部を示す。

国土交通大臣認定番号:
PS060WL-0190-1 (壁), PS060WL-0063 (壁)





注記
 ● 記載なき配管は天井配管とする。
 ● 室外機と室内機の間の配管は冷媒管と差書きとする。
 ● —●— は防火区画貫通処理必要箇所を示す。

国土交通大臣認定番号：
 PS060WL-0190-1（壁）, PS060WL-0063（壁）


凡 例			
記 号	名 称	材 質	備 考
—EA—	換気排気ダクト	亜鉛鉄板	
—EA—	厨房排気ダクト	ステンレス鋼板	
—OA—	外気取入ダクト	亜鉛鉄板	
—RA—	空調送気ダクト	亜鉛鉄板	
—SA—	空調給気ダクト	亜鉛鉄板	
FD	防火ダンパー		
VC	ベンドキャップ	ステンレス製深型（指定色塗装）	
//// 1.6tダクト			

※ ☆FD以降、水平区画貫通部まで1.6tダクトとする。



倉庫			
OA	Q: 310CMH VHS: 250x250 BOX: 450x450x400H 内貼—GW25t	1	
WC (女)			
EA	Q: 100CMH HS: 150x150 BOX: 350x350x400H 内貼—	3	
WC (女)			
OA	Q: 290CMH VHS: 250x250 BOX: 450x450x400H 内貼—GW25t	1	
WC (男)			
EA	Q: 145CMH HS: 200x200 BOX: 350x350x350H 内貼—	2	
WC (男)			
OA	Q: 290CMH VHS: 250x250 BOX: 450x450x400H 内貼—GW25t	1	
みんなのWC			
OA	Q: 240CMH VHS: 250x250 BOX: 450x450x400H 内貼—GW25t	1	
小会議室			
SA	Q: 240CMH BL—T: 1,000 BOX: 1,200x300x400H 内貼—GW25t	1	
小会議室			
RA	Q: 240CMH BL—T: 1,000 BOX: 1,200x300x400H 内貼—GW25t	1	
中会議室			
SA	Q: 360CMH BL—T: 1,000 BOX: 1,200x300x400H 内貼—GW25t	1	
中会議室			
RA	Q: 360CMH BL—T: 1,000 BOX: 1,200x300x400H 内貼—GW25t	1	
大会議室			
RA	Q: 400CMH BL—T: 1,000 BOX: 1,200x300x450H 内貼—GW25t	2	
大会議室			
SA	Q: 400CMH BL—T: 1,000 BOX: 1,200x300x450H 内貼—GW25t	2	
屋内スロープ			
OA	Q: 530CMH VHS: 350x350 BOX: 550x550x450H 内貼—GW25t	1	
事務室1			
SA	Q: 225CMH HS: 250x250 BOX: 450x450x400H 内貼—GW25t	2	
事務室1			
RA	Q: 225CMH VHS: 250x250 BOX: 450x450x400H 内貼—GW25t	2	
設備スペース			
OA	Q: 330CMH VHS: 300x300 BOX: 500x500x400H 内貼—	1	


チャンバーリスト									
番号	系統	風量 m3/h	種類	個数	サイズ			ボックス内貼	備考
[1]	GHP-1-5	780	RAチャンバー	5	700	300	500	—	○
[2]	GHP-1-5	780	SAチャンバー	5	550	300	500	—	○
[3]	GHP-2-1	1,980	RAチャンバー	1	1,400	300	500	—	○
[4]	GHP-2-1	1,980	SAチャンバー	1	1,200	300	500	—	○
[5]	GHP-2-7	1,500	RAチャンバー	2	1,400	300	500	—	○
[6]	GHP-2-7	1,500	SAチャンバー	2	1,200	300	500	—	○
[7]	GHP-2-8	780	RAチャンバー	2	700	300	500	—	○
[7]	GHP-2-8	780	RAチャンバー	2	700	300	500	—	○
[8]	GHP-2-8	780	SAチャンバー	3	550	300	500	—	○
[8]	GHP-2-8	780	SAチャンバー	1	550	500	500	—	○
[9]	GHP-3-1	1,500	RAチャンバー	2	1,400	300	500	—	○
[10]	GHP-3-1	1,500	SAチャンバー	2	1,200	300	500	—	○
[11]	GHP-3-2	1,500	RAチャンバー	1	1,400	300	500	—	○
[12]	GHP-3-2	1,500	SAチャンバー	1	1,200	300	500	—	○
[13]	GHP-3-3	780	RAチャンバー	1	700	300	500	—	○
[14]	GHP-3-3	780	SAチャンバー	1	550	300	500	—	○
[15]	EHP-1-1	1,050	RAチャンバー	3	1,000	300	500	—	○
[16]	EHP-1-1	1,050	SAチャンバー	3	850	300	500	—	○



小会議室			
RA	Q: 780CMH BL—T: 2,000 BOX: 2,200x300x450H 内貼—GW25t	1	
小会議室			
SA	Q: 780CMH BL—T: 2,000 BOX: 2,200x300x450H 内貼—GW25t	1	
中会議室			
RA	Q: 1,500CMH BL—T: 2,000 BOX: 2,200x300x500H 内貼—GW25t	1	
中会議室			
SA	Q: 1,500CMH BL—T: 2,000 BOX: 2,200x300x500H 内貼—GW25t	1	
大会議室			
RA	Q: 1,500CMH BL—T: 2,000 BOX: 2,200x300x500H 内貼—GW25t	2	
大会議室			
SA	Q: 1,500CMH BL—T: 2,000 BOX: 2,200x300x500H 内貼—GW25t	2	
共用廊下			
RA	Q: 780CMH BL—T: 2,000 BOX: 2,200x300x500H 内貼—GW25t	4	
共用廊下			
RA	Q: 390CMH BL—T: 1,000 BOX: 1,200x300x400H 内貼—GW25t	2	
共用廊下			
SA	Q: 780CMH BL—T: 2,000 BOX: 2,200x300x500H 内貼—GW25t	3	
共用廊下			
SA	Q: 390CMH BL—T: 1,000 BOX: 1,200x300x400H 内貼—GW25t	4	

凡例	
— SA —	給気ダクト (亜鉛鋼板製スパイラルダクト)
— RA —	送気ダクト (亜鉛鋼板製スパイラルダクト)
— OA —	外気ダクト (亜鉛鋼板製スパイラルダクト)
— EA —	排気ダクト (亜鉛鋼板製スパイラルダクト)
— 防火区画 —	防火区画
— 防火上主要な壁仕切り壁 —	防火上主要な壁仕切り壁
— Exp. j —	Exp. j
— 延焼ライン —	延焼ライン
— 単条側区画 —	単条側区画
— 小規模区画 —	小規模区画


- <注記>
- 屋外で使用する配管用ブラケット及び点検歩等は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
 - 区画貫通ダクトは、FD設置の上、貫通部分を不燃材で埋め、1.6t鋼板とする。
 - ドアガラリは建築工事とする。
 - 特記無きダンパーは、VD、●はFDとする。
 - ベンドキャップはステンレス製フード形 (防火鋼板) とする。
 - 450点検口 (建築工事)
 - 厨房用排気ダクトはSUS製とし、隠蔽部はRW50mm巻き相当とする。
 - 厨房用排気フードはステンレス製とする。
 - 火源からフードまでの高さは1m以下 (80cm以上) とする。



チャンパリスト									
番号	系統	風量 m3/h	種類	個数	サイズ			ボックス内貼 無 GW25t	備考
					W	D	H		
[1]	GHP-3-7	780	RAチャンパー	1	700	300	500	-	○
[2]	GHP-3-7	780	SAチャンパー	1	550	300	500	-	○
[3]	GHP-3-8	1,500	RAチャンパー	2	1,400	300	500	-	○
[4]	GHP-3-8	1,500	SAチャンパー	2	1,200	300	500	-	○
[5]	GHP-3-11	1,050	RAチャンパー	1	1,000	300	500	-	○
[6]	GHP-3-11	1,050	SAチャンパー	1	800	300	500	-	○
①	GHP-2-8	780	RAチャンパー	4	500	500	500	-	○
②	GHP-2-1	1,980	RAチャンパー	1	650	500	500	-	○
③	GHP-2-7	1,500	RAチャンパー	2	900	450	500	-	○
④	EHP-1-1	1,050	RAチャンパー	3	500	500	500	-	○

- 凡例
- SA — 給気ダクト (亜鉛鋼板製スパイラルダクト)
 - RA — 送気ダクト (亜鉛鋼板製スパイラルダクト)
 - OA — 外気ダクト (亜鉛鋼板製スパイラルダクト)
 - EA — 排気ダクト (亜鉛鋼板製スパイラルダクト)
 - 防火区画
 - 防火上主要な仕切り壁
 - Exp. j
 - 延焼ライン
 - 単条例区画
 - 小屋裏隔壁

- <注記>
- 屋外で使用する配管用ブラケット及び点検歩等は全て亜鉛鋼製メッキ仕上げとする。
 - 区画貫通ダクトは、FD設置の上、貫通部分を不燃材で埋め、1.6t調板とする。
 - ドアガラリは建築工事とする。
 - 特記無きダンパはVD、●はFDとする。
 - ベンドキャップはステンレス製フード形 (防虫網付) とする。
 - 450点検口 (建築工事)
 - 厨房用排気ダクトはSUS製とし、層高部分はRW50mm巻き相当とする。
 - 厨房用排気フードはステンレス製とする。
 - 火源からフードまでの高さは1m以下 (80cm以上) とする。



【制気口リスト】

厨房		厨房	
OA	Q: 1700 CMH VHS: 600x600 BOX: 800x800x500H 内貼: GW25t フィルター付	2	
OA	Q: 800 CMH VHS: 400x400 BOX: 600x600x400H 内貼: GW25t フィルター付	1	
検収室		厨房事務室	
OA	Q: 230 CMH VHS: 250x250 BOX: 450x450x300H 内貼: GW25t	1	
OA	Q: 80 CMH VHS: 150x150 BOX: 350x350x300H 内貼: GW25t	1	

【フードリスト】

番 号	フード寸法	風量 (CMH)	面風速 (m/s)	備考
①	2700x750x700H	3400	0.4	FD、照明付き

凡例	
—OA—	外気ダクト (亜鉛鋼板製スパイラルダクト)
—EA—	排気ダクト (亜鉛鋼板製スパイラルダクト)
—	防火上主要な間仕切り壁
—	延焼ライン

- <注記>
- 屋外で使用する配管用ブラケット及び点検歩廊等は全て溶融亜鉛メッキ仕上とする。
 - 区画貫通ダクトは、FD設置の上、貫通部分を不燃材で埋め、1.6t鋼板とする。
 - ドアガラリは建築工事とする。
 - 特記無きダンパーはVD、●はFDとする。
 - ベンドキャップはステンレス製フード形 (防虫網付) とする。
 - 450点検口 (建築工事)
 - 厨房用排気ダクトはSUS製とし、隠蔽部はRW50mm巻き相当とする。
 - 厨房用排気フードはステンレス製とする。
 - 火源からフードまでの高さは1m以下 (80cm以上) とする。



1

パッケージスイッチ配線工事

1sets

室外機

室外機

他室外機へ

冷媒管共有工事（空調設備工事）

室内機

室内機

室内機

室内機

火災信号

集中コントローラー
（装置付属品）

RS
（装置付属品）

RS
（装置付属品）

RS
（装置付属品）

RS
（装置付属品）

（注記）1. 電源供給工事は電気設備工事とする。
2. 室内機～室外機間信号線は冷媒管共有（空調設備工事）とする。
3. 火災信号の取合いおよび火災連動停止機能は空調機メーカー工事とする。

2

全熱交換器スイッチ配線工事

17sets

全熱交換器

HS
（装置付属品）

（注記）1. 電源供給工事は電気設備工事とする。

3

水槽監視（1）

3sets

階数	系統	排水ポンプ	セット数	管理区分	備考
ビル外	雨水側溝、雨水井	PD-1	3		

上限警報

ポンプ状態・警報

電源電気工事

ポンプ制御盤

フロートSW
（付属品）

制御項目

1. ポンプ制御からの上限警報、ポンプ状態・警報監視を行う。

（注記）1. フロートSWとケーブルは付属品とし、ポンプ制御盤の配付、フロートSWの取付は衛生設備工事とする。
2. ポンプ制御盤電源は電気設備工事とする。
3. ポンプ制御盤からフロートまでの配線およびポンプまでの電源供給工事は自動制御設備工事とする。

4

受水槽廻り制御

1sets

階数	設備記号	系統	ポンプユニット	セット数	管理区分	備考
屋外	TW-1	受水槽	PWU-1	1		

遮断弁開

上下限警報

リレータイマー回路

槽切替SW

空転防止

ポンプ停止信号
（遮断弁開）

状態・警報

加圧給水ポンプユニット

感震器

感震器

定水位弁

補給水

遮断弁

遮断弁

（3P）

（3P）

LF

LF

（20A）

SVW1

制御項目

1. 水位制御
槽内水位により補給水弁の開閉制御を行う。
2. 水位監視
水位異常時、警報を出力する。（上限/下限）
また、タイマーにより警報出力のハンチングを防止する。
3. 遮断弁制御（遮断弁制御監視機能）
地震時、遮断弁を閉とし、ポンプユニットの強制停止を行う。
4. ポンプユニット空転防止制御
槽内水位低下時、ポンプユニットの空転防止を行う。

（注記）1. 電源供給工事は電気設備工事とする。

5

ガス給湯器配線工事

5sets

階数	設備記号	系統	セット数	管理区分	備考
屋外	GHW-1	1階厨房	1		
屋外	GHW-2	2階一般浴室	1		
		2階一般脱衣室			
		2階WC（浴室）			
		2階特浴1,2			
		2階特浴脱衣室1,2			
屋外	GHW-3	2階機械式浴槽用	1		
		合計	3		

ガス給湯器

CSW
（装置付属品）

（注記）1. 電源供給工事は電気設備工事とする。

海老名市

Ebina City



図面名称

自動制御設備 計装図

縮尺

N/S（A3）

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（機械設備）

図面番号

M-13


機 器 表

機器番号	機 器 名 称 (系 統 名)	設 置 階	台 数	機 器 仕 様	動 力 kW	相 φ	電 圧 V	起 動 方 式	非 常 電 源	コン クリ ート 基 礎 (建 築 工 事)	防振装置 H:防振O P:防振G S:17797	備 考 (参考型番)
WTS-1	受水槽	屋外	1	型式 : 鋼板製一体型受水槽 (2槽式) 本体寸法 : 2.5W×2.0D×4.66H 有効水量 : 18.0m ³ 耐震基準 : 1.0 G 付属品 : マンホール (650φ、カギ付) ×2、通気口×2、防波筒×2、内はしご×2、 外はしご、電極座×2、定水位弁、緊急避難弁50A×2、平架台、他標準付属品	—	—	—	—	—	○	—	
PWU-1	加圧給水ポンプ	屋外	1	型式 : 推定末端圧力一定制御 (インバーター) 仕様 : 自動交互並列運転 口径 : 32×50A 能力 : 200L/min × 30m 付属品 : 制御盤、屋外カバー、防振架台、ストレーナー、他標準付属品一式	1.1×2	3	200	L-S	○	○	—	
PD-1	排水水中ポンプ	1F	3	型式 : ボルテックス水中ポンプ 仕様 : 自動交互並列運転 口径 : 40A 能力 : 100L/min ×5m 付属品 : 制御盤、着脱装置、その他付属品一式	0.25×2	1	200	L-S	—	—	—	
GHW-1	ガス給湯器 (厨房) (指定色仕上	屋外 (2F)	1	型式 : 屋外壁掛け型 (潜熱回収型) 能力 : 50 号 ガス消費量 : 91.9kW (79,000kcal/h) (都市ガス13A) 付属品 : リモコンスイッチ、ケーブル、配管カバー (焼付塗装)	0.358	1	100	L-S	—	—	—	
GHW-2	ガス給湯器 (一般浴槽) (指定色仕上	屋外 (2F)	1	型式 : 屋外壁掛け型 排気延長式 (潜熱回収型) (2連続タイプ) 口径 : 50 号 ×2 (100号) ガス消費量 : 183.7kW (158,000kcal/h) (都市ガス13A) 付属品 : リモコンスイッチ、連続ケーブル、配管カバー (焼付塗装)	0.716	1	100	L-S	—	—	—	
GHW-3	ガス給湯器 (機械式浴槽) (指定色仕上	屋外 (2F)	1	型式 : 屋外壁掛け型 排気延長式 (潜熱回収型) 能力 : 50 号 ガス消費量 : 91.9kW (79,000kcal/h) (都市ガス13A) 付属品 : リモコンスイッチ、ケーブル、配管カバー (焼付塗装)	0.358	1	100	L-S	—	—	—	
EHW-1	電気温水器 (WC (男女)) (第1クアルーム) (第1-WC (男女)) (第2-WC) (第3クアルーム) (第3-WC) (食堂兼休憩所) (リハビリテーションルーム) (WC)	各階 (1F) (2F) (2F) (2F) (1F) (2F) (1F) (1F) (2F)	17 (3) (2) (2) (2) (1) (2) (1) (2)	型式 : 先止め式電気温水器・連温出湯 貯湯量 : 3L 付属品 : ワイークリタイマー、排水パイプ、膨張水処理ユニット、連結管、排水ホッパー アングル止水栓、その他付属品一式	0.6	1	100	L-S	—	—	H	
EHW-2	電気温水器 (給湯コーナー) (第1クアルーム、第3クアルーム)	各階 (1F) (2F)	3 (1) (2)	型式 : 温度調節・貯湯式電気温水器 貯湯量 : 12L 付属品 : ワイークリタイマー、排水パイプ、膨張水処理ユニット、連結管、その他付属品一式	1.1	1	200	L-S	—	—	H	
EHW-3	電気温水器 (玄関)	各階 (1F)	1 (1)	型式 : 先止め式瞬間電気温水器 (安全弁、逆止弁本体組込済) 発生熱量 : 9.0MJ/h 号数換算 1.4号 寸法 : 135W×185.5H×91.5D 使用流量 : 2.0L/min 付属品 : 本体取付具、ドレインホルダー、ホネジ、ナイロンプラグ、その他付属品一式	2.5	1	100	L-S	—	—	H	
GT-1	グリーストラップ	屋外	1	型式 : SUS製パイプ流入式 (地中埋設型 3槽式 パイプ導入型) 許容流入流量 : 50.0 L/min x 100A x 100A 体積残さ量 : 3.2kg 脂集グリース質量 : 16.6kg 寸法 : 600 x 300 x 565H x 55kg スリーブ枠寸法 : 610 x 310 x 200H x t2.0 付属品 : SUS製歩行耐荷重置、排水パイプ、嵩上げ用スリーブ枠、特注ソケット、 その他付属品一式	—	—	—	—	—	—	—	日本脂集器工業会認定品
HK-1	機械式浴槽 (特浴1)		1 (2F)	仕様 : 座位タイプ (非常時速浴機能付き) 外形寸法 : 2250 (L) ×1350 (W) ×1280 (H) 浴槽内寸法 : 1800 (L) ×700 (W) ×630 (H) 浴槽容量 : 約480L 質量 : 350kg 安全機能 : 異常貯湯温度排出機能、異常湯温時排出機能、 増し湯高温時報知/停止機能、ハンドシャワー高温時報知/停止機能 付属品 : ろ過フィルター他、標準付属品 搬送車: 座位タイプ	1.19	3	200	L-S	—	—	—	
HK-2	機械式浴槽 (特浴2)		1 (2F)	仕様 : 両袖タイプ、温度管理システム、担架脱着防止機能付 外形寸法 : 2100 (L) ×890 (W) ×750~1150 (H) 浴槽内寸法 : 1900 (L) ×710 (W) ×500 (H) 浴槽容量 : 約455L 質量 : 300kg 安全機能 : 停電時速浴用手動バルブ付 付属品 : ろ過フィルター他、標準付属品 搬送車: 3ウェイ ストレッチャー	0.6	3	200	L-S	—	—	—	


器 具 表

器具名称	仕 様 品 ・ 付 属 品	1階 厨房 WC 玄関 廊下 給湯コーナー ゴミ置場	2階 洗面室 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744
------	---------------	--	--

凡 例			
記 号	名 称	材 質	備 考
---	給水（屋内）	水適用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）	
---	給水（埋設）	水適用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VD）	
—G—	ガス（屋内）	都市ガス供給会社：東京ガス	
—G—	ガス（埋設）	都市ガス供給会社：東京ガス	
—I—	給湯（屋内）	ステンレス鋼管	
—	汚水（屋外、埋設）	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	
—	汚水（屋内）	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	
—	雑排水（屋外、埋設）	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	
—	雑排水（屋内）	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	
—PU—	ポンプアップ排水管（屋外、埋設）	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	
—PU—	ポンプアップ排水管（屋内）	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	
----	通気（屋内）	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	
→	通気金物	耐火二層管（VP）	
→	仕切弁	JIS 10K	
→	埋設弁	JIS 10K	
[M]	量水器		




注：
1. ※1, ※2, ※3, ※4は以降排水側へ接続を示す。
2. ※5はR/D排水口へ放流、以降建築工事。




汚水幹線リスト									
記号	幹線種	幹線サイズ	幹線深さ	地盤	管径	幹線ふた	備考		
①	小口型	200φ	500H	16,500	16,000	蓋ビ			
②	小口型	200φ	530H	16,500	15,970	蓋ビ			
③	小口型	200φ	560H	16,500	15,940	蓋ビ			
④	小口型	200φ	590H	16,500	15,910	蓋ビ			
⑤	小口型	200φ	620H	16,500	15,880	蓋ビ			
⑥	インバート	600φ	720H	16,500	15,780	MHA			
⑦	インバート	600φ	840H	16,500	15,660	MHA			
⑧	インバート	600φ	980H	16,500	15,520	MHA			
⑨	インバート	600φ	1020H	16,500	15,480	MHA			
⑩	人孔	900φ	1270H	16,500	15,240	MHA			
⑪	人孔	900φ	1180H	16,300	15,140	MHA			
⑫	人孔	900φ	1850H	16,300	14,450	MHA	h=550		
⑬	トラップ	600φ	750H	16,500	15,750	5/5端子接続			
⑭	小口型	200φ	500H	16,500	16,000	蓋ビ			
⑮	小口型	200φ	530H	16,500	15,970	蓋ビ			
⑯	小口型	200φ	500H	16,400	15,900	蓋ビ			
⑰	小口型	200φ	530H	16,400	15,870	蓋ビ			
⑱	小口型	200φ	560H	16,400	15,840	蓋ビ			
⑲	小口型	200φ	590H	16,400	15,810	蓋ビ			
⑳	小口型	200φ	620H	16,400	15,780	蓋ビ			
㉑	インバート	600φ	660H	16,400	15,740	MHA			
㉒	小口型	200φ	780H	16,300	15,420	蓋ビ			
㉓	小口型	200φ	880H	16,300	15,420	蓋ビ			
㉔	小口型	200φ	920H	16,300	15,380	蓋ビ			
㉕	インバート	600φ	1060H	16,300	15,240	MHA			
㉖	インバート	600φ	1100H	16,300	15,200	MHA			
㉗	トラップ	200φ	500H	16,300	15,800	蓋ビ			
㉘	小口型	200φ	570H	16,300	15,730	蓋ビ			
㉙	小口型	200φ	620H	16,300	15,680	蓋ビ			
㉚	小口型	200φ	660H	16,300	15,640	蓋ビ			
㉛	小口型	200φ	690H	16,300	15,610	蓋ビ			
㉜	小口型	200φ	720H	16,300	15,580	蓋ビ			
㉝	小口型	200φ	760H	16,300	15,540	蓋ビ			
㉞	小口型	200φ	790H	16,300	15,510	蓋ビ			
㉟	小口型	200φ	830H	16,300	15,470	蓋ビ			
㊱	小口型	200φ	590H	16,300	15,710	蓋ビ			
㊲	小口型	200φ	690H	16,300	15,610	蓋ビ			
㊳	ため	600φ	800H	16,500	15,700	MHA			
㊴	ため	600φ	810H	16,500	15,690	MHA			
㊵	ため	450φ	450H	16,300	15,850	MHA			

注記: 1. ①: 11号 P-04 給排水衛生設備 1F 平面図 参照。
2. ②: 12号 P-07 給排水衛生設備 1階平面図参照 参照。
3. ③: 13号 M-06 排水設備設置 1階平面図参照 参照。
4. ④: 14号 M-06 排水設備設置 1階平面図参照 参照。



図面名称	給排水衛生設備 1階平面図
縮尺	1/200 (A3)
工事件名	(仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (機械設備)

図面番号
P-04




図面名称	給排水衛生設備 2階・屋上平面図
縮尺	1/200 (A3)
工事件名	(仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (機械設備)

図面番号
P-05




PWJ-1		
給水	GV50	x
	CV50	x
	防振継手50	x




給排水衛生設備 1階 厨房 詳細図 S=1/100







給排水衛生設備 1階 WC -1 (男女)、みんなのWC-1 詳細図 S=1/100




給排水衛生設備 2階 第2ケアルームWC 詳細図 S=1/100



給排水衛生設備 2階 WC -2 (男女)、第3ケアルームWC 詳細図 S=1/100



給排水衛生設備 2階 みんなのWC-2 詳細図 S=1/100



給排水衛生設備 2階 一般浴室、一般脱衣室、一般脱衣室WC、洗濯室、特別浴室1~2、特別脱衣室1~2、第1ケアルームWC 詳細図 S=1/100



No.	品名	形式	台数	寸法 (mm)			配管口径 (A)				冷却水 (クーリングタワー)			都市ガス		電気 (50Hz,kW)			フィード	備考
				W	D	H	給水	給湯	排水機器側	排水設備側	IN A	OUT A	必要流量 L/min	口径 A	kW	単相100V	単相200V	三相200V		
A-	＜ 保 存 ＞																			
1	移動テーブル		1	600	450	800														キャスター：SUS製ウレタン自在車輪 φ125mm (対角ストッパー付)
2	フリーザー (検食用)	AQF-GS15M(W)	1	503	598	1310										0.120				
3	シェルフ		1	1518	613	1892														5段
4	冷凍ストッカー	LBFG5AS	1	1800	743	852										0.123				定格内容積：542L
5	シェルフ		1	1518	460	1892														5段
6	自然冷媒冷蔵庫	HR-150NA	1	1500	800	1910			φ30	50						0.283				定格内容積：1342L コネクトWi-Fi対応可
7	自然冷媒冷凍庫	HF-63NA3	1	625	800	1910			φ26	50								0.370		定格内容積：493L、コネクトWi-Fi対応可
B-	＜ 下調理 ＞																			
1	包丁まな板器具消毒保管庫	HSB-5SB3-HK	1	540	550	1900			25	50								2.100		上段：棚2段、自在棚、下段：包丁16本・まな板5枚コネクトWi-Fi対応可
2	二槽シンク		1	1500	750	800	15×2	15×2	40×2	50×2										
C-	＜ 主調理 ＞																			
1	炊飯台車付ワークテーブル		1	600	750	800														下部：炊飯スライド台付
2	炊飯器	PR-6DSS	2	513	410	414								φ9.5×2	7.44×2					炊飯能力：3升炊
3	ワークテーブル		1	1000	750	800														下部：浄水器取付板付、ホテルパンレール付
4	スチームコンベクションオープン	MIC-5TC3(SP)	1	750	560	935	15×2		φ38	耐熱・耐薬50						0.084		5.900	H.S.	ホテルパン2/3×5段タイプ、蒸気回収装置付
5	浄水器	NFX-QS	1	104	104	415	スチコンへ接続													
6	自然冷媒キューブアイスメーカー	IM-25M-NA	1	395	450	770	15		20	50						0.145				自然落下時貯氷量：約8.5Kg
7	ワークテーブル		1	〈833〉	750	800														〈現場寸法合わせ〉
8	ガスフライヤー	FL-18A-GA(12A13A)	2	450	598	800								15	10.0	0.022			G	油量：18L、側面加熱方式
9	ワークテーブル		1	〈300〉	600	800														〈現場寸法合わせ〉
10	ガステーブル	RGT-1265D	1	1200	600	800								20	49.4				G	
11	一槽シンク		1	600	600	800	15	15	40	50										
12	プラストチラー&ショックフリーザー	HBC-6TB3	1	1200	750	800			φ37	50								0.895		ホテルパン：1/1 (H:65) ×6枚収納可能
13	電子レンジ	HMN-18D	1	422	476	337											2.800			
14	オーバーシェルフ		1	1200	500	800														
15	ブリクサー	BLIXER-3D	1	225	305	450										0.750				容器容量：3.7L
16	テーブル形自然冷媒冷蔵庫	RT-120SDG-NA	1	1200	750	800			φ30	50						0.215				定格内容積：319L コネクトWi-Fi対応可
D-	＜ 盛付・配膳 ＞																			
1	キャビネットテーブル		1	1200	750	800														
2	浄水器	NFX-QS	1	104	104	415	温調庫へ接続													
3	電気湿温蔵庫	IHS-1275YBG	1	1200	750	800	15		15,25	50×2								2.300		
4	温冷配膳車	MSC-32PSF3	2	1295	760	1575												2.240×2		32膳タイプ(4列8段)
5	ツールバランスー	ERP-6E	2																	温冷配膳車用
6	移動テーブル		2	600	450	800														キャスター：SUS製ウレタン自在車輪 φ125mm (対角ストッパー付)
7	ワークテーブル		1	〈1160〉	750	800														〈現場寸法合わせ〉 下部：三方枠 (前枠なし)、背面化粧板付
E-	＜ 下膳・洗浄 ＞																			
1	カート(サイドハンドル仕様)	NUTS2-S	2	911	461	815														棚3段
2	ソイルドテーブル		1	1200	770	850	15×2	15	40×2	50×2										ダストカゴ付
3	食器洗浄機 (蒸気回収仕様)	JWE-530UC-SR(SP)	1	640	745	2093	15		φ38.5×2	耐熱・耐薬50×2								9.110	H.S.	ラック処理数：53ラック/時、コントローラー左取付、コネクトWi-Fi対応可
4	クリーンテーブル		1	770	700	850														下部：ラック 3段収納
5	食器消毒保管庫	HSB-15SB3-S(D750)	1	1300	750	1900			25	50								6.300		カゴ収納数：15カゴ、庫内4面送風方式、コネクトWi-Fi対応可
★	洗浄機専用固形洗剤供給装置		1	400	180	260														【見積除外品】
★	手洗器						15	〈15〉	40	40					〈 〉					【衛生工事】
★	一般給湯用湯沸器	16号相当 屋外壁掛けタイプ	1				15							15	34.9	0.141				【ガス工事】
	合 計														84.28	1.764	2.800	31.455		

フード記号凡例	
V	ガラスフィルターが不要なフード
G	ガラスフィルターが必要なフード
H.S.	天井換気扇
HP	HPフード対応機器

※カランは、設備工事とする。

★印は、見積除外品機器・既設品機器を示す。

機 器 表

機器番号	機 器 名 称 (系 統 名)	設 置 階	台 数	機 器 仕 様	動 力 kW	相 φ	電 圧 V	起 動 方 式	非 常 電 源	(建築工事) コンクリート基礎	防振装置		備 考 (参考型番)
											H:防振O P:防振△ S:△ H:△		
TF-1	消火補給水槽	屋外	1	型式 : 鋼板製 耐震基準 : 1.5 G 能力 : 0.8m×0.8m×1.1mH 500L (有効) 付属品 : 架台、ボールタップ、他 標準付属品一式	—	—	—	—	—	○	—		
XP-1	屋内消火栓ポンプ	消化水槽内	1	型式 : 消火ポンプユニット 口径 : 65A 能力 : 300L/min × 54.3m 付属品 : 制御盤、GV、CV、FJ、 吐出ユニット、可とう管、性能試験装置、他消防認定付属品一式	5.5	3	200	L-S	○	○	—		
H-1	屋内消火栓箱	各階	4	型式 : 易操作性1号消火栓 (露出型) t1.6表面処理鋼板 (指定色塗装) 寸法 : 180×750×1300H 仕様 : バルブ30A、ホース30A×30m、噴霧切替ノズル30A、減圧装置 付属品 : 標準付属品一式	—	—	—	—	○	○	—		

凡 例

記 号	名 称	材 質	備 考
—X—	ガス (屋内)	配管用炭素鋼鋼管 (白)	
—X—	ガス (埋設)	配管用炭素鋼鋼管 (白)	
仕切弁	仕切弁	JIS 10K	

