※入札公告を必ず確認してください。（海老名市ホームページに掲載しています）

入札案件概要書（コンサル）

契約番号：7422

件　　名	公共下水道台帳（汚水・雨水・固定資産管理図）更新業務委託	
履行場所	海老名市内一円	
期　　間	令和７年７月 14 日　～　令和８年１月 30 日	
契約の内容等	別紙　仕様書等　のとおり	
予定価格	5,016,000 円（税込）	4,560,000 円（税抜）
最低制限価格	有り（開札後算定型） 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。	
落札候補者の入札金額が、調査基準価格（50%）未満の場合 ※ただし、予定価格（税込）100 万円以下の案件は除く。	低入札履行確認調査を実施します。詳細は低入札による履行確認調査取扱基準を参照してください。 契約締結にあたっての制限等 ○　前払金額の制限 **契約金額の 15%以内（海老名市契約規則により、前払金が適用となる場合に限ります。）※前払金の上限金額は 5,000 万円以下** ○　業務主任者及び管理技術者の他案件（本市入札案件）との兼任不可 契約保証 契約金額の 30%以上に相当する次のいずれかの手続きが必要です。 **※現金納付及び実績による免除はありません。** （ア）金融機関又は保証事業会社の保証 （イ）公共工事履行保証証券による保証　（履行ボンド） （ウ）履行保証保険契約の締結　（定額てん補）	
入札方法等	条件付一般競争入札（電子入札）	
質疑 （仕様等に関する事項）	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参加条件	営業種目	304　測量	
	発注区分 区分の詳細は入札公告で確認してください。	**第 4 区分**	第１・第２区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	その他の要件	○測量士及び酸素欠乏危険作業主任者の資格を有する者を配置すること。（兼務可） ○下水道台帳更新作業の実務経験を有する者で、下水道台帳管理システム（TCLEXGAU）のソフト運用実績のある者が更新作業にあたること。	
	落札数制限	なし	
配置技術者について		本案件に配置する技術者等は、同じ開札日の他の案件に配置できません。	
事前提出書類 （システム添付）		なし	
落札候補者が提出する書類 （FAX046-232-6574）		開札後、落札候補者は次の書類をＦＡＸで提出してください。 （落札候補者決定の翌開庁日午前 10 時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。） ○委託業務主任者等選任届　及び　資格等 及び３ヵ月以上の雇用を確認できる書類（雇用確認の書類は、原則として健康保険被保険者証の写し） **※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び保険者番号（３箇所）にマスキング（黒塗り）をして提出してください。**	

公共下水道台帳(汚水・雨水・固定資産管理図)

更新業務委託仕様書

第1章　総　則

1．1　業務の目的

本委託業務（以下「業務」という。）は、本仕様書に基づき、海老名市の管理する下水道台帳管理システムの更新を行うことにより、健全な下水道経営の観点から施設の計画的かつ効率的な維持管理を図ることを目的とする。

1．2　法令等の遵守

受託者は、本仕様書によるもののほか、次に揚げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則等に遵守して行うものとする。

① 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）
② 海老名市公共測量作業規定
③ 地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年法律第 636 号）
④ 下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）
⑤ 下水道法施行令（昭和 34 年法律第 147 号）
⑥ 下水道法施行規則（昭和 42 年法律第 371 号）
⑦ 下水の処理開始の公示事項等に関する省令（昭和 42 年厚生省・建設省令第 1 号）
⑧ 下水道台帳の調整について（昭和 53 年建設省都市局長通達）
⑨ 下水道管理の適正化について（昭和 39 年建設省都市局長通達）
⑩ 下水道台帳管理システム標準仕様書(案)・導入の手引き改訂 Ver.4（下水道協会）
⑪ 下水道維持管理指針（下水道協会）
⑫ 下水道長寿命化支援制度に関する手引き
⑬ 海老名市下水道条例（平成 24 年 12 月 5 日 36 号）
⑭ 海老名市下水道条例施工規則（平成 24 年 12 月 5 日 39 号）
⑮ 海老名市個人情報保護条例、同施行規則
⑯ 労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則
⑰ その他関係法令、規定、規則等

1．3　提出書類

受託者は、海老名市の契約約款に定めるもののほか、業務の着手及び完了にあたり下記の書類を提出しなければならない。

① 業務実施計画書
② 委託業務着手届

③　委託業務主任者等選任届
④　業務工程表
⑤　業務完了届
⑥　業務引渡書

１．４　現場作業

受託者は下水道台帳更新作業の実務経験を有する者で、下水道台帳管理システム（TCLEXGAU）のソフト運用実績のある者が更新作業にあたること。また、現場作業にあたる者は測量士及び酸素欠乏危険作業主任者の資格を有すること。

１．５　打合せ

受託者は、業務の実施にあたり海老名市と密接な連絡を取り、その連絡事項をその都度記録し、打合せ時、相互に確認しなければならない。

１．６　工程管理

受託者は、工程に変更を生じた場合には、すみやかに協議し変更工程表を提出しなければならない。

１．７　資料の貸与

本業務を実施するにあたり、海老名市は更新に必要となる下記資料を所定の手続きにより、受託者へ貸与する。また、受託者は業務完了後、遅滞なく海老名市に貸与資料を返却するものとする。

①　既存下水道台帳管理システムデータ
②　下水道工事竣工図書
③　下水道設計図書
④　公共汚水ます及び取付管設置場所確認書兼届出書
⑤　海老名市公共下水道受益者負担金、分担金賦課状況資料
⑥　固定資産台帳（下水道企業会計）
⑦　その他必要資料

１．８　貸与資料の管理

受託者は貸与された資料の重要性と機密性を十分認識し、開示・譲渡・転売行為や資料の破損・紛失・盗難等がないように取り扱うものとする。なお、貸与資料の修復等が必要となった時は、すべて受託者の負担とする。

１．９　成果品の審査

（１）受託者は、業務完了後に海老名市の成果品審査を受けなければならない。
（２）成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに所要の対応を図らなければならない。

（３）業務完了後において、受託者の責による成果品の瑕疵が発見された場合、受託者はただちに所要の対応を図らなければならない。

１．10　引渡し

成果品の審査に合格後、下水道台帳管理システムライセンス以外のすべてデータを納品し、海老名市の検査員の検査をもって業務の引渡しとする。また、受託者は海老名市の許可なく複製、貸与、公開及び使用してはならない。

１．11　守秘義務及び個人情報の保護

受託者は、本業務の遂行上知り得た内容及び個人情報については、「海老名市個人情報保護条例」を遵守し、万全の管理を行うものとする。

１．12　疑義の解釈

本仕様書に定める事項または本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、その都度協議の上これを定める。

第２章　下水道施設情報の更新

２．１　資料収集

第１章１．７において貸与された資料を基に、更新に必要なデータを抽出し、下水道施設情報の登録を行うものとする。

２．２　下水道施設情報の作成

基図を参考に、竣工図等の入力用データを標定し、人孔、管渠、ます、取付管等を現図形データとの整合性を図り作図する。また、作図した図形と施設属性データとの突合処理が可能となるように、識別番号を付番する。

下水道施設属性については、図形の識別番号と突合できるレコードデータとして作成し、施設図形データとの整合性を確認したうえで、システムへ登録するものとする。

（１）人孔データ

施設番号、設置場所、下水道区分、排除区分、幹枝区分、処理分区名、路線番号、事業費区分、工事番号、工事名称、竣工年度、竣工年月日、供用開始年月日、人孔種別、人孔機能、型式、材質、深さ、地盤高、寸法、道路種別、舗装種別、蓋更新年度、蓋種別、資産整理番号

（２）管渠データ

施設番号、設置場所、下水道区分、排除区分、幹枝区分、処理分区名、路線番号、事業費区分、工事番号、工事名称、竣工年度、竣工年月日、供用開始年月日、管渠機能、流下方法、管材質、断面形状、呼び径、内法下幅、内法高、外法高、管厚、区間延長、勾配、上流側管底高、下流側管底高、上流土被り、下流土被り、道路種別、道

路管理者、舗装種別、工法、基礎、鞘管材質、浸透有無、副管有無、副管高、副管径、更生年度、更生工法、資産整理番号

（３）ます及び取付管データ

施設番号、設置場所、下水道区分、排除区分、幹枝区分、処理分区名、路線番号、事業費区分、工事番号、工事名称、竣工年度、竣工年月日、供用開始年月日、ます種類、形状、ます深、取付管径、追加距離、取付管延長、水洗化情報、資産整理番号

（４）その他のデータ

下水道計画、地震対策計画、ストックマネジメント計画、管路調査結果等の情報で、管理上必要なデータについては、双方協議の上、その内容を登録するものとする。

２．３　データベースの結合

下水道施設の図形情報データベース、属性情報データベースを結合した下水道施設ＧＩＳデータを作成し、既存データベースへの追加登録を行うものとする。

２．４　システムの整飾と最適化

登録施設の注記作図及びレイヤ表示状態を調整し、地図情報を最適化するものとする。

２．５　品質検査

本業務で登録したデータについては、竣工資料との整合性を確認するための抽出検査及び下水道台帳管理システムの機能（検索、追跡、集計）を用いたデータの状態確認検査を実施し、不具合が発見された場合は、すみやかに修正を行うものとする。

２．６　下水道台帳サーバの更新

海老名市が管理するハードウェア（サーバ）に構築データ及び更新が必要となったファイル群を適用し、下水道台帳サーバデータの再構築を行うものとする。

２．７　成果品

業務完了に伴い提出すべき成果品は下記のとおりとする。なお、電子データには更新後の shape データを格納すること。

①	下水道台帳管理システム更新データ（ＤＶＤ）	１式
②	下水道台帳調書	１式
③	更新箇所確認図（縮版Ａ３版）	１式
④	その他資料	１式
⑤	打合せ議事録（Ａ４版）	１式

２．８　受益者負担金分担金データ更新

海老名市公共下水道受益者負担金、分担金賦課状況資料（エクセルデータ）から、下水道台帳平面図との重ね表示および発注者が指定する着色を行うものとする。更

新内容は下記のとおりとする。
①データインポート（賦課済み、減免）
②サーバデータ更新（市サーバへの適用）

２．９　海老名市環境マネジメントシステム関係

本作業を行うにあたり、「海老名市役所環境方針」を遵守し、次の事に配慮すること。
①報告書の用紙は再生紙を使用するように努めること。
②報告書の作成部数は無駄がないように最低限の部数とすること。
③現地調査等で車両を利用する場合は、作業効率を考慮し車両の使用回数を控えるよう検討すること。
④報告書は可能な限り電子情報での提供とすること。
⑤調査等に使用する車両は、環境に配慮した車両の使用に努めること。（例：電気自動車、ハイブリッドカー、低排出ガス車等の使用）
⑥調査に使用するＯＡ機器等の電源管理の徹底を図るように努めること。
⑦業務実施時に電力を使用する際は、節電に努めること。

２．10　その他

（１）本業務の測量を実施するにあたり、測量士及び酸素欠乏危険作業主任者の資格を有していること。
（２）台帳更新作業を行うにあたり、TCLEXGAU のライセンスを所有し、同システムの作業環境を有していること。測量士及び酸素欠乏危険作業主任者の資格を有していること。
（３）状況により、補正箇所や数量の変更を指示する場合があるため、留意すること。

海老名市公共下水道一般図(汚水)



履行場所：海老名市内一円

対象施設：

【汚水】

本　管	1,795m
取付管	1,385m
人　孔	98個
汚水桝	508個

【雨水】

本　管	431m
取付管	152m
人　孔	10個
雨水桝	64個

令　　和　　7　　年　　度

公共下水道台帳（汚水・雨水・固定資産管理図）更新業務委託設計書

委　託　番　号	歩掛Ｒ6.7単価Ｒ7.5	委　託　年　度	令和7年度
委　託　名　称	公共下水道台帳（汚水・雨水・固定資産管理図）更新業務委託		
履　行　場　所	海老名市内一円		

施　　工　　主	海老名市	委託概要 ・下水道台帳更新作業（汚水）　1.0式 ・下水道台帳更新作業（雨水）　1.0式 ・受益者負担金分担金データ更新（汚水）　1.0式
設　計　区　分		
路　　線　　名		
履　行　期　間	令和 7年 7月 14日 ～ 令和 8年 1月 30日	
委　託　日　数	201 日	
部　　課　　名	まちづくり部下水道課	
積　算　担　当	業務係	
合　　計　　額		
価　　格		
消費税相当額		

内　　訳　　書

委託区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
費	委託費							
	測量業務				1			
		測量(積上)		式	1			A-　1号内訳書
		旅費交通費(測量)		式	1			
直接測量費	計							
間接測量費								
		諸経費(測量)		式	1			
測量業務費	計							
業務委託価格								
消費税相当額								
業務委託費								

間　接　費　明　細　書

設	計	条	件	
直接人件費(測量)				
直接人件費(一般調査)				
直接人件費(解析調査)				
直接人件費(設計委託)				
電子成果品作成費	土木設計(概略・予備・詳細)／下水道設計(施設)			

算　出　基　礎

旅費交通費(測量)＝ 直接人件費×率
＝　×　%
＝

諸経費（測量）＝ 対象額×率
＝　×　%
＝

対象額＝ 直接測量費－成果検定費
＝　－
＝

A-　1号　　1式当たり　　内訳書

測量(積上)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下水道台帳更新作業（汚水）		式	1			B-　1号明細書
下水道台帳更新作業（雨水）		式	1			B-　2号明細書
受益者負担金分担金データ更新（汚水）		式	1			B-　3号明細書
計						

B-　1号　　1式当たり　　明細書

下水道台帳更新作業（汚水）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基本調査		式	1			C-　1号単価表
空間データ整理		式	1			C-　2号単価表
品質管理		式	1			C-　3号単価表
汚水本管調査		m	1,795			C-　4号単価表
汚水人孔調査		個	98			C-　5号単価表
汚水桝・取付管調査		m	1,385			C-　6号単価表
打合せ協議	着手時、中間時、完了時	業務	1			C-　7号単価表
マンホール番号埋込み作業		式	1			C-　8号単価表
計						

B-　2号　　1式当たり　　明細書

下水道台帳更新作業（雨水）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基本調査		式	1			C-　9号単価表
空間データ整備		式	1			C-　10号単価表
品質管理		式	1			C-　11号単価表
雨水本管調査		m	431			C-　12号単価表
雨水人孔調査		個	10			C-　13号単価表
雨水桝・取付管調査		m	152			C-　14号単価表
計						

B-　3号　　1式当たり　　明細書

受益者負担金分担金データ更新（汚水）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
負担金分担金データインポート		式				
サーバーデータ更新		式				
計						

C-　1号　　1式当たり　　単価表

基本調査

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
資料収集（標準機能分）		ｋｍ	1.7			E-　1号単価表
資料収集（資産情報分）		ｋｍ	1.7			E-　2号単価表
計						

C-　2号　　1式当たり　　単価表

空間データ整理

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管渠空間データ		ｋｍ	1.7			E-　3号単価表
人孔空間データ		箇所	98			E-　4号単価表
ます・取付管空間データ（汚水）		箇所	508			E-　5号単価表
管渠属性データ		ｋｍ	1.7			E-　6号単価表
人孔属性データ		箇所	98			E-　7号単価表
ます・取付管属性データ（汚水）		箇所	508			E-　8号単価表
データベース結合		ｋｍ	1.7			E-　9号単価表
資産管理属性データ		ｋｍ	1.7			E-　10号単価表
計						

C-　3号　　1式当たり　　単価表

品質管理

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
内容確認・動作確認・調査		ｋｍ	1.7			E-　11号単価表
装飾		ｋｍ	1.7			E-　12号単価表
計						

C-　4号　　3,000ｍ当たり　　単価表

汚水本管調査

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量技師		人				
測量技師補		人				
測量助手		人				
ライトバン(1,500cc)運転工		日	1			E-　13号単価表
計						
１ｍ当たり						

C-　5号　　40個当たり　　単価表

汚水人孔調査

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量技師		人				
測量技師補		人				
測量助手		人				
ライトバン(1,500cc)運転工		日	1			E-　13号単価表
計						
1個当たり						

C-　6号　　3,000ｍ当たり　　単価表

汚水桝・取付管調査

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量技師		人				
測量技師補		人				
測量助手		人				
ライトバン(1,500cc)運転工		日	1			E-　13号単価表
計						
１ｍ当たり						

C-　7号　　1業務当たり　　単価表

打合せ協議

着手時、中間時、完了時

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量主任技師		人				
測量技師		人				
計						

C-　8号　　1式当たり　　単価表

マンホール番号埋込み作業

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量補助員		人				
計						

C-　9号　　1式当たり　　単価表

基本調査

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
資料収集（標準機能分）		ｋｍ	0.4			E-　1号単価表
資料収集（資産情報分）		ｋｍ	0.4			E-　2号単価表
計						

C- 10号　　1式当たり　　単価表

空間データ整備

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管渠空間データ		ｋｍ	0.4			E- 3号単価表
人孔空間データ		箇所	10			E- 4号単価表
ます・取付管空間データ（雨水）		箇所	64			E- 14号単価表
管渠属性データ		ｋｍ	0.4			E- 6号単価表
人孔属性データ		箇所	10			E- 7号単価表
ます・取付管属性データ（雨水）		箇所	64			E- 15号単価表
データベース結合		ｋｍ	0.4			E- 9号単価表
資産管理属性データ		ｋｍ	0.4			E- 10号単価表
計						

C- 11号　　1式当たり　　単価表

品質管理

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
内容確認・動作確認・調査		ｋｍ	0.4			E- 11号単価表
装飾		ｋｍ	0.4			E- 12号単価表
計						

C-　12号　　3,000ｍ当たり　　単価表

雨水本管調査

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量技師		人				
測量技師補		人				
測量助手		人				
ライトバン(1,500cc)運転工		日	1			E-　13号単価表
計						
１ｍ当たり						

C- 13号　　40個当たり　　単価表

雨水人孔調査

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量技師		人				
測量技師補		人				
測量助手		人				
ライトバン(1,500cc)運転工		日	1			E- 13号単価表
計						
1個当たり						

C- 14号　　3,000ｍ当たり　　単価表

雨水桝・取付管調査

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量技師		人				
測量技師補		人				
測量助手		人				
ライトバン(1,500cc)運転工		日	1			E- 13号単価表
計						
１ｍ当たり						

E-　1号　　10ｋｍ当たり　　単価表

資料収集（標準機能分）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師（B）		人				
技師（C）		人				
技術員		人				
計						
１ｋｍ当たり						

E-　2号　　100ｋｍ当たり　　単価表

資料収集（資産情報分）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師(C)		人				
技術員		人				
計						
１ｋｍ当たり						

E-　3号　　100ｋｍ当たり　　単価表

管渠空間データ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師(C)		人				
技術員		人				
計						
１ｋｍ当たり						

E-　4号　　1,000箇所当たり　　単価表

人孔空間データ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師(C)		人				
技術員		人				
計						
1箇所当たり						

E-　5号　　1,000箇所当たり　　単価表

ます・取付管空間データ（汚水）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師(C)		人				
技術員		人				
計						
１箇所当たり						

E-　6号　　10ｋｍ当たり　　単価表

管渠属性データ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師（C）		人				
技術員		人				
計						
１ｋｍ当たり						

E-　7号　　100箇所当たり　　単価表

人孔属性データ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師(C)		人				
技術員		人				
計						
1箇所当たり						

E-　8号　　100箇所当たり　　単価表

ます・取付管属性データ（汚水）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師(C)		人				
技術員		人				
計						
１箇所当たり						

E-　9号　　10ｋｍ当たり　　単価表

データベース結合

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師(Ｂ)		人				
技師(Ｃ)		人				
計						
１ｋｍ当たり						

E- 10号　　10ｋｍ当たり　　単価表

資産管理属性データ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師（B）		人				
技師（C）		人				
技術員		人				
計						
１ｋｍ当たり						

E- 11号　　10ｋｍ当たり　　単価表

内容確認・動作確認・調査

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
主任技師		人				
技師(A)		人				
計						
１ｋｍ当たり						

E- 12号　　10ｋｍ当たり　　単価表

装飾

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
計						
１ｋｍ当たり						

E- 13号　　1日当たり　　単価表

ライトバン(1,500cc)運転工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	ℓ	7.8			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動		運/日				
計						

E- 14号　　1,000箇所当たり　　単価表

ます・取付管空間データ（雨水）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師(C)		人				
技術員		人				
計						
１箇所当たり						

E- 15号　　100箇所当たり　　単価表

ます・取付管属性データ（雨水）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師(C)		人				
技術員		人				
計						
１箇所当たり						

当初(汚水)

台帳更新管理集計表（汚水）

番号	整備年度	処理分区	補正原因	本管新設（m）			本管撤去（m）	取付管新設（m）			取付管撤去（m）	人孔新設（個）				人孔撤去（個）		汚水桝新設（個）						汚水桝撤去（個）			備　考
				VU200	VU150	VU800（管更生）	VU200	桝交換	VU150	VU200	VU150	鉄蓋	0号	1号	塩ビ	0号	1号	防護蓋	塩ビ	塩ビ（φ300）	Co500	0号	1号	塩ビ	Co500	0号	
1	6	18	物件設置（02-114）				7.40		2.40		1.50			1.00			1.00		1.00						1.00		
2	6	18	台帳漏れ（上今泉2-5-35）						2.20												1.00						
3	6	18	物件設置（06-77）					4.51											1.00						1.00		
4	6	18	物件設置（05-133）【R4開24】					1.65											1.00						1.00		
5	6	18	物件設置（06-61）						1.80										1.00								
6	6	18	物件設置（06-91）					2.85											1.00						1.00		
7	6	18	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その5）						10.85										2.00								
8	6	18	物件設置（06-148）					4.65											1.00						1.00		
9	6	18	物件設置（06-181）					4.41		39.00									1.00						1.00		
10	6	18	令和5年度公共下水道マンホール蓋交換工事									1.00															
11	6	18	物件設置（06-142）						2.90										1.00								
12	6	18	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その26）						3.20										1.00								
13	6	18	物件設置（05-143）【R5建30】					1.60	13.90										5.00						1.00		
14	6	18	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その25）						3.65										2.00								
15	6	18	物件設置（06-80）					3.35	2.85										2.00						1.00		
16	6	18	物件設置（06-13）					1.62											1.00						1.00		
17	6	18	物件設置（06-10）【R5開51】	60.50					17.00					4.00					5.00								
18	6	18	物件設置（06-139）					4.59											2.00						2.00		
19	6	19	物件設置（06-124）					2.97											1.00						1.00		
20	6	19	台帳漏れ（国分北1-6-41）						2.00												1.00						
21	6	19	物件設置（06-26）					3.98											1.00						1.00		
22	6	19	物件設置（05-164）								4.04														1.00		
23	6	19	物件設置（06-25）					4.08											1.00						1.00		
24	6	19	物件設置（06-22）					3.15	2.80										2.00						1.00		
25	6	19	物件設置（06-32）						3.55										1.00								
26	6	19	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その12）						10.35										4.00								
27	6	19	物件設置（06-110）						8.40										4.00								
28	6	19	物件設置（06-15）						3.25										1.00								
29	6	19	物件設置（06-113）					1.72	2.60		0.60								2.00						1.00		
30	6	19	物件設置（06-151）						2.35										1.00								
31	6	19	物件設置（05-136）					2.78											1.00						1.00		
32	6	19	物件設置（06-131）					2.26											1.00						1.00		
33	6	19	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その16）						2.35										1.00								
34	6	19	物件設置（06-75）					3.50											1.00								
35	6	19	物件設置（06-67）						2.20										1.00								
36	6	19	物件設置（06-140）					2.30											1.00						1.00		
37	6	19	物件設置（06-33）【R5建24】							11.84													1.00				
38	6	19	物件設置（05-167）					2.80											1.00						1.00		
39	6	19	令和6年度公共下水道19分区管渠更生工事			56.21																					
40	6	19	物件設置（05-165）					4.35											1.00						1.00		
41	6	19	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事						2.75										1.00								
42	6	19	物件設置（05-161）					2.55											1.00						1.00		
43	6	19	物件設置（06-108）						0.75										1.00								
44	6	20	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その14）						1.80										1.00								
45	6	20	物件設置（05-33）【R4開39】						1.65										1.00								
46	6	20	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その17）						2.05										1.00								
47	6	20	物件設置（06-53）					5.20	1.25										2.00						2.00		
48	6	20	物件設置（06-51）【R6開03】	24.81					4.73		4.92			1.00				1.00	1.00						1.00		
49	6	21	令和5年度公共下水道21分区枝線工事	113.00					3.50					7.00					1.00								

台帳更新管理集計表（汚水）

番号	整備年度	処理分区	補正原因	本管新設（m）			本管撤去（m）	取付管新設（m）			取付管撤去（m）	人孔新設（個）				人孔撤去（個）		汚水桝新設（個）						汚水桝撤去（個）			備　考
				VU200	VU150	VU800（管更生）	VU200	桝交換	VU150	VU200	VU150	鉄蓋	０号	１号	塩ビ	０号	1号	防護蓋	塩ビ	塩ビ（φ300）	Co500	０号	１号	塩ビ	Co500	０号	
50	6	21	令和5年度公共下水道マンホール蓋交換工事									1.00															
51	6	28	物件設置（05-153）					2.44											1.00						1.00		
52	6	28	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その2）						2.55										1.00								
53	6	28	物件設置（06-03）【R5開47】						5.70										1.00								
54	6	28	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その20）						3.20										1.00								
55	6	28	物件設置（05-170）					5.12											1.00						1.00		
56	6	28	物件設置（06-68）					4.27	6.00										2.00						1.00		
57	6	28	物件設置（05-148）						2.40										1.00								
58	6	28	物件設置（06-70）【R5開53】	22.55					17.23					2.00					6.00								
59	6	28	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その14）						3.40										1.00								
60	6	28	物件設置（06-73）					3.30											1.00						1.00		
61	6	30	物件設置（05-169）					3.05											1.00						1.00		
62	6	30	物件設置（05-171）						2.90										1.00								
63	6	30	物件設置（06-128）					2.72											1.00						1.00		
64	6	30	物件設置（06-86）						3.80										2.00								
65	6	30	令和6年度公共下水道マンホール蓋交換工事									5.00															
66	6	30	物件設置（03-121）						3.50										1.00								
67	6	30	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その2）						3.58										2.00								
68	6	30	令和5年度公共下水道マンホール蓋交換工事									1.00															
69	6	30	台帳漏れ（東柏ケ谷5-3-17）						1.50												1.00						
70	6	30	物件設置（06-138）						3.60										2.00								
71	6	30	物件設置（06-180）					2.13	3.10										3.00							1.00	
72	6	30	物件設置（06-84）						6.00										2.00								
73	6	30	物件設置（06-159）						3.10										1.00								
74	6	31	物件設置（06-16）【R5開33】					7.05												1.00					1.00		
75	6	31	物件設置（06-134）					2.87											1.00								
76	6	31	物件設置（06-19）					3.10											1.00								
77	6	32	物件設置（06-93）					4.05											1.00								
78	6	32	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その17）						2.35										1.00								
79	6	32	物件設置（06-99）					2.53											1.00								
80	6	32	物件設置（05-140）					5.90											1.00								
81	6	32	物件設置（06-52）					2.45	2.70		1.45								2.00						1.00		
82	6	32	物件設置（05-166）					2.16											1.00								
83	6	32	物件設置（06-35変）					4.22			2.85								1.00						1.00		
84	6	32	物件設置（05-13）					3.30											1.00						1.00		
85	6	32	物件設置（06-43）					5.26											1.00						1.00		
86	7	32	物件設置（06-182）					3.50											1.00						1.00		
87	7	32	物件設置（06-119）					3.60											1.00						1.00		
88	6	32	物件設置（06-133）					5.95											1.00						1.00		
89	6	32	物件設置（04-124）					5.05											1.00						1.00		
90	6	32	物件設置（05-177）					3.55	2.68										2.00						1.00		
91	6	32	物件設置（06-42）					3.50											1.00						1.00		
92	6	32	物件設置（05-60）					4.80											1.00						1.00		
93	6	33	物件設置（06-190）					3.30											1.00						1.00		
94	6	33	物件設置（06-144）					5.80											1.00						1.00		
95	6	33	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その24）						6.98										2.00								
96	6	33	物件設置（04-138）					2.50											1.00						1.00		
97	6	33	物件設置（06-158）					4.70											1.00						1.00		
98	6	33	物件設置（03-133）					1.85											1.00						1.00		

台帳更新管理集計表（汚水）

番号	整備年度	処理分区	補正原因	本管新設（m）			本管撤去（m）	取付管新設（m）			取付管撤去（m）	人孔新設（個）				人孔撤去（個）		汚水桝新設（個）						汚水桝撤去（個）			備　考
				VU200	VU150	VU800（管更生）	VU200	桝交換	VU150	VU200	VU150	鉄蓋	０号	１号	塩ビ	０号	1号	防護蓋	塩ビ	塩ビ（φ300）	Co500	０号	１号	塩ビ	Co500	０号	
99	6	33	物件設置（04-83）	134.19					47.43					4.00	1.00				16.00								
100	6	33	物件設置（06-71）															3.00									
101	6	33	物件設置（06-162）						1.00									1.00	1.00								
102	6	34	物件設置（06-59）					1.74											1.00						1.00		
103	6	34	物件設置（06-30）						4.65										1.00								
104	6	34	物件設置（06-36）					2.70											1.00					1.00			
105	6	34	令和5年度公共下水道マンホール蓋交換工事									1.00															
106	6	34	令和6年度公共下水道マンホール蓋交換工事									4.00															
107	6	34	物件設置（06-08）						2.40										1.00								
108	6	34	物件設置（06-184）						4.25										1.00								
109	6	34	平成25年度公共下水道34分区枝線工事						14.00										2.00								
110	6	35	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その10）						3.85										1.00								
111	6	35	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事						3.80										1.00								
112	6	35	物件設置（06-65）					6.75											1.00						1.00		
113	6	39	物件設置（06-28）						2.80										1.00								
114	6	35	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その23）						4.20										3.00								
115	6	35	物件設置（05-175）					1.80											1.00						1.00		
116	6	35	物件設置（05-121）					4.95	11.20										4.00						1.00		
117	6	35	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その11）						3.50										1.00								
118	6	35	物件設置（06-04）					3.52											1.00						1.00		
119	6	35	物件設置（06-104）						1.64										1.00								
120	6	35	物件設置（05-155）					3.20											1.00						1.00		
121	6	46	物件設置（05-155）						5.10										2.00								
122	6	35	物件設置（06-58）					2.65											1.00						1.00		
123	6	35	物件設置（05-154）					1.85	2.50										2.00						1.00		
124	6	35	物件設置（06-150）					2.23											1.00						1.00		
125	6	35	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その11）						2.15										1.00								
126	6	35	物件設置（06-45）						2.95										1.00								
127	6	35	物件設置（06-07）					1.87											1.00						1.00		
128	6	35	物件設置（06-98）						3.25										2.00								
129	6	35	物件設置（06-155）					2.40											1.00						1.00		
130	6	36	物件設置（05-04）								4.30													1.00			
131	6	36	物件設置（05-59）【R4開08】					17.87											1.00						1.00		
132	6	36	令和5年度公共下水道36分区枝線工事（その3） 令和6年度公共下水道36分区枝線工事（その2）	443.30					70.00						13.00	1.00				14.00								
133	6	36	物件設置（06-115）															1.00									
134	6	36	物件設置（05-158）						2.50										1.00								
135	6	36	物件設置（06-112）【R6開20】	22.50					20.05						2.00				7.00								
136	6	36	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その3）						5.70										2.00								
137	6	36	物件設置（04-154）					4.40	11.10										4.00						1.00		
138	6	36	物件設置（06-156）						4.20		4.20								1.00						1.00		
139	6	37	物件設置（06-129）						2.50										1.00								
140	6	37	物件設置（06-185）						2.50										1.00								
141	6	37	物件設置（05-75）【R4建52】						6.90										1.00								
142	6	37	物件設置（06-179）					4.05											1.00						1.00		
143	6	37	台帳漏れ（河原口150-1）						4.00												1.00						
144	6	37	令和6年度河原口排水区230号排水路改修工事	50.00					11.50		16.80	2.00			2.00												
145	6	37	物件設置（06-105）【R5開45】						3.90										1.00								
146	6	37	令和6年度公共下水道37分区ほか枝線工事	525.00											8.00	3.00											
147	6	39	物件設置（06-92）					3.26											1.00						1.00		

当初(汚水)

台帳更新管理集計表（汚水）

番号	整備年度	処理分区	補正原因	本管新設（m）			本管撤去（m）	取付管新設（m）			取付管撤去（m）	人孔新設（個）				人孔撤去（個）		汚水桝新設（個）						汚水桝撤去（個）			備　考
				VU200	VU150	VU800（管更生）	VU200	桝交換	VU150	VU200	VU150	鉄蓋	Ｏ号	１号	塩ビ	Ｏ号	1号	防護蓋	塩ビ	塩ビ（φ300）	Co500	Ｏ号	１号	塩ビ	Co500	Ｏ号	
148	6	39	物件設置（06-57）					3.83	3.75										2.00						1.00		
149	6	37	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その24）						2.00										1.00								
150	6	37	令和5年度公共下水道マンホール蓋交換工事									2.00															
151	6	37	物件設置（05-120）						3.25										1.00								
152	6	37	物件設置（06-55）						7.43										3.00								
153	6	37	物件設置（06-46）【R5開61】	30.00					9.87		5.55			2.00					4.00						1.00		
154	6	37	物件設置（06-106）					2.46			0.45								1.00						1.00		
155	6	37	台帳漏れ（中新田3-44-18）						2.30												1.00						
156	6	37	物件設置（05-01）						1.80										1.00								
157	6	37	物件設置（06-88）						3.00										1.00								
158	6	37	物件設置（06-89）						6.00										2.00								
159	6	37	物件設置（06-09）【R5開49】						9.52										4.00								
160	6	41	物件設置（06-37）					5.20											1.00						1.00		
161	6	37	物件設置（06-01）								10.20													1.00		1.00	
162	6	37	物件設置（06-145）						4.60										2.00								
163	6	37	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その15）						5.90										3.00								
164	6	37	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その8）						5.86										2.00								
165	6	37	物件設置（06-34）						4.88										1.00					1.00			
166	6	37	令和6年度公共下水道39分区ほか私道枝線工事	32.80					21.70				1.00						5.00								
167	6	39	物件設置（06-18）					3.83	3.05										2.00						1.00		
168	6	37-1	令和7年度公共下水道19分区ほかマンホール等補修工事									1.00															
169	6	37-1	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その4）						2.65										1.00								
170	6	37-1	物件設置（06-31）					3.27											1.00						1.00		
171	6	37-1	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その16）						6.10										2.00								
172	6	37-1	物件設置（06-54）【R5開63】						7.15										2.00								
173	6	37-1	物件設置（06-123）					2.35											1.00						1.00		
174	6	37-1	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その18）						2.45										1.00								
175	6	37-1	物件設置（05-149）						2.75										1.00								
176	6	37-1	物件設置（03-40）					2.34	4.40										3.00						1.00		
177	6	37-1	物件設置（06-120）【R6開13】	61.93					47.26		2.53			3.00					16.00						1.00		
178	6	37-1	物件設置（05-147）【R5開38】	32.80					10.43					2.00					3.00								
179	6	37-1	物件設置（06-82）					3.70											1.00						1.00		
180	6	38	物件設置（05-129）【R5建19】						4.61										2.00								
181	6	38	台帳漏れ（中新田4-7）						5.00												1.00						
182	6	38	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その13）						3.75										1.00								
183	6	38	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その4）						6.40										1.00								
184	6	38	物件設置（06-149）					4.07											1.00						1.00		
185	6	38	物件設置（06-48）					2.91											1.00						1.00		
186	6	38	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その9）						13.70										3.00								
187	6	38	物件設置（06-06）						3.90										1.00								
188	6	38	令和6年度公共下水道38分区ほか鉄蓋交換工事									2.00															
189	6	38	物件設置（06-157）						14.10										4.00								
190	6	38	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その10）						4.95										1.00								
191	6	38	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その18）						3.45										1.00								
192	6	38	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その19）						16.85										4.00								
193	6	38	令和6年度公共下水道38分区マンホール等補修工事						4.50										1.00								
194	6	38	物件設置（06-21）【R5開56】	29.37					20.40					3.00					7.00								
195	6	38	物件設置（05-126）【R5開28】	35.22					21.20					3.00					8.00								
196	6	38	令和5年度公共下水道マンホール蓋交換工事									7.00															

台帳更新管理集計表（汚水）

番号	整備年度	処理分区	補正原因	本管新設（m）			本管撤去（m）	取付管新設（m）			取付管撤去（m）	人孔新設（個）				人孔撤去（個）		汚水桝新設（個）						汚水桝撤去（個）			備　考
				VU200	VU150	VU800（管更生）	VU200	桝交換	VU150	VU200	VU150	鉄蓋	０号	１号	塩ビ	０号	1号	防護蓋	塩ビ	塩ビ（φ300）	Co500	０号	１号	塩ビ	Co500	０号	
197	6	38	物件設置（06-56）					1.90											1.00						1.00		
198	6	38	物件設置（06-24）					2.28											1.00						1.00		
199	6	39	物件設置（06-107）					3.72	3.60										2.00						1.00		
200	6	39	物件設置（06-101）					3.73	3.60										2.00						1.00		
201	6	39	物件設置（06-111）					5.24											1.00						1.00		
202	6	39	物件設置（06-78）						4.35										1.00								
203	6	39	物件設置（06-05）					3.32	3.10										2.00						1.00		
204	6	39	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その22）						3.15										1.00								
205	6	39	物件設置（06-102）					6.45														1.00			1.00		
206	6	39	物件設置（06-83）					2.09											1.00						1.00		
207	6	39	台帳漏れ（国分寺台3-8-17）						2.50										1.00								
208	6	39	物件設置（03-142）					2.00											1.00						1.00		
209	6	39	物件設置（06-116）					4.40											1.00						1.00		
210	6	39	物件設置（06-17）					5.73											1.00						1.00		
211	6	39	物件設置（06-154）					1.95	3.95		0.70								2.00						1.00		
212	6	39	物件設置（06-49）					2.30											1.00						1.00		
213	6	39	物件設置（06-20）					4.98											1.00						1.00		
214	6	39	物件設置（05-144）					4.96											1.00						1.00		
215	6	39	物件設置（05-146）					5.90											1.00						1.00		
216	6	39	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その20）						5.60										1.00								
217	6	39	物件設置（06-79）					1.70											1.00								
218	6	39	物件設置（06-50）					6.60	6.20										2.00						1.00		
219	6	39	物件設置（05-163）					2.05											1.00						1.00		
220	6	39	物件設置（05-150）					2.98											1.00						1.00		
221	6	39	物件設置（06-41）					5.63											1.00						1.00		
222	6	39	物件設置（06-40）					4.00											1.00						1.00		
223	6	39	物件設置（06-29）					1.85											1.00						1.00		
224	6	39	物件設置（06-87）					2.58											1.00						1.00		
225	6	39	物件設置（05-135）					2.55											1.00						1.00		
226	6	39	物件設置（06-27）	31.15								1.00			1.00												
227	6	39	令和6年度公共下水道汚水桝設置工事（その7）						14.90										4.00								
228	6	39	物件設置（05-145）					2.30											1.00						1.00		
229	6	39	物件設置（06-47）						10.70										2.00								
230	6	39	物件設置（06-90）				32.54			3.68	10.88					2.00			2.00			1.00			6.00		
231	6	39	物件設置（06-66）						1.80										1.00								
232	6	39	物件設置（05-173）					3.80	4.00										2.00						1.00		
233	6	39	令和6年度公共下水道39分区マンホール等補修工事（その4）									1.00															
234	6	39	台帳漏れ（大谷南四丁目3-37）		10.00				4.00				1.00						1.00		1.00						
235	6	39	物件設置（02-99）					3.60	2.92										1.00						1.00		
236	6	39	令和6年度公共下水道39分区ほか私道枝線工事	40.10					22.40				1.00						8.00								
237	6	39	物件設置（06-69）						0.30										1.00								
238	6	39	物件設置（06-11）					2.55											1.00						1.00		
239	6	39	物件設置（05-174）					3.98											1.00						1.00		
小計				1689.22	10.00	56.21	39.94	391.21	868.85	54.52	70.97	29.00	3.00	55.00	8.00	2.00	1.00	6.00	373.00	1.00	7.00	2.00	1.00	4.00	112.00	2.00	
合計				1755.43			39.94	1314.58			70.97	95.00				3.00		390.00					118.00			
設計計上値				1795.37				1385.55				98.00						508.00								

台帳更新管理集計表（雨水）

番号	整備年度	排水区	補正原因	本管新設（m）					本管撤去			取付管新設（m）				取付管撤去（m）		人孔新設（個）	雨水桝新設（個）				雨水桝撤去（個）			備考
				VU600	φ600	ボックスカルバート1500×1500	ボックスカルバート3500×2500	ボックスカルバート1300×600	Vuφ600	U1500×1500	ボックスカルバート4000×2550	桝交換	VU200	VU150	VU100	VU150	VU200	1号（900）	Co500	VU300	矩形ます	街渠桝	Co500	街渠桝	コンクリート集水桝	
1	6	河原口	令和6年度河原口排水区230号排水路改修工事					77.20										2								
2	6	羽沢排水区	物件設置（05-140）										3.72							1						
3	6	羽沢排水区	物件設置（06-35）											5.70		7.97				1			1			
4	6	羽沢排水区	物件設置（05-13）									4.85								1			1			
5	6	羽沢排水区	物件設置（06-43）									3.78								1			1			
6	6	羽沢排水区	物件設置（06-182）									5.06								1			1			
7	6	羽沢排水区	物件設置（05-177）									5.22	4.32							2			1			
8	6	羽沢排水区	物件設置（06-42）									5.32								1			1			
9	6	大松原	物件設置（06-160）									7.10								1			1			
10	6	大松原	物件設置（06-144）									3.40								1			1			
11	6	大松原	物件設置（06-138）									4.60								1			1			
12	6	国分	現地調査による修正		76.87									20.28			11.50	3			1	7		5		
13	6	羽根沢	物件設置（06-52）									4.22					1.45			1			1			
14	6	釜坂	物件設置（03-142）									3.76								1			1			
15	6	釜坂	物件設置（06-116）									4.40								1			1			
16	6	釜坂	物件設置（06-17）									4.65								1			1			
17	6	釜坂	物件設置（06-154）									2.70				1.00				1			1			
18	6	釜坂	物件設置（06-49）									3.55								1			1			
19	6	釜坂	物件設置（05-144）									5.45								1			1			
20	6	釜坂	物件設置（06-79）									3.50								1			1			
21	6	釜坂	物件設置（05-150）									3.99								1			1			
22	6	釜坂	物件設置（06-41）									4.61								1			1			
23	6	釜坂	物件設置（06-40）									6.00								1			1			
24	6	釜坂	物件設置（06-29）									3.50								1			1			
25	6	釜坂	物件設置（06-87）												0.50					1						
26	6	釜坂	物件設置（05-135）											0.50						1						写真ファイリング
27	6	中野	物件設置（05-03）【R4開14】			109.80				110.00																
28	6	国分	令和6年度国分一号幹線排水路改修工事（伏越部）	15.80			18.20		5.60		18.20							5	1							
29	6	羽根沢	物件設置（06-141）									1.59								1			1			
30	6	釜坂	物件設置（05-152）											0.40		3.63				1			1			
小計				15.8	76.9	109.8	18.2	77.2	5.6	110.0	18.2	91.3	8.0	26.9	0.5	12.6	13.0	10.0	1.0	27.0	1.0	7.0	23.0	5.0	0.0	
合計				297.87					133.80			152.22						10.0	36.0				28.0			
設計計上値				431.67								152.22						10.0	64.0							