

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書 (工事)


契約番号 : 7156

件名	市道15号線拡幅改良工事	
履行場所	海老名市中新田ほか1 地内	
工期	令和7年10月6日～令和8年2月27日(145日)	
工事の内容等	別紙 仕様書等 のとおり	
予定価格	28,061,000 円 (税込)	25,510,000 円 (税抜)
最低制限価格	有り (事前算定型) 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。	
入札方法等	条件付一般競争入札 (電子入札)	
質疑 (仕様等に関する事項)	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参加条件	営業種目	010 土木一式 経審 - 点以上 - 点未満	○下請契約の請負代金の合計の額が5千万円(建築一式工事の場合は8千万円)以上となる場合には特定建設業の許可が必要です。 併せて、主任技術者に代えて監理技術者を配置すること。
	発注区分 詳細は入札公告で確認してください。	第 1 区分	第1・第2区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	その他の要件	○告示日現在で社会保険(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入していること。 ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く	
	落札件数制限	あり (第1区分及び第2区分の同日開札の <u>工事</u> で、基本数 <u>1</u> 件まで) 詳細は入札説明書等を参照してください。	
配置技術者等の兼任について		本案件に配置する主任(監理)技術者及び現場代理人は、工事・コンサル・一般委託の区分を問わず同じ開札日の他の案件に配置できません。	
事前提出書類 (システム添付)		参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。 ファイルは一つにまとめてください。 ○告示日現在で社会保険(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入していることを証する書類の写し。(次の(1)～(3)のいずれか) (1) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査)の写し ※ <u>経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要</u> (2) <u>(同通知書発行後に社会保険に加入した場合)</u> 健康保険、厚生年金保険及び労働(雇用)保険料の領収書の写し (3) <u>(法令に基づき社会保険適用を除外されている場合)</u> 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書	
入札時提出 (システム添付)		○入札金額積算内訳書 別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書(工事入札時システム添付)」をダウンロードして使用してください。 <u>システムへはPDF化して添付してください。</u>	
落札候補者が提出する書類 (FAX046-232-6574)		開札後、落札候補者は次の書類をFAXで提出してください。 (落札候補者決定の翌開札日午前10時まで。詳細は開札後FAXで通知します。) ○配置技術者等に関する書類 ○建設業許可の確認できる書類 ※ <u>健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び保険者番号(3箇所)にマスキング(黒塗り)をして提出してください。</u>	

案内図

市道15号線拡幅改良工事 海老名市中新田ほか1地内



施工条件明示書（土木工事共通）

1 工事概要

発注者	海老名市		
工事件名	市道15号線拡幅改良工事		
工事場所	海老名市	中新田ほか1	地内
工事目的	本工事は、道路幅員を7.0mに拡幅し、舗装及び排水整備等を行うことで、利用者の安全性と利便性の向上を図るものです		
工事概要	工事延長L=86.88m 幅員W=7.0m		
	1. 撤去工 1.0式	5. 附帯工 1.0式	
	2. 土工 1.0式	6. 区画線工 1.0式	
	3. 排水工 1.0式	7. 仮設工 1.0式	
	4. 舗装工 1.0式		
契約工期	令和7年10月6日 から 令和8年2月27日 まで		
事業区分	<input type="checkbox"/> 補助金事業	<input type="checkbox"/> 国庫	
		<input type="checkbox"/> 県費	
	<input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業		
設計区分	<input checked="" type="checkbox"/> 単独積算		
	<input type="checkbox"/> 合算積算		工事 工事

2 積算諸条件

- 主たる工種 : 道路改良工事
- 施工地域・工事場所区分 : 一般交通影響有り(1)
- 契約保証の方法 : 発注者が金銭的保証を必要とする
- 施工パッケージの使用(一部使用含む) : 有 無
- 週休二日制確保工事該当の有無 : 発注者指定(当初計上) 受注者希望(変更補正) 無

【使用歩掛及び単価等】

- | | | | |
|---|---------|----|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> 土木工事標準積算基準書 | 適用年版：令和 | 6年 | 7月 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 諸経費率 | 適用年版：令和 | 6年 | 7月 |
| <input type="checkbox"/> 下水道用設計標準歩掛表 | 適用年版：令和 | 年版 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 土木工事資材等単価表 | 適用年版：令和 | 7年 | 6月 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 刊行物 | 適用年版：令和 | 7年 | 4月 |
| <input type="checkbox"/> 特別調査 | 適用年版：令和 | 年 | 月 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 海老名市見積単価等 | 適用年版：令和 | 7年 | 4月 |
| <input type="checkbox"/> その他() | 適用年版：令和 | 年 | 月 |

3 施工条件

【1】 工程関係	1	他工事による当工事の着手、完了時期の制約について	<input checked="" type="checkbox"/> 無 (他工事件名等) <input type="checkbox"/> 有 (工期、内容等)
	2	当工事における施工時期の制約について	<input checked="" type="checkbox"/> 無 (制約を受ける施工内容等) <input type="checkbox"/> 有 (施工時期等)
	3	施工時間について	<input checked="" type="checkbox"/> 昼間施工 (その他特記事項) <input checked="" type="checkbox"/> 夜間施工 (一部含む)
	4	官公庁ほか関係機関との調整、協議について	<input checked="" type="checkbox"/> 無 (関係機関名) <input type="checkbox"/> 有
	5	工事着手前に地上物件(家屋調査)、地下埋設物、埋蔵文化財の事前事後調査、又は、移設等の制約について	<input checked="" type="checkbox"/> 無 (対象内容) <input type="checkbox"/> 有
	<p>※ただし、施工上必要となる地下埋設物調査については、施工計画書に明示し、必要な措置を講じること。また、書面により報告すること。</p>		
6	設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数について	<input type="checkbox"/> 無 (詳細内容、作業不能日数等) <input checked="" type="checkbox"/> 有 年末年始休暇 6日間	
【2】 用地関係	1	工事用地等の未処理部分について(用地買収状況について)	<input checked="" type="checkbox"/> 無 (用地未取得部分等) <input type="checkbox"/> 有 (取得予定年月日等)
	2	工事用仮設道路、資材置場等の用地の借用について	<input checked="" type="checkbox"/> 無 (使用場所、期間、借用条件、復旧方法等) <input type="checkbox"/> 有
	3	使用後の復旧条件	<input checked="" type="checkbox"/> 無 (復旧内容等) <input type="checkbox"/> 有
【3】 公害関係	1	公害防止のため、施工方法、建設機械、作業時間等の制限について	<input type="checkbox"/> 無 (建設機械と制限内容) 騒音規制法・振動規制法 <input checked="" type="checkbox"/> 有 (作業時間と制限内容) 騒音規制法・振動規制法
	2	水替期等の処理で特別な対策等の必要性について	<input checked="" type="checkbox"/> 無 (対策内容) <input type="checkbox"/> 有

【4】 安全対策 関係	1	安全施設等の指定について（有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として換気設備の設置等の含む）	<input checked="" type="checkbox"/> 無 （指定内容） <input type="checkbox"/> 有
	2	鉄道、ガス、電気等の施設と近接する工事の施工方法、作業時間の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 無 （対象内容） <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 上水道 <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> その他（ ）
	3	交通誘導警備員の配置について	<input type="checkbox"/> 無 （1）交通誘導員の配置 昼間施工：4名（交替要員有）、夜間施工4名（交替要員有） <input checked="" type="checkbox"/> 有 （2）配置期間 作業期間中
【5】 工事用道 路関係	1	一般道路を搬入路として使用する場合の制約について	<input checked="" type="checkbox"/> 無 （搬入経路・使用期間等の制限） <input type="checkbox"/> 有 （搬入中・後の処置）
	2	仮設道路を設置する場合の制約について	<input checked="" type="checkbox"/> 無 （仮設道路に関する安全施設） <input type="checkbox"/> 有 （工事後の措置、維持補修内容）
【6】 建設副産 物関係	1	建設発生土が発生する場合について	<input type="checkbox"/> 無 （建設発生土の処分先） <input checked="" type="checkbox"/> 有 搬入先：愛川町田代処分場 住所：神奈川県愛甲郡愛川町田代1951番地 業者：株式会社織戸組 愛川事業所 電話：046-281-1012
	2	建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合について	<input type="checkbox"/> 無 （対象内容） <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 <input type="checkbox"/> 建設発生木材 <input type="checkbox"/> 建設発生木材（伐木・除根材） <input checked="" type="checkbox"/> 建設汚泥 <input type="checkbox"/> 建設混合廃棄物 <input type="checkbox"/> 金属くず <input type="checkbox"/> その他（ ） ※建設廃材指定登録工場に限る。工場側の指示を遵守すること
※この工事が「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）」の規定より再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。			
【7】 工事支障 物件	1	工事支障物件について（地下埋設物含む）	<input type="checkbox"/> 無 （対象内容） <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 電柱 <input type="checkbox"/> 上水道 <input checked="" type="checkbox"/> 下水道 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ガス管 <input type="checkbox"/> 架空電線 <input type="checkbox"/> 標識・看板 <input type="checkbox"/> その他（ ）

【8】 薬液注入 関係	1	薬液注入について	<input checked="" type="checkbox"/> 無	(対象内容)
			工法区分： 使用材料： <input type="checkbox"/> 有 施工範囲、削孔数： 注入量： 施工管理基準等：	
【9】 その他	1	工事現場発生品がある 場合について	<input checked="" type="checkbox"/> 無	(品名、数量等)
			<input type="checkbox"/> 有	
	2	支給材料及び貸与品が ある場合について	<input checked="" type="checkbox"/> 無	(品名、数量等)
			<input type="checkbox"/> 有	
	3	特殊・特定使用材料を 使用する場合及び資材 搬入等に制限がある場 合について	<input checked="" type="checkbox"/> 無	(品名、数量、搬入制限等)
			<input type="checkbox"/> 有	
4	発生売却品評価額（ス クラップ等）を計上し ている場合について	<input checked="" type="checkbox"/> 無	(品名等)	
		<input type="checkbox"/> 有		
5		<input type="checkbox"/> 無		
		<input type="checkbox"/> 有		
6		<input type="checkbox"/> 無		
		<input type="checkbox"/> 有		

※明示されない施工条件、明示事項が不明確な場合は、契約書等の関連する条項に基づき甲・乙協議により決定すること。

工事説明書 (特記仕様書)

工事件名 : 市道 15 号線拡幅改良工事
工事場所 : 海老名市 中新田ほか 1 地内
路線名称 : 海老名市道 15 号線

1. 工事目的

○本工事は、道路幅員を 7.0m に拡幅し、舗装及び排水整備等を行うことで、利用者の安全性と利便性の向上を図るものです。

2. 工事概要

- 工種内訳 工事延長 L=86.88m 幅員 W=7.0m
撤去工 1.0 式、土工 1.0 式、排水工 1.0 式、舗装工 1.0 式
附帯工 1.0 式、区画線工 1.0 式、仮設工 1.0 式

3. 仕様(施工管理)

○本工事は、「海老名市土木工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準」に基づき施工すること。但し、測定基準において、施工延長 L=40.0m とあるものは、L=20.0m とし、L=20.0m 未満については、2 箇所とすること。

○海老名市土木工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準に基づき舗装工については以下の試験を行うこととする。試験は各工種の施工数量により対応すること。

- ・アスファルト舗装工、アスファルト安定処理工
現場密度の測定・コア抜き (1000 m²未満 3 個 別途 1000 m²毎に 1 個追加)
- ・上層路盤
現場密度の測定 (300 m²以上 3 個実施)
- ・下層路盤
現場密度測定 (300 m²以上 3 個実施)
プルフローリング試験 (段階確認項目)
- ・路床(道路土工)
現場密度測定 (300 m²以上 3 個実施)
プルフローリング試験 (段階確認項目)
- ・排水性舗装
現場透水性試験 (10 箇所実施)
- ・透水性舗装
現場透水性試験 (10 箇所実施)

○ 上記の試験については海老名市土木工事施工管理基準により、300 m²未満は小規模により省略することもできる。

ただし、監督員が必要と認める場合は施工計画段階の協議により決定する。

○型枠材料については、熱帯雨林材の使用を避けること。

○海老名市公共工事デジタル写真管理要領に基づき工事写真を作成し、提出することと

する。詳細については、監督員と協議し、決定する。

- 道路計画高の確認、丁張確認等、必要段階に於いては、監督員と立会いを行い、承認の上、施工を進めること。
- 再生砂(RC-10)を使用する際、六価クロムについて、平成3年8月23日付環境庁告示第46号に規定されている測定方法に基づき、予め土壤汚染に係る環境基準に適合することを確認し、製造者側から試験結果報告書を入手し、六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。
各工事で1購入先当たり1検体の試験結果報告書を提出すること。
- 舗装切断時に発生する濁水処理に係る仕様については、別添『舗装切断時に発生する濁水処理に係る特記仕様書』を参照すること。
- 上記以外の内容については、監督員と協議し、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

4. 工程管理

- 契約工期
令和7年10月6日 から 令和8年2月27日 まで

5. 安全対策

- 道路使用許可条件（交通管理、施工時間等）を遵守すること。
尚、利用者の安全上、やむを得ず施工時間が許可範囲を超えてしまう場合、監督員に連絡するとともに、交通管理者（所轄警察署）に連絡をすること。
- 工事区域の安全対策を十分に施し、道路管理者、道路利用者及び現場作業員等の安全を確保すること。
- 特に作業を行わない時は第三者が工事区域内に入り込まないように、安全対策（安全柵・チューブライト等により）を十分に行うこと。尚、特に夜間の安全管理については、留意すること。
- 工事実施期間中に現場を開放する場合（工事実施時間帯以外）、現況道路高と計画道路高に段差が生ずる時には、必ず安全対策（看板設置・段差擦り付け・通行止め等）を講ずること。
- 風雨が強い場合、工事現場の見周りを行い、工事看板、仮囲い、仮設電力、重機等に破損、転倒等が無いか確認し、監督員に状況を報告すること。又、気象情報で注意報及び警報が発令された場合においては、特に留意すること。

6. 仮設備関係

- 仮設備（現場事務所等）の建設については、位置・規模等について監督員の承諾を得ること。
- 工事用電力、用排水、水道、仮設駐車場、現場事務所に係る建設費用等は、請負業者の負担とする。
- 詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

7. 道路関係

- 一般道路を工事用資器材等の搬入に使用するので、搬入経路・使用期間等を明確にすること。
- 当該工事車両については、速やかに工事ヤード内に誘導し、道路上で工事車両が待機し、一般車及び公共交通車両の通行を妨げないようにする。
- 一般道路を使用するときは、関係法令を遵守し、道路管理者、交通管理者等の許可を得ること。尚、大型車両を使用する場合、規定の路線を利用し、十分に速度を落とし、安全に留意して走行すること。
- 施工段階で、周辺道路の通行止めを行う場合、所轄警察署の許可を得ることは基より、

通行止めの予告・案内看板等により、車両及び人を安全に誘導すること。尚、看板設置位置等については、監督員と協議し、承諾を得ること。

- 一般道路を通行止めとする場合、その期間が極力短くなる創意工夫した提案を監督員に行う。
- 夜間にて、資材等の搬入を行う場合に於いても、十分留意すること。
- 資機材の搬入路については、拡幅道路であるため、監督員と協議を行い、決定すること。
- 詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承認を得ること。

8. 建設副産物関係

- 建設残土の処分地は『愛川町田代処分場』です。
- その他建設副産物の処分は、建設リサイクル法等を遵守し、再生工場に搬入すること。
- 詳細については、施行計画書に明記し、監督員の承認を得ること。
- また、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。

9. 海老名環境マネジメントシステム関係

- 本工事は、海老名市環境マネジメントシステムの公共工事環境配慮マニュアル適用工事であり、下表の事項に留意し施工すること。

適用工事件名	市道15号線拡幅改良工事
作業	配慮事項
掘削	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える。
排出土処理	排出土中に他の廃棄物が混入しないように分別する。
埋戻し(盛土)	現場内排出土及び再生砕石を使用する。
コンクリート取壊し	取り壊したものは必ず再生プラントへ搬入する。(マニフェスト管理) 周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える。
アスファルト取壊し	取り壊したものは必ず再生プラントへ搬入する。(マニフェスト管理) 周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える。
構造物	基礎材は、再生砕石を使用する。
路盤工	路盤材は再生材(RC-10・RM-40・RC-40)を使用する。
舗装工 (車道及び歩道)	舗装材には一部を除き、リサイクル材を採用する。
工事作業 機械車両運行	低騒音・低振動型作業機械を使用する。
	排ガス規制に適合した作業機械・車両(ディーゼルエンジン)を使用する。
	周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する。
	工事用作業機械・車両の待機中はアイドルリングをしない。

10. その他工事全般

- 工事に際し、現場代理人及び主任技術者は設計図書を熟知し、現場代理人に於いて、作業中現場に常駐すること。又、現場代理人は、施工計画書を作成し、事前に監督

員の承諾を得ること。尚、本工事の内容に応じた安全訓練等の具体的な計画も作成し、明記すること。

- 事前調査は十分に行い、不明確な部分については打合せ簿により施工前に監督員と協議し、確認を得ること。尚、工事打合せ簿においては、指定の書式を使用すること。

(海老名市ホームページ内 『工事提出書類様式集』 参照)

- 工事に際し、事前に関係者へ十分な周知を図るとともに、民地内に立ち入る場合は、了解を得てから実施すること。
- 基準点、測量点及び境界点は、工事着手前に点検し、保存の必要があれば確保し、関係者より復元等を求められた場合は、早急に復元すること。
- 騒音、振動及び粉塵等により利用者に対し不利益になりうる事は、工事期間・時間及び施工方法等を十分配慮し、施工に当たること。
- 掘削位置直近の構造物（ブロック塀等）は、施工前に状態を確認し、必要であれば、地権者に立会いを求め、調整内容を記録し、監督員に報告すること。
- 工事現場から発生する不要物等が、工事エリア外に飛散、流出等しないよう必要な処置を講じること。
- 請負業者(下請業者含)は、関連法令の遵守の上、公共事業という認識を常に持ち責務を果たすこと。
- 道路占用物件(ライフライン等)の移設及び撤去が生ずる場合、関係機関との調整を十分行い、監督職員に報告し、工事を円滑に履行すること。
- 設計図書及び工事説明書(特記仕様書)に記載されていない事項については、監督職員と協議の上、履行すること。
- 本説明書(特記仕様書)の他に、『海老名市公共工事共通事項書』も併せて熟読し、本件の施工にあたること。
- 工事提出書類については十分把握し、適正に作成すること。

(海老名市ホームページ内 『工事提出書類様式集』 参照)

- 本工事は、『道路改良工事』で積算しています。
- その他の条件等については、別途『施工条件明示書』を参照すること。
- 施工箇所の範囲には、駐車場に隣接していることから、車の出入りには配慮すること。
- 本仕様書に定めのない事項については、その都度、監督員と請負者で協議を行い、決定していくこと。

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、海老名市土木工事共通仕様書等に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 海老名市が発注する工事で、舗装版の切断作業に適用する。

(処理方法)

第3条 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(条件)

第4条 受注者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

2 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(提出書類等)

第5条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、受注者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。また、受注者が濁水の収集運搬を委託した場合は、受注者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(その他)

第6条 この特記仕様書に疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

令和 7 年 度

市道 15 号線 拡幅改良工事設計書

番 号	R07-04, R07-04 (06)	施 工 年 度	令和 7 年度
名 称	市道15号線拡幅改良工事		
場 所	海老名市中新田ほか1地内		
施 工 主	海老名市	概要 工事延長L=86.88m 計画幅員W=7.0m 1. 撤去工 1.0式 2. 土工 1.0式 3. 排水工 1.0式 4. 舗装工 1.0式 5. 附帯工 1.0式 6. 区画線工 1.0式 7. 仮設工 1.0式	
設 計 区 分			
路 線 名	市道15号線		
期 間	令和 7年 10月 6日 ~ 令和 8年 2月 27日		
日 数	145 日		
部 課 名	まちづくり部 道路整備課		
積 算 担 当	生活道路係		
合 計 額			
価 格			
消費税相当額			

内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
費	道路改良工事							
		撤去工		式	1			A- 1号内訳書
		土工		式	1			A- 2号内訳書
		排水工		式	1			A- 3号内訳書
		舗装工		式	1			A- 4号内訳書
		附帯工		式	1			A- 5号内訳書
		区画線工		式	1			A- 6号内訳書
		仮設工		式	1			A- 7号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			

間 接 費 明 細 書

設 計 条 件					
工 種	道路改良工事	工事日数(内冬日数)	145日/119日	共通仮設費対象外額	
場所区分	一般交通影響有り(1)	支給品費		現場管理費対象外額	
前払い率	35%超え	処分費		一般管理費対象外額	
契約保証区分	発注者が金銭的保証を必要とする	処分除外費		支給共仮費対象外額	
積雪寒冷地域	なし				

算 出 基 礎

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数3位四捨五入2位止めとする。

$$\begin{aligned}
 \text{共通仮設費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\
 &= \quad \times \quad \% \\
 &=
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{支給品費} + \text{事業損失防止施設費} - \text{共通仮設費対象外額} - \text{支給共仮費対象外額} + \text{準備費処分費} - \text{処分除外費} \\
 &= \quad + \quad + \quad - \quad - \quad + \quad - \\
 &=
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\
 &= \quad \% \times \\
 &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \%
 \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

$$\begin{aligned}
 \text{現場管理費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\
 &= \quad \times \quad \% \\
 &=
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{共通仮設費} + \text{支給品費} + \text{支給品費(現)} - \text{現場管理費対象外額} - \text{支給現場費対象外額} - \text{処分除外費} \\
 &= \quad + \quad + \quad + \quad - \quad - \quad - \\
 &=
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\
 &= \quad \% \times \\
 &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \%
 \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

間 接 費 明 細 書

算 出 基 礎

$$\begin{aligned} \text{一 般 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} + \text{対象額} \times \text{契約保証補正值} - \text{調整額} \\ &= \quad \times \quad \% + \quad \times \quad \% - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{工事原価} - \text{一般管理費対象外額} - \text{処分除外費} + \text{一般管理補正額} \\ &= \quad - \quad - \quad + \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{前払補正} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

A- 1号		撤去工					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	141				施工P-01	
舗装版切断濁水処理工	北部地区	式	1				C- 1号単価表	
舗装版破碎積込		m ²	57				施工P-02	
運搬	積載区分:アスファルト塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下	m ³	2				施工P-03	
廃材処理料(北部地区)	A S 殻	m ³	2					
本線施工部舗装版取壊 夜間		式	1				C- 2号単価表	
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策必要	m ³	19				C- 3号単価表	
殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 積込工法区分:機械積込 DID区間の有無:有り	m ³	19				施工P-04	
	運搬距離:5.7km以下							
廃材処理料(北部地区)	有筋C o 殻	m ³	19					
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策必要	m ³	23				C- 4号単価表	
殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし 積込工法区分:機械積込 DID区間の有無:有り	m ³	23				施工P-05	
	運搬距離:5.7km以下							

A- 1号内訳書(施工P-01)
舗装版切断

積算単位:m

標準単価:

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			15.42			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式/切削深20cm級 フレート径 φ56cm	供/日	10.49			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			57.13			
R 1	特殊作業員	人	19.60			
R 2	土木一般世話役	人	10.55			
R 3	普通作業員	人	8.73			
R 4						
R 5						
材料 Z			27.45			
Z 1	コンクリートカッタ(フレート)/径18インチ	枚	23.29			
Z 2	ガソリン/レギュラー, スタンド渡し	L	2.83			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{19.60}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{10.55}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{8.73}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \right) \\
 & + \left(\frac{23.29}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} + \frac{2.83}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \right) \\
 & \left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 1号内訳書(施工P-02)
舗装版破碎積込

積算単位: m²

標準単価:
排水施工部

名 称 / 規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K		4.78			
K 1	バックホウ(コーラ、超小旋回型、クレーン機能付き) 賃料/山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊(排出ガス対策型含む)	日	4.78		
K 2					
K 3					
K 4					
K 5					
労務 R		92.73			
R 1	普通作業員	人	53.88		
R 2	土木一般世話役	人	23.25		
R 3	運転手(特殊)	人	15.60		
R 4					
R 5					
材料 Z		2.49			
Z 1	軽油/パトロール給油	L	2.49		
Z 2					
Z 3					
Z 4					
Z 5					
市場 S					

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.78}{100} \times \frac{4.78}{4.78} \right) \times \frac{4.78}{4.78} \right. \\
 & + \left(\frac{53.88}{100} \times \frac{53.88}{53.88+23.25+15.60} + \frac{23.25}{100} \times \frac{23.25}{53.88+23.25+15.60} + \frac{15.60}{100} \times \frac{15.60}{53.88+23.25+15.60} \right) \times \frac{92.73}{53.88+23.25+15.60} \\
 & + \left(\frac{2.49}{100} \times \frac{2.49}{2.49} \right) \times \frac{2.49}{2.49} \\
 & \left. + \frac{100-4.78-92.73-2.49}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 1号内訳書(施工P-03)

積算単位:m3

標準単価:

運搬

積載区分:アスファルト塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			23.93			
K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル/4t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費	供/日	23.93			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			62.60			
R 1	運転手(一般)	人	62.60			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料 Z			13.47			
Z 1	軽油/パトロール給油	L	13.47			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{23.93}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{23.93}{23.93} \right. \\
 & + \left(\frac{62.60}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{62.60}{62.60} \\
 & + \left(\frac{13.47}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{13.47}{13.47} \\
 & \left. + \frac{100-23.93-62.60-13.47}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 1号内訳書(施工P-04)
 殻運搬

積算単位:m3

標準単価:

殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:有り、運搬距離:5.7km以下

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東	京)	単	価	摘	要
機械	K							41.69										
	K 1	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル	10t	積級+良好:タイヤ	損耗費及び	補修費		供/日									
	K 2																	
	K 3																	
	K 4																	
	K 5																	
労務	R							43.88										
	R 1	運転手(一般)							人									
	R 2																	
	R 3																	
	R 4																	
	R 5																	
材料	Z							14.43										
	Z 1	軽油	ノ	パ	トル	給油			L									
	Z 2																	
	Z 3																	
	Z 4																	
	Z 5																	
市場	S																	

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{41.69}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{41.69}{41.69} \text{-----} \right. \\
 & + \left(\frac{43.88}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{43.88}{43.88} \text{-----} \\
 & + \left(\frac{14.43}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{14.43}{14.43} \text{-----} \\
 & \left. + \frac{100-41.69-43.88-14.43}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 1号内訳書(施工P-05)
 殻運搬

積算単位:m3

標準単価:

殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:有り、運搬距離:5.7km以下

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東	京)	単	価	摘	要
機械	K							41.69										
	K 1	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル	10t	積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費	供/日		41.69										
	K 2																	
	K 3																	
	K 4																	
	K 5																	
労務	R							43.88										
	R 1	運転手(一般)				人		43.88										
	R 2																	
	R 3																	
	R 4																	
	R 5																	
材料	Z							14.43										
	Z 1	軽油	ノ	パ	トル給油	L		14.43										
	Z 2																	
	Z 3																	
	Z 4																	
	Z 5																	
市場	S																	

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{41.69}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{41.69}{41.69} \text{-----} \right. \\
 & + \left(\frac{43.88}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{43.88}{43.88} \text{-----} \\
 & + \left(\frac{14.43}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{14.43}{14.43} \text{-----} \\
 & \left. + \frac{100-41.69-43.88-14.43}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 2号内訳書(施工P-01)
掘削

積算単位:m3

標準単価:

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			27.26			
K 1	バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準) / 山積0.28m3(平積0.2m3)	供/日	27.26			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			61.70			
R 1	運転手(特殊)	人	61.70			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料 Z			11.04			
Z 1	軽油 / パトロール給油	L	11.04			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{27.26}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{27.26}{27.26} \text{-----} \right. \\
 & + \left(\frac{61.70}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{61.70}{61.70} \text{-----} \\
 & + \left(\frac{11.04}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{11.04}{11.04} \text{-----} \\
 & \left. + \frac{100-27.26-61.70-11.04}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 2号内訳書(施工P-02)

床掘り

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)

積算単位:m3

標準単価:

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械K			19.87			
K 1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 排対型(2次基準) / 山積0.28m3(平積0.2m3)	供/日	19.87			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			72.99			
R 1	運転手(特殊)	人	39.96			
R 2	普通作業員	人	33.03			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.14			
Z 1	軽油 / パトロール給油	L	7.14			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{19.87}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{19.87}{19.87} \text{-----} \right. \\
 & + \left(\frac{39.96}{100} \times \text{-----} + \frac{33.03}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{72.99}{39.96+33.03} \text{-----} \\
 & + \left(\frac{7.14}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{7.14}{7.14} \text{-----} \\
 & \left. + \frac{100-19.87-72.99-7.14}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 2号内訳書(施工P-03)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)

土質:土砂(岩塊・玉石混りを含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:5.5km以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K		24.45			
K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル/4t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費	供/日	24.45			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務	R		63.42			
R 1	運転手(一般)	人	63.42			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料	Z		12.13			
Z 1	軽油/パトロール給油	L	12.13			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場	S					

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{24.45}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{24.45}{24.45} \right. \\
 & + \left(\frac{63.42}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{63.42}{63.42} \\
 & + \left(\frac{12.13}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{12.13}{12.13} \\
 & \left. + \frac{100-24.45-63.42-12.13}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 2号内訳書(施工P-04)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)

土質:土砂(岩塊・玉石混りも含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:17.0km以下

名	称	／	規	格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘	要
機械	K					24.45				
	K 1	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル	4t積級+良好	タイヤ損耗費及び補修費	供/日	24.45			
	K 2									
	K 3									
	K 4									
	K 5									
労務	R					63.42				
	R 1	運転手(一般)			人	63.42				
	R 2									
	R 3									
	R 4									
	R 5									
材料	Z					12.13				
	Z 1	軽油	／	パトロール給油	L	12.13				
	Z 2									
	Z 3									
	Z 4									
	Z 5									
市場	S									

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{24.45}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{24.45}{24.45} \right. \\
 & + \left(\frac{63.42}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{63.42}{63.42} \\
 & + \left(\frac{12.13}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{12.13}{12.13} \\
 & \left. + \frac{100-24.45-63.42-12.13}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 4号内訳書(施工P-01)
表層(歩道部採用)

積算単位: m²

標準単価:
入力数量: 50mm
排水施工部

平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚: 実数入力、材料: 再生密粒度アスコン(13)、瀝青材料種類: 無し

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械	K		0.47			
K 1	振動ローラ(舗装用) ハンドガート式 / 運転質量0.5~0.6t	供/日	0.35			
K 2	振動コンパクタ 前進型 / 機械質量40~60kg	供/日	0.09			
K 3						
K 4						
K 5						
労務	R		50.62			
R 1	特殊作業員	人	21.87			
R 2	普通作業員	人	19.54			
R 3	土木一般世話役	人	5.90			
R 4						
R 5						
材料	Z		48.91			
Z 1	再生アスファルト混合物 / 再生密粒度アスコン(13)	t	48.73			
Z 2	カソリン / レキユール, スタンド渡し	L	0.12			
Z 3	軽油 / ハンドロール給油	L	0.05			
Z 4						
Z 5						
市場	S					

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{0.35}{100} \times \frac{0.47}{0.35+0.09} + \frac{0.09}{100} \times \frac{0.47}{0.35+0.09} \right) \times \frac{0.47}{0.35+0.09} \right. \\
 & + \left(\frac{21.87}{100} \times \frac{50.62}{21.87+19.54+5.90} + \frac{19.54}{100} \times \frac{50.62}{21.87+19.54+5.90} + \frac{5.90}{100} \times \frac{50.62}{21.87+19.54+5.90} \right) \times \frac{50.62}{21.87+19.54+5.90} \\
 & + \left(\frac{48.73}{100} \times \frac{48.91}{48.73+0.12+0.05} + \frac{0.12}{100} \times \frac{48.91}{48.73+0.12+0.05} + \frac{0.05}{100} \times \frac{48.91}{48.73+0.12+0.05} \right) \times \frac{48.91}{48.73+0.12+0.05} \\
 & \left. + \frac{100-0.47-50.62-48.91}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 4号内訳書(施工P-02)

上層路盤(歩道部採用)

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

積算単位: m²

標準単価:

入力数量: 100mm
排水施工部

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			5.20			
K 1	小型バックホ(クロー、標準) 賃料 / 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) (排出ガス対策型含む)	日	2.69			
K 2	振動ロー(舗装用、搭乗・コンバインド式) 賃料 / 質量 3~4 t (排出ガス対策型含む)	日	2.36			
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			67.43			
R 1	普通作業員	人	28.22			
R 2	運転手(特殊)	人	24.35			
R 3	特殊作業員	人	12.90			
R 4						
R 5						
材料 Z			27.37			
Z 1	再生粒度調整砕石 / RM-40	m ³	25.44			
Z 2	軽油 / パトロール給油	L	1.88			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{2.69}{100} \times \frac{5.20}{2.69+2.36} + \frac{2.36}{100} \times \frac{5.20}{2.69+2.36} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{28.22}{100} \times \frac{67.43}{28.22+24.35+12.90} + \frac{24.35}{100} \times \frac{67.43}{28.22+24.35+12.90} + \frac{12.90}{100} \times \frac{67.43}{28.22+24.35+12.90} \right) \\
 & + \left(\frac{25.44}{100} \times \frac{27.37}{25.44+1.88} + \frac{1.88}{100} \times \frac{27.37}{25.44+1.88} \right) \\
 & \left. + \frac{100-5.20-67.43-27.37}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 4号内訳書(施工P-03)

下層路盤(歩道部採用)

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

積算単位: m²

標準単価:

入力数量: 200mm

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			5.62			
K 1	小型バックホウ(クローラ、標準) 賃料 / 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) (排出ガス対策型含む)	日	2.91			
K 2	振動ロー(舗装用、搭乗・コンバインド式) 賃料 / 質量 3~4 t (排出ガス対策型含む)	日	2.55			
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			72.88			
R 1	普通作業員	人	30.50			
R 2	運転手(特殊)	人	26.32			
R 3	特殊作業員	人	13.94			
R 4						
R 5						
材料 Z			21.50			
Z 1	再生クラッシャーラン / RC-40	m ³	19.41			
Z 2	軽油 / パトロール給油	L	2.03			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{2.91}{100} \times \frac{5.62}{2.91+2.55} + \frac{2.55}{100} \times \frac{5.62}{2.91+2.55} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{30.50}{100} \times \frac{72.88}{30.50+26.32+13.94} + \frac{26.32}{100} \times \frac{72.88}{30.50+26.32+13.94} + \frac{13.94}{100} \times \frac{72.88}{30.50+26.32+13.94} \right) \\
 & + \left(\frac{19.41}{100} \times \frac{21.50}{19.41+2.03} + \frac{2.03}{100} \times \frac{21.50}{19.41+2.03} \right) \\
 & \left. + \frac{100-5.62-72.88-21.50}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 4号内訳書(施工P-04)

積算単位: m²

標準単価:
入力数量: 50mm
民地施工部

表層 (歩道部)

平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚: 実数入力

材料: 再生密粒度アスコン(13)、瀝青材料種類: プライムコート PK-3

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K			0.46			
K 1	振動ローラ(舗装用) ハンドガート式 / 運転質量0.5~0.6t	供/日	0.31			
K 2	振動コンパクタ 前進型 / 機械質量40~60kg	供/日	0.08			
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			50.12			
R 1	特殊作業員	人	19.49			
R 2	普通作業員	人	17.39			
R 3	土木一般世話役	人	5.25			
R 4						
R 5						
材料 Z			49.42			
Z 1	再生アスファルト混合物 / 再生密粒度アスコン(13)	t	43.36			
Z 2	アスファルト乳剤 / PK-3 プライムコート用	L	5.90			
Z 3	ガソリン / レギュラー, スタント渡し	L	0.10			
Z 4	軽油 / ハンドロール給油	L	0.04			
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{0.31}{100} \times \frac{0.46}{0.31+0.08} + \frac{0.08}{100} \times \frac{0.46}{0.31+0.08} \right) \times \frac{0.46}{0.31+0.08} \right. \\
 & + \left(\frac{19.49}{100} \times \frac{50.12}{19.49+17.39+5.25} + \frac{17.39}{100} \times \frac{50.12}{19.49+17.39+5.25} + \frac{5.25}{100} \times \frac{50.12}{19.49+17.39+5.25} \right) \times \frac{50.12}{19.49+17.39+5.25} \\
 & + \left(\frac{43.36}{100} \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} + \frac{5.90}{100} \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} + \frac{0.10}{100} \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} + \frac{0.04}{100} \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} \right) \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} \\
 & \left. + \frac{100-0.46-50.12-49.42}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 1号明細書(施工P-01)

埋戻し

施工方法:上記以外(小規模)

積算単位:m3

標準単価:

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械K			9.48			
K 1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 排対型(2次基準) / 山積0.28m3(平積0.2m3)	供/日	8.90			
K 2	タンパ及びランマ ランマ / 質量60~80kg	供/日	0.58			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			86.47			
R 1	普通作業員	人	49.42			
R 2	特殊作業員	人	19.17			
R 3	運転手(特殊)	人	17.88			
R 4						
R 5						
材料Z			4.05			
Z 1	軽油 / ハトール給油	L	3.20			
Z 2	ガソリン / レキユーター, スタンド渡し	L	0.85			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{8.90}{100} \times \frac{9.48}{8.90+0.58} + \frac{0.58}{100} \times \frac{9.48}{8.90+0.58} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{49.42}{100} \times \frac{86.47}{49.42+19.17+17.88} + \frac{19.17}{100} \times \frac{86.47}{49.42+19.17+17.88} + \frac{17.88}{100} \times \frac{86.47}{49.42+19.17+17.88} \right) \\
 & + \left(\frac{3.20}{100} \times \frac{4.05}{3.20+0.85} + \frac{0.85}{100} \times \frac{4.05}{3.20+0.85} \right) \\
 & \left. + \frac{100-9.48-86.47-4.05}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 2号明細書(施工P-01)

埋戻し

施工方法:上記以外(小規模)

積算単位:m3

標準単価:

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械K			9.48			
K 1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 排対型(2次基準) / 山積0.28m3(平積0.2m3)	供/日	8.90			
K 2	タンパ及びランマ ランマ / 質量60~80kg	供/日	0.58			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			86.47			
R 1	普通作業員	人	49.42			
R 2	特殊作業員	人	19.17			
R 3	運転手(特殊)	人	17.88			
R 4						
R 5						
材料Z			4.05			
Z 1	軽油 / ハトール給油	L	3.20			
Z 2	ガソリン / レキユーター, スタンド渡し	L	0.85			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{8.90}{100} \times \frac{9.48}{8.90+0.58} + \frac{0.58}{100} \times \frac{9.48}{8.90+0.58} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{49.42}{100} \times \frac{86.47}{49.42+19.17+17.88} + \frac{19.17}{100} \times \frac{86.47}{49.42+19.17+17.88} + \frac{17.88}{100} \times \frac{86.47}{49.42+19.17+17.88} \right) \\
 & + \left(\frac{3.20}{100} \times \frac{4.05}{3.20+0.85} + \frac{0.85}{100} \times \frac{4.05}{3.20+0.85} \right) \\
 & \left. + \frac{100-9.48-86.47-4.05}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 3号明細書(施工P-01)
管(函)渠型側溝

積算単位:m

標準単価:

作業区分:据付、内径又は内空幅(mm):200mm以上300mm以下、基礎碎石の有無:有り

名	称	規	格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘	要
機械	K				1.77				
K 1	バックホ(クローラ、標準、クレーン機能付き)賃料/山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊(排出ガス対策型含む)			日	1.31				
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務	R				21.01				
R 1	普通作業員			人	5.09				
R 2	土木一般世話役			人	4.62				
R 3	運転手(特殊)			人	4.43				
R 4	特殊作業員			人	1.42				
R 5									
材料	Z				77.22				
Z 1	円形側溝/縦断用 内径250mm T-25			m	76.30				
Z 2	軽油/バックホ給油			L	0.68				
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場	S								

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{1.31}{100} \times \frac{1.77}{1.31} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{5.09}{100} \times \frac{1.77}{1.31} + \frac{4.62}{100} \times \frac{1.77}{1.31} + \frac{4.43}{100} \times \frac{1.77}{1.31} + \frac{1.42}{100} \times \frac{1.77}{1.31} \right) \times \frac{21.01}{5.09+4.62+4.43+1.42} \\
 & + \left(\frac{76.30}{100} \times \frac{77.22}{76.30+0.68} + \frac{0.68}{100} \times \frac{77.22}{76.30+0.68} \right) \times \frac{77.22}{76.30+0.68} \\
 & \left. + \frac{100-1.77-21.01-77.22}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 3号明細書(施工P-02)

積算単位:m

標準単価:

基礎Coベースブロック設置

作業区分:設置、ブロック規格:各種(m換算、1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)、基礎碎石規格:無し、均し基礎コンクリート規格:無し

	名 称 / 規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			2.69			
K 1	バックホ(クローラ、超小旋回型、クレーン機能付き) 賃料/山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊(排出ガス対策型含む)	日	2.69			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			45.19			
R 1	普通作業員	人	15.39			
R 2	土木一般世話役	人	9.30			
R 3	運転手(特殊)	人	8.92			
R 4	特殊作業員	人	8.59			
R 5						
材料 Z			52.12			
Z 1	歩車道境界ブロック/(m単価)片面 180/210×300×600(C)	m	50.92			
Z 2	軽油/パトロール給油	L	1.20			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{2.69}{100} \times \dots \right) \times \frac{2.69}{2.69} \right. \\
 & + \left(\frac{15.39}{100} \times \dots + \frac{9.30}{100} \times \dots + \frac{8.92}{100} \times \dots + \frac{8.59}{100} \times \dots \right) \times \frac{45.19}{15.39+9.30+8.92+8.59} \\
 & + \left(\frac{50.92}{100} \times \dots + \frac{1.20}{100} \times \dots \right) \times \frac{52.12}{50.92+1.20} \\
 & \left. + \frac{100-2.69-45.19-52.12}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 4号明細書(施工P-01)
管(函)渠型側溝

積算単位:m

標準単価:

作業区分:据付、内径又は内空幅(mm):200mm以上300mm以下、基礎碎石の有無:有り

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械	K		1.77			
	K 1	バックホ(クローラ、標準、クレーン機能付き)賃料/山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊(排出ガス対策型含む)	日	1.31		
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務	R		21.01			
	R 1	普通作業員	人	5.09		
	R 2	土木一般世話役	人	4.62		
	R 3	運転手(特殊)	人	4.43		
	R 4	特殊作業員	人	1.42		
	R 5					
材料	Z		77.22			
	Z 1	円形側溝/縦断用 内径250mm T-25	m	76.30		
	Z 2	軽油/バックホ給油	L	0.68		
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場	S					

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.31}{100} \times \frac{1.77}{1.31} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{5.09}{100} \times \frac{5.09}{5.09+4.62+4.43+1.42} + \frac{4.62}{100} \times \frac{4.62}{5.09+4.62+4.43+1.42} + \frac{4.43}{100} \times \frac{4.43}{5.09+4.62+4.43+1.42} + \frac{1.42}{100} \times \frac{1.42}{5.09+4.62+4.43+1.42} \right) \\
 & + \left(\frac{76.30}{100} \times \frac{76.30}{76.30+0.68} + \frac{0.68}{100} \times \frac{0.68}{76.30+0.68} \right) \times \frac{77.22}{76.30+0.68} \\
 & \left. + \frac{100-1.77-21.01-77.22}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 4号明細書(施工P-02)
歩車道境界ブロック

積算単位:m

標準単価:

作業区分:設置、ブロック規格:各種(m換算、600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)、基礎碎石規格:無し、均し基礎コンクリート規格:無し

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			2.00			
K 1	バックホ(クローラ、後超小旋回、クレーン機能付)賃料/山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊(排出ガス対策型含む)	日	2.00			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			48.69			
R 1	特殊作業員	人	18.79			
R 2	普通作業員	人	16.82			
R 3	土木一般世話役	人	10.17			
R 4						
R 5						
材料 Z			49.31			
Z 1	歩車道境界ブロック/(m単価)片面 180/210×300×600(C)	m	48.70			
Z 2	軽油/パトロール給油	L	0.61			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{2.00}{100} \times \frac{2.00}{2.00} \right) \times \frac{2.00}{2.00} \right. \\
 & + \left(\frac{18.79}{100} \times \frac{18.79}{18.79+16.82+10.17} + \frac{16.82}{100} \times \frac{16.82}{18.79+16.82+10.17} + \frac{10.17}{100} \times \frac{10.17}{18.79+16.82+10.17} \right) \times \frac{48.69}{18.79+16.82+10.17} \\
 & + \left(\frac{48.70}{100} \times \frac{48.70}{48.70+0.61} + \frac{0.61}{100} \times \frac{0.61}{48.70+0.61} \right) \times \frac{49.31}{48.70+0.61} \\
 & \left. + \frac{100-2.00-48.69-49.31}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 5号明細書(施工P-01)
暗渠排水管

積算単位:m

標準単価:

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200~400mm

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員	人	9.26			
R 2	土木一般世話役	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	暗渠排水管/直管 呼び径300mm ホリチン吸水管	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left(\frac{9.26}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{3.73}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} \\
 & + \left(\frac{87.01}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{87.01}{87.01} \\
 & \left. + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 5号明細書(施工P-02)
コンクリート

積算単位:m3

標準単価:

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械	K					
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務	R		42.01			
	R 1 普通作業員	人	22.75			
	R 2 土木一般世話役	人	9.31			
	R 3 特殊作業員	人	7.89			
	R 4					
	R 5					
材料	Z		57.99			
	Z 1 生コンクリート(高炉セメント) / 18-8-25(20), W/C指定無し	m3	57.99			
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場	S					

P' =

× {

$$+ \left(\frac{22.75}{100} \times \frac{42.01}{22.75+9.31+7.89} + \frac{9.31}{100} \times \frac{42.01}{22.75+9.31+7.89} + \frac{7.89}{100} \times \frac{42.01}{22.75+9.31+7.89} \right) \times \frac{42.01}{22.75+9.31+7.89}$$

$$+ \left(\frac{57.99}{100} \times \frac{57.99}{57.99} \right) \times \frac{57.99}{57.99}$$

$$+ \frac{100-42.01-57.99}{100} \} =$$

B- 5号明細書(施工P-03)

積算単位: m²

標準単価:

型枠

型枠の種類: 一般型枠、構造物の種類: 小型構造物

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			100.00			
R 1	型わく工	人	43.77			
R 2	普通作業員	人	31.27			
R 3	土木一般世話役	人	11.92			
R 4						
R 5						
材料 Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

× {

$$+ \left(\frac{43.77}{100} \times \frac{100-100}{100} + \frac{31.27}{100} \times \frac{100-100}{100} + \frac{11.92}{100} \times \frac{100-100}{100} \right) \times \frac{100}{43.77+31.27+11.92}$$

+

$$+ \left. \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 5号明細書(施工P-04)

基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下

積算単位: m²

標準単価:

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			5.58			
K 1	バックホ(クローラ、標準)賃料/山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む)	日	5.55			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			77.45			
R 1	普通作業員	人	37.13			
R 2	特殊作業員	人	15.71			
R 3	運転手(特殊)	人	14.81			
R 4	土木一般世話役	人	9.27			
R 5						
材料 Z			16.97			
Z 1	再生クラッシャーラン/RC-40	m3	11.93			
Z 2	軽油/バトロール給油	L	5.01			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{5.55}{100} \times \frac{5.58}{5.55} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{37.13}{100} \times \frac{37.13}{37.13} + \frac{15.71}{100} \times \frac{15.71}{15.71} + \frac{14.81}{100} \times \frac{14.81}{14.81} + \frac{9.27}{100} \times \frac{9.27}{9.27} \right) \times \frac{77.45}{37.13+15.71+14.81+9.27} \\
 & + \left(\frac{11.93}{100} \times \frac{11.93}{11.93} + \frac{5.01}{100} \times \frac{5.01}{5.01} \right) \times \frac{16.97}{11.93+5.01} \\
 & \left. + \frac{100-5.58-77.45-16.97}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 6号明細書(施工P-01)

積算単位:箇所

標準単価:

現場打ち集水樹・街渠樹(本体)
 コンクリート規格:18-8-25(高炉)、1箇所当りコンクリート使用量:0.26m3を超え0.28m3以下
 コンクリート打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設、養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭)

	名 称 / 規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K			0.84			
K 1	バックホウ(クレーン、標準、クレーン機能付き)賃料/山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ガス対策型含む)	日	0.71			
K 2	バックホウ(クレーン、標準)賃料/山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む)	日	0.09			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			87.24			
R 1	型わく工	人	34.25			
R 2	普通作業員	人	27.35			
R 3	土木一般世話役	人	11.06			
R 4	特殊作業員	人	2.30			
R 5						
材料Z			11.92			
Z 1	生コンクリート(高炉セメント)/18-8-25(20), W/C指定無し	m3	11.18			
Z 2	軽油/バートル給油	L	0.42			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{0.71}{100} \times \frac{0.84}{0.71+0.09} + \frac{0.09}{100} \times \frac{0.84}{0.71+0.09} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{34.25}{100} \times \frac{87.24}{34.25+27.35+11.06+2.30} + \frac{27.35}{100} \times \frac{87.24}{34.25+27.35+11.06+2.30} \right. \\
 & + \left. \left. \left(\frac{11.18}{100} \times \frac{11.92}{11.18+0.42} + \frac{0.42}{100} \times \frac{11.92}{11.18+0.42} \right) \right. \right. \\
 & \left. \left. + \frac{100-0.84-87.24-11.92}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 7号明細書(施工P-01)
コンクリート

積算単位:m3

標準単価:

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械	K					
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務	R		29.40			
	R 1 普通作業員	人	13.20			
	R 2 特殊作業員	人	7.51			
	R 3 土木一般世話役	人	6.69			
	R 4					
	R 5					
材料	Z		70.60			
	Z 1 生コンクリート(高炉セメント) / 18-8-25(20), W/C指定無し	m3	70.60			
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場	S					

P' =

× {

$$+ \left(\frac{13.20}{100} \times \text{-----} + \frac{7.51}{100} \times \text{-----} + \frac{6.69}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{29.40}{13.20+7.51+6.69}$$

$$+ \left(\frac{70.60}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{70.60}{70.60}$$

$$+ \frac{100-29.40-70.60}{100} \text{-----} \} =$$

B- 8号明細書(施工P-01)
コンクリート

積算単位:m3

標準単価:

構造物種別:小型構造物、打設工法:パックホ(クレーン機能付)打設、コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械	K		3.69			
	K 1	パックホ(クレーン、標準、クレーン機能付き)賃料/山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ガス対策型含む)	日	3.49		
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務	R		37.88			
	R 1	普通作業員	人	11.17		
	R 2	特殊作業員	人	10.01		
	R 3	土木一般世話役	人	7.75		
	R 4	運転手(特殊)	人	6.47		
	R 5					
材料	Z		58.43			
	Z 1	生コンクリート(高炉セメント)/18-8-25(20), W/C指定無し	m3	56.64		
	Z 2	軽油/パトロール給油	L	1.69		
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場	S					

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{3.49}{100} \times \frac{3.69}{3.49} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{11.17}{100} \times \frac{11.17}{11.17} + \frac{10.01}{100} \times \frac{10.01}{10.01} + \frac{7.75}{100} \times \frac{7.75}{7.75} + \frac{6.47}{100} \times \frac{6.47}{6.47} \right) \times \frac{37.88}{11.17+10.01+7.75+6.47} \\
 & + \left(\frac{56.64}{100} \times \frac{56.64}{56.64} + \frac{1.69}{100} \times \frac{1.69}{1.69} \right) \times \frac{58.43}{56.64+1.69} \\
 & \left. + \frac{100-3.69-37.88-58.43}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 8号明細書(施工P-02)

型枠

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

積算単位: m²

標準単価:

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			100.00			
R 1	型わく工	人	43.77			
R 2	普通作業員	人	31.27			
R 3	土木一般世話役	人	11.92			
R 4						
R 5						
材料 Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

× {

$$+ \left(\frac{43.77}{100} \times \frac{100-100}{100} + \frac{31.27}{100} \times \frac{100-100}{100} + \frac{11.92}{100} \times \frac{100-100}{100} \right) \times \frac{100}{43.77+31.27+11.92}$$

+

$$+ \left. \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 8号明細書(施工P-03)

基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下

積算単位: m²

標準単価:

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			5.58			
K 1	バックホ(クローラ、標準)賃料/山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む)	日	5.55			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			77.45			
R 1	普通作業員	人	37.13			
R 2	特殊作業員	人	15.71			
R 3	運転手(特殊)	人	14.81			
R 4	土木一般世話役	人	9.27			
R 5						
材料 Z			16.97			
Z 1	再生クラッシャーラン/RC-40	m3	11.93			
Z 2	軽油/バートル給油	L	5.01			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{5.55}{100} \times \frac{5.58}{5.55} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{37.13}{100} \times \frac{77.45}{37.13+15.71+14.81+9.27} + \frac{15.71}{100} \times \frac{77.45}{37.13+15.71+14.81+9.27} + \frac{14.81}{100} \times \frac{77.45}{37.13+15.71+14.81+9.27} + \frac{9.27}{100} \times \frac{77.45}{37.13+15.71+14.81+9.27} \right) \\
 & + \left(\frac{11.93}{100} \times \frac{16.97}{11.93+5.01} + \frac{5.01}{100} \times \frac{16.97}{11.93+5.01} \right) \\
 & \left. + \frac{100-5.58-77.45-16.97}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 8号明細書(施工P-04)

目地板

1工事当り使用量:30m2未満

積算単位: m²

標準単価:

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械	K					
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務	R		63.93			
	R 1 普通作業員	人	47.13			
	R 2 土木一般世話役	人	16.49			
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料	Z		36.07			
	Z 1 コム発泡体目地板/厚 10mm	m ²	36.07			
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場	S					

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left(\frac{47.13}{100} \times \frac{47.13}{47.13+16.49} + \frac{16.49}{100} \times \frac{16.49}{47.13+16.49} \right) \times \frac{63.93}{47.13+16.49} \\
 & + \left(\frac{36.07}{100} \times \frac{36.07}{36.07} \right) \times \frac{36.07}{36.07} \\
 & \left. + \frac{100-63.93-36.07}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 2号単価表(施工P-01)
舗装版破碎

積算単位: m²

標準単価:

舗装版種別:アスファルト舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cm以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			13.49			
K 1	バックホウ(クローラ、後超小旋回・超低騒音)賃料/山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	13.49			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			80.49			
R 1	土木一般世話役/夜間	人	28.91			
R 2	運転手(特殊)/夜間	人	27.69			
R 3	普通作業員/夜間	人	23.89			
R 4						
R 5						
材料 Z			6.02			
Z 1	軽油/パトロール給油	L	6.02			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{13.49}{100} \times \frac{13.49}{13.49} \right) \times \frac{13.49}{13.49} \right. \\
 & + \left(\frac{28.91}{100} \times \frac{28.91}{28.91} + \frac{27.69}{100} \times \frac{27.69}{27.69} + \frac{23.89}{100} \times \frac{23.89}{23.89} \right) \times \frac{80.49}{28.91+27.69+23.89} \\
 & + \left(\frac{6.02}{100} \times \frac{6.02}{6.02} \right) \times \frac{6.02}{6.02} \\
 & \left. + \frac{100-13.49-80.49-6.02}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 2号単価表(施工P-02)
 殻運搬

積算単位:m3

標準単価:

殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			44.95			
K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル/10t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費	供/日	44.95			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			38.97			
R 1	運転手(一般)/夜間	人	38.97			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料 Z			16.08			
Z 1	軽油/パトロール給油	L	16.08			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{44.95}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{44.95}{44.95} \text{-----} \right. \\
 & + \left(\frac{38.97}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{38.97}{38.97} \text{-----} \\
 & + \left(\frac{16.08}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{16.08}{16.08} \text{-----} \\
 & \left. + \frac{100-44.95-38.97-16.08}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 5号単価表(施工P-01)

不陸整正/補足材RM-40・t=70mm

補足材料の有無:有り、補足材料平均厚さ:67mm以上75mm未満

積算単位:m²

標準単価:

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械K			12.37			
K 1	モータグレーダ 土工用 排対型(2次基準)/プレート幅3.1m	供/日	6.04			
K 2	ロータリーマカダム 排対型(2次基準)/運転質量10t 締固め幅2.1m	供/日	4.78			
K 3	タイヤロー(普通型)賃料/質量 8~20 t (排出ガス対策型含む)	日	1.55			
K 4						
K 5						
労務R			36.81			
R 1	運転手(特殊)/夜間	人	23.56			
R 2	特殊作業員/夜間	人	6.88			
R 3	普通作業員/夜間	人	5.13			
R 4	土木一般世話役/夜間	人	1.24			
R 5						
材料Z			50.82			
Z 1	再生粒度調整碎石/RM-40	m ³	46.53			
Z 2	軽油/バートル給油	L	4.29			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{6.04}{100} \times \frac{12.37}{6.04+4.78+1.55} + \frac{4.78}{100} \times \frac{12.37}{6.04+4.78+1.55} + \frac{1.55}{100} \times \frac{12.37}{6.04+4.78+1.55} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{23.56}{100} \times \frac{36.81}{23.56+6.88+5.13+1.24} + \frac{6.88}{100} \times \frac{36.81}{23.56+6.88+5.13+1.24} + \frac{5.13}{100} \times \frac{36.81}{23.56+6.88+5.13+1.24} + \frac{1.24}{100} \times \frac{36.81}{23.56+6.88+5.13+1.24} \right) \\
 & + \left(\frac{46.53}{100} \times \frac{50.82}{46.53+4.29} + \frac{4.29}{100} \times \frac{50.82}{46.53+4.29} \right) \\
 & \left. + \frac{100-12.37-36.81-50.82}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 5号単価表(施工P-02)
表層(車道・路肩部)

積算単位: m²

標準単価:
入力数量: 50mm

平均幅員: 3.0m超、1層当り平均仕上り厚: 実数入力、材料: 密粒度アスコン(20)、瀝青材料種類: プライムコート PK-3

	名 称 / 規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K			1.35			
K 1	アスファルトフィニッシャ賃料/ホイール型、舗装幅2.3~6.0m	日	0.87			
K 2	タイヤローラ(普通型)賃料/質量 8~20 t (排出ガス対策型含む)	日	0.13			
K 3	ロートローラ(マカダム)賃料/質量 10~12 t (排出ガス対策型含む)	日	0.13			
K 4						
K 5						
労務 R			9.47			
R 1	普通作業員/夜間	人	3.39			
R 2	運転手(特殊)/夜間	人	1.94			
R 3	特殊作業員/夜間	人	1.89			
R 4	土木一般世話役/夜間	人	0.67			
R 5						
材料 Z			89.18			
Z 1	再生アスファルト混合物/再生密粒度アスコン(13)	t	81.56			
Z 2	アスファルト乳剤/PK-3 プライムコート用	L	7.06			
Z 3	軽油/ハトロール給油	L	0.47			
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{0.87}{100} \times \frac{1.35}{0.87+0.13+0.13} + \frac{0.13}{100} \times \frac{1.35}{0.87+0.13+0.13} + \frac{0.13}{100} \times \frac{1.35}{0.87+0.13+0.13} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{3.39}{100} \times \frac{9.47}{3.39+1.94+1.89+0.67} + \frac{1.94}{100} \times \frac{9.47}{3.39+1.94+1.89+0.67} + \frac{1.89}{100} \times \frac{9.47}{3.39+1.94+1.89+0.67} + \frac{0.67}{100} \times \frac{9.47}{3.39+1.94+1.89+0.67} \right) \\
 & + \left(\frac{81.56}{100} \times \frac{89.18}{81.56+7.06+0.47} + \frac{7.06}{100} \times \frac{89.18}{81.56+7.06+0.47} + \frac{0.47}{100} \times \frac{89.18}{81.56+7.06+0.47} \right) \\
 & \left. + \frac{100-1.35-9.47-89.18}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

市道15号線拡幅改良工事

材料費(30)

材料調書全体明細表

(単位:円)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
単管パイプ	Φ48.6mm×2.4mm×1,000mm	本	79.65			
土留鋼板	0.6mm×435mm×1,815mm	枚	39.53			
支柱用キャップ	Φ48.6パイプ用	個	79.65			
生コンクリート(高炉セメント)	18-8-25(20), W/C指定無し	m ³	3.27			
再生粒度調整砕石	RM-40	m ³	54.863			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	62.694			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	125.94			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	5.525			
接着用プライマー	区画線用	kg	5.525			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	76.247			
ゴム発泡体目地板	厚 10mm	m ²	0.187			
下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管プレキャスト φ300, L=4m	本	0.75			
都市型側溝(T-25・縦断用)UGFS-300	360*495*2000	本	66.5			

市道15号線拡幅改良工事

材料費(30)

材料調書全体明細表

(単位:円)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
都市型側溝(Gr付・普通目)UGFS-300	360*495*1000	組	8			
都市型側溝 300用 ヘースブロック L=2, 000	360*100*2000	枚	66.5			
都市型側溝 300用 ヘースブロック L=1, 000	360*100*1000	枚	8			
グレーチング細目 T-25 内径400×400用	柵蓋110° 開閉式、開閉式ます蓋、ノスリアップタイプ、2面受枠共、	枚	1			
カーリン	レギュラー、スタンド渡し	L	29.011			
軽油	パトロール給油	L	976.425			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	684.074			
コンクリートカッタ(プレート)	径18インチ	枚	0.341			
材料費計						

市道15号線拡幅改良工事

数 量 計 算 書

まちづくり部 道路整備課

数量総括表

工事区分	工種	種別	規格	単位	数量	備考	
道路 改良工事	撤去工	舗装版切断	15cm以下	m	141		
		舗装版切断濁水処理工	北部地区	m ³	0.16		
		舗装版切断濁水運搬	ダンプトラック2t積級	回	1		
		舗装版破碎積込	BH0.28m ³	m ²	57		
		運搬	D4 t ・ L=6.0km以下	m ³	2		
		廃材処理料（北部地区）	A s 殻	m ³	2		
		舗装版破碎積込	BH0.45m ³	m ²	528	夜間	
		殻運搬	D10 t ・ L=6.0km以下	m ³	26	夜間	
		廃材処理料（北部地区）	A s 殻	m ³	26	夜間	
		構造物とりこわし工（機械施工）	鉄筋構造物	m ³	19		
		殻運搬	D10 t ・ L=5.7km以下	m ³	19		
		廃材処理料（北部地区）	有筋Co	m ³	19		
		構造物とりこわし工（機械施工）	無筋構造物	m ³	23		
		殻運搬	D10 t ・ L=5.7km以下	m ³	23		
		廃材処理料（北部地区）	無筋Co	m ³	23		
		土工	掘削			m ³	28
	床掘				m ³	66	
	埋戻工		RC-40		m ³	36	
	埋戻工		発生土		m ³	3	
	土砂運搬等		4 t ・ DID有 ・ L=5.5km以下		m ³	19	
	廃材処理料		路盤材		m ³	19	
	土砂運搬等		4 t ・ DID有 ・ L=17.0km以下		m ³	74	
	発生土処分料		指定A（愛川町田代受入地）		m ³	74	
	排水工		都市型側溝設置工	都市型側溝① 300用		m	133
		都市型側溝Gr付設置工	都市型側溝② 300用		m	8	
		横断暗渠設置工	VU φ 300mm		m	3	

数量総括表

工事区分	工種	種別	規格	単位	数量	備考
		集水柵設置工	集水柵 内寸400×400×645	基	1	
	舗装工	表層（歩道部採用）	再生密粒度(13)・t=50mm	m ²	66	車道舗装（排水施工部）
		上層路盤（歩道部採用）	RM-40・t=100mm	m ²	66	車道舗装（排水施工部）
		下層路盤（歩道部採用）	RC-40・t=200mm	m ²	66	車道舗装（排水施工部）
		表層（車道・路肩部）	再生密粒度(13)・t=50mm	m ²	28	車道舗装（民地施工部）
		不陸整正（本線施工部）	RM-40・平均t=70mm	m ²	515	補足材あり
		表層（車道・路肩部）	再生密粒度(13)・t=50mm	m ²	515	車道舗装（本線施工部）
	附帯工	間詰工	t=100mm	m ²	7	
		鍬止め工	150mm×600mm	m	17	
		土留め柵設置工	H=435mm1段	m	59	
	区画線工	外側線	実線（白色）W=150mm	m	162	
		停止線	ゼブラ（白色）W=300mm	m	3	
		速度おとせ（15cm換算）	矢印・記号・文字（白色）	m	53	
	仮設工	交通誘導警備員B	昼間	現場	1	交代要員有
		交通誘導警備員B	夜間	現場	1	交代要員有

※色塗りについては、夜間とする

撤 去 工

撤去工

名称	計算式	数量	単位
舗装版切断 15cm以下	【撤去平面図参照】（アスファルト舗装版t=5cm） L= 8.5 + 17.7 + 12.5 + 102.5	= 141.2	m
舗装版切断濁水処理工 北部地区	V= 0.023 × 0.050 m × 141.2 m [舗装版深さ] [舗装版切断延長]	= 0.162	m ³
舗装版切断濁水運搬 タンクトラック2t積級	N=(0.162 m ³ × 1.10 t/m ³) ÷ 2.00 t/回 [濁水処分量] [濁水密度]	= 1.00	回
舗装版破碎積込 BH0.28m ³	【撤去平面図及び撤去面積計算書参照】（排水施工部） A= 10.38 + 47.34 東側 西側	= 57.7	m ²
運搬 D4 t・L=6.0km以下	V= 57.7 × 0.05	= 2.9	m ³
廃材処理料（北部地区） As殻	V= 57.7 × 0.05	= 2.9	m ³
舗装版破碎積込 BH0.45m ³	【撤去平面図及び撤去面積計算書参照】（本線施工部） A= 528.8	= 528.8	m ²
殻運搬 D10 t・L=6.0km以下	V= 528.8 × 0.05	= 26.4	m ³
廃材処理料（北部地区） As殻	V= 528.8 × 0.05	= 26.4	m ³
構造物とりこわし工（機械施工） 鉄筋構造物	【撤去平面図参照】 <U形側溝本体240用 53kg/個> V= 68.6 m / 0.6 × 0.053 t / 2.40 t/m ³ <U形側溝蓋240用 43kg/枚> V= 68.6 m / 0.6 × 0.043 t / 2.40 t/m ³ <万年塚タイプ①②③> V= 9.38 + 2.96 + 2.39 合計 2.52 + 2.05 + 14.73	= 19.3	m ³
殻運搬 D10 t・L=5.7km以下	V= 19.3	= 19.3	m ³
廃材処理料（北部地区） 有筋Co	V= 19.3	= 19.3	m ³
構造物とりこわし工（機械施工） 無筋構造物	【撤去平面図及び撤去単位数量計算書参照】 基礎Co V= 0.03 × 68.6 m 補強Co V= 0.07 × 68.6 m 集水柵 V= 0.19 × 1.0 基 万年塚①②③ V= 11.52 + 2.32 + 2.90 合計 2.06 + 4.80 + 0.19 + 16.74	= 23.7	m ³
殻運搬 D10 t・L=5.7km以下	V= 23.7	= 23.7	m ³
廃材処理料（北部地区） 無筋Co	V= 23.7	= 23.7	m ³

撤 去 面 積 計 算 書

撤去工(本線施工部) t=50mm

	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (㎡)	
No. 1+3. 120~No. 1+6. 700	—	—	—	25. 66	(CAD求積)
No. 1+6. 700	3. 580	6. 85	—	—	
No. 2	3. 300	6. 62	6. 74	22. 23	
No. 2+6. 400	6. 400	6. 18	6. 40	40. 96	IP. 2
No. 3	3. 600	6. 18	6. 18	22. 25	
No. 4	10. 000	6. 18	6. 18	61. 80	
No. 5	10. 000	6. 18	6. 18	61. 80	
No. 5+6. 910	6. 910	6. 20	6. 19	42. 77	IP. 3
No. 6	3. 090	6. 18	6. 19	19. 13	
No. 7	10. 000	6. 18	6. 18	61. 80	
No. 7+7. 380	7. 380	6. 21	6. 20	45. 72	IP. 4
No. 8	2. 620	6. 21	6. 21	16. 27	
No. 8+6. 130	6. 130	6. 22	6. 22	38. 10	
No. 9	3. 870	6. 51	6. 37	24. 63	
No. 9~No. 10	10. 000	—	—	30. 98	(CAD求積)
会社出入口付近	—	—	—	14. 66	(CAD求積)
合計	86. 880			528. 76	

撤去工(排水施工部) t=50mm

	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (㎡)	
No. 1+3. 650~No. 3付近(東側)				10. 38	(CAD求積)
No. 1+3. 120~No. 8+6. 130付近(西側)				47. 34	(CAD求積)
合計				57. 72	

± I

土 量 計 算 書

測点	距離 (m)	掘 削			備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	土量 (m ³)	
No. 1+4. 790	—	0. 00	—	—	
No. 1+6. 700	1. 910	0. 00	0. 00	0. 00	
No. 2	3. 300	0. 00	0. 00	0. 00	
No. 2+6. 400	6. 400	0. 00	0. 00	0. 00	IP. 2
No. 2+6. 400	—	0. 60	—	—	IP. 2
No. 3	3. 600	0. 80	0. 70	2. 52	
No. 4	10. 000	0. 70	0. 75	7. 50	
No. 5	10. 000	0. 50	0. 60	6. 00	
No. 5+6. 910	6. 910	0. 50	0. 50	3. 46	IP. 3
No. 6	3. 090	0. 40	0. 45	1. 39	
No. 7	10. 000	0. 50	0. 45	4. 50	
No. 7+3. 840	3. 840	0. 50	0. 50	1. 92	
No. 7+3. 840	—	0. 10	—	—	
No. 7+7. 380	3. 540	0. 10	0. 10	0. 35	IP. 4
No. 8	2. 620	0. 10	0. 10	0. 26	
No. 9	10. 000	0. 00	0. 05	0. 50	
No. 9+9. 150	9. 150	0. 00	0. 00	0. 00	
合計	84. 360			28. 40	

測点	距離 (m)	床 掘			備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	土量 (m ³)	
No. 1+4. 790	—	0. 70	—	—	
No. 1+6. 700	1. 910	0. 70	0. 70	1. 34	
No. 2	3. 300	0. 80	0. 75	2. 48	
No. 2+6. 400	6. 400	0. 60	0. 70	4. 48	IP. 2
No. 3	3. 600	0. 60	0. 60	2. 16	
No. 4	10. 000	0. 70	0. 65	6. 50	
No. 5	10. 000	0. 70	0. 70	7. 00	
No. 5+6. 910	6. 910	1. 00	0. 85	5. 87	IP. 3
No. 6	3. 090	1. 10	1. 05	3. 24	
No. 7	10. 000	1. 20	1. 15	11. 50	
No. 7+3. 840	3. 840	1. 20	1. 20	4. 61	
No. 7+3. 840	—	0. 60	—	—	
No. 7+7. 380	3. 540	0. 60	0. 60	2. 12	IP. 4
No. 8	2. 620	0. 60	0. 60	1. 57	
No. 9	10. 000	0. 50	0. 55	5. 50	
No. 9+9. 150	9. 150	0. 50	0. 50	4. 58	
合計	84. 360			62. 95	

土 量 計 算 書

測点	距離 (m)	埋 戻 (RC-40)			備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	土量 (m ³)	
No. 1+4. 790	—	0. 30	—	—	
No. 1+6. 700	1. 910	0. 30	0. 30	0. 57	
No. 2	3. 300	0. 30	0. 30	0. 99	
No. 2+6. 400	6. 400	0. 40	0. 35	2. 24	IP. 2
No. 3	3. 600	0. 40	0. 40	1. 44	
No. 4	10. 000	0. 40	0. 40	4. 00	
No. 5	10. 000	0. 50	0. 45	4. 50	
No. 5+6. 910	6. 910	0. 50	0. 50	3. 46	IP. 3
No. 6	3. 090	0. 50	0. 50	1. 55	
No. 7	10. 000	0. 60	0. 55	5. 50	
No. 7+3. 840	3. 840	0. 60	0. 60	2. 30	
No. 7+3. 840	—	0. 60	—	—	
No. 7+7. 380	3. 540	0. 60	0. 60	2. 12	IP. 4
No. 8	2. 620	0. 70	0. 65	1. 70	
No. 9	10. 000	0. 10	0. 40	4. 00	
No. 9+9. 150	9. 150	0. 10	0. 10	0. 92	
合計	84. 360			35. 29	

測点	距離 (m)	埋 戻 (発生土)			備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	土量 (m ³)	
No. 1+4. 790	—	0. 00	—	—	
No. 1+6. 700	1. 910	0. 00	0. 00	0. 00	
No. 2	3. 300	0. 00	0. 00	0. 00	
No. 2+6. 400	6. 400	0. 00	0. 00	0. 00	IP. 2
No. 3	3. 600	0. 00	0. 00	0. 00	
No. 4	10. 000	0. 00	0. 00	0. 00	
No. 5	10. 000	0. 00	0. 00	0. 00	
No. 5+6. 910	6. 910	0. 00	0. 00	0. 00	IP. 3
No. 5+6. 910	—	0. 10	—	—	IP. 3
No. 6	3. 090	0. 20	0. 15	0. 46	
No. 7	10. 000	0. 20	0. 20	2. 00	
No. 7+3. 840	3. 840	0. 20	0. 20	0. 77	
No. 7+3. 840	—	0. 00	—	—	
No. 7+7. 380	3. 540	0. 00	0. 00	0. 00	IP. 4
No. 8	2. 620	0. 00	0. 00	0. 00	
No. 9	10. 000	0. 00	0. 00	0. 00	
No. 9+9. 150	9. 150	0. 00	0. 00	0. 00	
合計	84. 360			3. 23	


土 量 計 算 書

測点	距離 (m)	路盤材処分			備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	土量 (m ³)	
No. 1+4. 790	—	0. 27	—	—	
No. 1+6. 700	1. 910	0. 27	0. 27	0. 52	
No. 2	3. 300	0. 31	0. 29	0. 96	
No. 2+6. 400	6. 400	0. 30	0. 31	1. 95	IP. 2
No. 3	3. 600	0. 19	0. 25	0. 88	
No. 4	10. 000	0. 10	0. 15	1. 45	
No. 5	10. 000	0. 12	0. 11	1. 10	
No. 5+6. 910	6. 910	0. 14	0. 13	0. 90	IP. 3
No. 6	3. 090	0. 14	0. 14	0. 43	
No. 7	10. 000	0. 24	0. 19	1. 90	
No. 7+3. 840	3. 840	0. 24	0. 24	0. 92	
No. 7+3. 840	—	0. 31	—	—	
No. 7+7. 380	3. 540	0. 31	0. 31	1. 10	IP. 4
No. 8	2. 620	0. 34	0. 33	0. 85	
No. 9	10. 000	0. 21	0. 28	2. 75	
No. 9+9. 150	9. 150	0. 21	0. 21	1. 92	
合計	84. 360			17. 63	

測点	距離 (m)	発生土処分			備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	土量 (m ³)	
No. 1+4. 790	—	0. 42	—	—	
No. 1+6. 700	1. 910	0. 42	0. 42	0. 80	
No. 2	3. 300	0. 45	0. 44	1. 44	
No. 2+6. 400	6. 400	0. 90	0. 68	4. 32	IP. 2
No. 3	3. 600	1. 28	1. 09	3. 92	
No. 4	10. 000	1. 30	1. 29	12. 90	
No. 5	10. 000	1. 15	1. 23	12. 25	
No. 5+6. 910	6. 910	1. 37	1. 26	8. 71	IP. 3
No. 6	3. 090	1. 29	1. 33	4. 11	
No. 7	10. 000	1. 53	1. 41	14. 10	
No. 7+3. 840	3. 840	1. 53	1. 53	5. 88	
No. 7+3. 840	—	0. 32	—	—	
No. 7+7. 380	3. 540	0. 32	0. 32	1. 13	IP. 4
No. 8	2. 620	0. 31	0. 32	0. 83	
No. 9	10. 000	0. 28	0. 30	2. 95	
No. 9+9. 150	9. 150	0. 28	0. 28	2. 56	
合計	84. 360			75. 90	

単位数計算書


土工(暗渠排水)	算式根拠図(S:non)	1.0	m	当り
----------	--------------	-----	---	----



名 称	計 算 式	数 量	単 位	
床掘	$(1.118 \times 0.554 + 0.618 \times 0.1) \times 1.0$ =	0.68	m ³	
埋戻し (RC-40使用)	$0.3 \times 0.254 \times 1.0 \times 2$ =	0.15	m ³	
路盤材処分	$1.118 \times 0.30 \times 1.0$ =	0.34	m ³	
発生土処分	$(1.118 \times 0.254 + 0.618 \times 0.1) \times 1.0$ =	0.35	m ³	

単位数計算書

土工(集水柵)	算式根拠図(S:non)	1.0	箇所	当り
---------	--------------	-----	----	----



名 称	計 算 式	数 量	単 位	
床掘	$1.3 \times 1.3 \times 0.595 + 0.8 \times 0.8 \times 0.15$ =	1.10	m^3	
埋戻し (RC-40使用)	$(1.3 \times 1.3 - 0.7 \times 0.7) \times 0.295$ =	0.35	m^3	
路盤材処分	$1.3 \times 1.3 \times 0.3$ =	0.51	m^3	
発生土処分	$1.3 \times 1.3 \times 0.295 + 0.8 \times 0.8 \times 0.15$ =	0.59	m^3	

排水工

舖 装 工

舗装工集計

種別	規格	単位	数量	摘要
表層（歩道部採用）	再生密粒度(13)・t=50mm	m ²	66.3	車道舗装（排水施工部）
上層路盤（歩道部採用）	RM-40・t=100mm	m ²	66.3	車道舗装（排水施工部）
下層路盤（歩道部採用）	RC-40・t=200mm	m ²	66.3	車道舗装（排水施工部）
表層（車道・路肩部）	再生密粒度(13)・t=50mm	m ²	28.7	車道舗装（民地施工部）
不陸修正（本線施工部）	RM-40・平均t=70mm	m ²	515.3	補足材あり
表層（車道・路肩部）	再生密粒度(13)・t=50mm	m ²	515.3	車道舗装（本線施工部）

面積計算書

本線施工部【表層（再生密粒度（13）・t=50mm） 不陸修正【補足材RM-40・t=70mm】

測点	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (㎡)	備考
No. 1+3. 120~No. 1+6. 700	3. 580	—	—	25. 66	(CAD求積)
No. 1+6. 700	0. 000	6. 85	—	—	
No. 2	3. 300	6. 62	6. 735	22. 23	
No. 2+6. 400	6. 400	6. 18	6. 400	40. 96	IP. 2
No. 3	3. 600	6. 18	6. 180	22. 25	
No. 4	10. 000	6. 18	6. 180	61. 80	
No. 5	10. 000	6. 18	6. 180	61. 80	
No. 5+6. 910	6. 910	6. 20	6. 190	42. 77	IP. 3
No. 6	3. 090	6. 18	6. 190	19. 13	
No. 7	10. 000	6. 18	6. 180	61. 80	
No. 7+7. 380	7. 380	6. 21	6. 195	45. 72	IP. 4
No. 8	2. 620	6. 21	6. 210	16. 27	
No. 9	10. 000	6. 51	6. 360	63. 60	
No. 9~No. 10	10. 000	—	—	31. 26	(CAD求積)
合計	86. 880			515. 25	

排水施工部【表層（再生密粒度(13)・t=50mm 上層路盤(RM-40・t=100mm) 下層路盤(RC-40・t=200mm)】

測点	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (㎡)	備考
東側					
	—	—	—	38. 01	(CAD求積)
西側					
	—	—	—	28. 32	(CAD求積)
合計	0. 000			66. 33	

民地施工部【表層（再生密粒度（13）・t=50mm）】

測点	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (㎡)	備考
No. 6付近~No. 10					
	—	—	—	28. 71	(CAD求積)
合計	0. 000			28. 71	

附 帶 工

区 画 線 工

1日未満で完了する作業の積算について(I -12-(①)-1)
 区画線工集計

連番	工種	単位	設計数量 (Xi)	1日あたり標準作業量 (Di)
1	実線 W=15cm 白	m	162.0	1000
2	ゼブラ W=30cm 白	m	3.00	525
3	矢印・記号・文字 15cm換算	m	53.0	400
4				
5				
6				
7				
8				
9				

$$\begin{array}{r} \Sigma (Xi/Di) = \\ + \quad 0 \quad / \quad 0 \quad + \quad 0 \quad / \quad 0 \quad + \quad 0 \quad / \quad 0 \\ + \quad 0 \quad / \quad 0 \quad + \quad 0 \quad / \quad 0 \quad + \quad 0 \quad / \quad 0 \\ = \quad 0.3 \quad < \quad 0.50 \quad (\text{半日}) \end{array}$$

$$\alpha \Sigma (Xi/Di) = \quad \alpha \times \quad 0.3 \quad = \quad 1.00 \\ \alpha = \quad 3.333 \quad \doteq \quad 3.33$$

修正作業日当たり標準作業



1	実線 W=15cm 白	D'1	=	$\alpha \times X1$	=	3.33	\times	162	=	539	m/日	(269 m/半日)
2	ゼブラ W=30cm 白	D'2	=	$\alpha \times X2$	=	3.33	\times	3	=	10	m/日	(5 m/半日)
3	矢印・記号・文字 15cm換算	D'3	=	$\alpha \times X3$	=	3.33	\times	53	=	176	m/日	(88 m/半日)
4		D'4	=	$\alpha \times X4$	=	0	\times	0	=	0	m/日	(0 m/半日)
5		D'5	=	$\alpha \times X5$	=	0	\times	0	=	0	m/日	(0 m/半日)
6		D'6	=	$\alpha \times X6$	=	0	\times	0	=	0	m/日	(0 m/半日)
7		D'7	=	$\alpha \times X7$	=	0	\times	0	=	0	m/日	(0 m/半日)
8		D'8	=	$\alpha \times X8$	=	0	\times	0	=	0	m/日	(0 m/半日)
9		D'9	=	$\alpha \times X9$	=	0	\times	0	=	0	m/日	(0 m/半日)

計算結果

1	実線 W=15cm 白	D'1	=	労務費は	269	m (半日分)	材料費は	162.00	m (設計数量)
2	ゼブラ W=30cm 白	D'2	=	労務費は	5	m (半日分)	材料費は	3.00	m (設計数量)
3	矢印・記号・文字 15cm換算	D'3	=	労務費は	88	m (半日分)	材料費は	53.0	m (設計数量)
4	0	D'4	=	労務費は	0	m (1日分)	材料費は	0.0	m (設計数量)
5	0	D'5	=	労務費は	0	m (1日分)	材料費は	0.0	m (設計数量)
6	0	D'6	=	労務費は	0	m (1日分)	材料費は	0.0	m (設計数量)
7	0	D'7	=	労務費は	0	m (1日分)	材料費は	0.0	m (設計数量)
8	0	D'8	=	労務費は	0	m (1日分)	材料費は	0.0	m (設計数量)
9	0	D'9	=	労務費は	0	m (1日分)	材料費は	0.0	m (設計数量)

平面図 S=1:250

工事延長L=86.88m 計画幅員W=7.0m




座標リスト


点名	X	Y
T.1	-61865.991	-41379.418
T.2	-61833.608	-41410.788
T.3	-61811.900	-41433.646
T.4	-61825.981	-41465.511
TA50	-61913.839	-41424.735
TA49	-61851.122	-41453.114
No.1+ 6.7-L	-61816.170	-41430.365
IP.2-L	-61822.775	-41423.366
IP.3-L	-61842.906	-41400.120
IP.4-L	-61859.061	-41397.043
No.9-L	-61868.884	-41379.123
No.1+ 6.7-R	-61821.525	-41435.418
IP.2-R	-61827.971	-41428.064
No.9-R	-61873.280	-41384.575
P21	-61863.462	-41392.492
P65	-61847.795	-41405.175
P58	-61881.149	-41378.231
P191	-61814.609	-41431.487
P369	-61823.024	-41423.104
P370	-61818.433	-41416.217
459	-61861.966	-41379.881
ZL145	-61862.025	-41379.727

工事名	市道15号線拡幅改良工事
路線名	市道15号線
工事場所	海老名市 中新田ほか1 地内
図面名	平面図 縮尺 1:250
図面番号	全10葉の内第1号
神奈川県海老名市役所	

縦断図 SV=1:250 SH=1:250



標準横断図 S=1:50



表層工	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t=50
上層路盤工	再生粒度調整砕石(RM-40)	t=100
下層路盤工	再生クラッシャーラン(RC-40)	t=200


勾配図																											
計画高				18.847	18.854	19.010	19.046	19.165	19.371	19.469	19.513	19.656	19.774	19.814	19.974	19.923	19.872										
盛土						0.126	0.120	0.062	0.104	0.071	0.047	0.046	0.040	0.025													
切土																											
地盤高	18.857	18.838	18.837	18.841	18.842	18.847	18.854	18.884	18.926	19.103	19.267	19.398	19.466	19.610	19.734	19.788	19.974	19.923	19.872								
追加距離	0.000	10.000	11.000	13.120	13.650	16.700	20.000	26.398	30.000	40.000	50.000	56.914	60.000	70.000	77.385	80.000	90.000	95.000	100.000								
区間距離	0.000	10.000	1.000	2.120	0.530	2.980	3.300	6.398	3.602	10.000	10.000	6.914	3.086	10.000	7.385	2.615	10.000	5.000	5.000								
測点	No.0	No.1	No.1+3.120	No.1+3.650	No.1+6.700	No.2	IP-2	No.3	No.4	No.5	IP-3	No.6	No.7	IP-4	No.8	No.9	No.9+5.000	No.10									
曲率図											IA=12-36-38			IA=2-26-43			IA=10-06-56			IA=9-06-37			L=11.000	L=15.398	L=30.516	L=20.471	L=22.723

工事名	市道15号線拡幅改良工事	
路線名	市道15号線	
工事場所	海老名市 中新田ほか1 地内	
図面名	縦断図・標準横断図	縮尺 図示による
図面番号	全10葉の内第2号	
神奈川県海老名市役所		

横断図① S=1 : 100

No. 1


GH=18.838
FH=18.838



DL=10.000

No. 0


GH=18.857
FH=18.857



DL=10.000

No. 1+ 6.700

GH=18.847
FH=18.847




路盤処分 0.21㎡ 路盤処分 0.06㎡
発生土処分 0.25㎡ 発生土処分 0.17㎡

DL=10.000

IP. 1

GH=18.837
FH=18.837



DL=10.000


工種	単位	数量
掘削	m ²	0.0
床掘	m ²	0.7
埋戻し (RC-40)	m ²	0.3
埋戻し (発生土)	m ²	0.0

工事名	市道15号線拡幅改良工事		
路線名	市道15号線		
工事場所	海老名市 中新田ほか1 地内		
図面名	横断図①	冊数	1:100
図面番号	全10葉の内第3号		
神奈川県海老名市役所			

横断図② S=1:100

IP. 2

GH=18.884
FH=19.010




工種	単位	数量
掘削	m ²	0.6
床掘	m ²	0.6
埋戻し (RC-40)	m ²	0.4
埋戻し (発生土)	m ²	0.0

路盤処分 0.23m³ 路盤処分 0.07m³
発生土処分 0.24m³ 発生土処分 0.09m³+0.57m³

DL=10.000

No. 4

GH=19.103
FH=19.165




工種	単位	数量
掘削	m ²	0.7
床掘	m ²	0.7
埋戻し (RC-40)	m ²	0.4
埋戻し (発生土)	m ²	0.0

路盤処分 0m³ 路盤処分 0.10m³
発生土処分 0.50m³+0.15m³ 発生土処分 0.13m³+0.52m³

DL=10.000

No. 2

GH=18.854
FH=18.854




工種	単位	数量
掘削	m ²	0.0
床掘	m ²	0.8
埋戻し (RC-40)	m ²	0.3
埋戻し (発生土)	m ²	0.0

路盤処分 0.23m³ 路盤処分 0.08m³
発生土処分 0.27m³ 発生土処分 0.18m³

DL=10.000

No. 3

GH=18.926
FH=19.046



工種	単位	数量
掘削	m ²	0.8
床掘	m ²	0.6
埋戻し (RC-40)	m ²	0.4
埋戻し (発生土)	m ²	0.0

路盤処分 0.11m³ 路盤処分 0.08m³
発生土処分 0.36m³ 発生土処分 0.09m³+0.83m³

DL=10.000

工事名	市道15号線拡幅改良工事		
路線名	市道15号線		
工事場所	海老名市 中新田ほか1 地内		
図面名	横断図②	簡尺	1:100
図面番号	全10葉の内第4号		
神奈川県海老名市役所			


横断図③ S=1 : 100

IP. 3

GH=19.398
FH=19.469

7020
500 6020 500 975
3010 3010

工種	単位	数量
掘削	m2	0.5
床掘	m2	1.0
埋戻し (RC-40)	m2	0.5
埋戻し (発生土)	m2	0.1



路盤処分 0m³ 路盤処分 0.14m³
発生土処分 0.78m³+0.29m³ 発生土処分 0.11m³+0.19m³


DL=10.000

No. 7

GH=19.610
FH=19.656

7000
500 6000 500
3000 3000

工種	単位	数量
掘削	m2	0.5
床掘	m2	1.2
埋戻し (RC-40)	m2	0.6
埋戻し (発生土)	m2	0.2



路盤処分 0m³ 路盤処分 0.24m³
発生土処分 0.74m³+0.42m³+0.04m³ 発生土処分 0.25m³+0.08m³


DL=10.000

No. 5

GH=19.267
FH=19.371

7000
500 6000 500 1190
3000 3000

工種	単位	数量
掘削	m2	0.5
床掘	m2	0.7
埋戻し (RC-40)	m2	0.5
埋戻し (発生土)	m2	0.0



路盤処分 0m³ 路盤処分 0.12m³
発生土処分 0.50m³+0.16m³ 発生土処分 0.11m³+0.38m³


DL=10.000

No. 6

GH=19.466
FH=19.513

7000
500 6000 500 870
3000 3000

工種	単位	数量
掘削	m2	0.4
床掘	m2	1.1
埋戻し (RC-40)	m2	0.5
埋戻し (発生土)	m2	0.2



路盤処分 0m³ 路盤処分 0.14m³
発生土処分 0.82m³+0.22m³ 発生土処分 0.10m³+0.15m³


DL=10.000

工事名	市道15号線拡幅改良工事		
路線名	市道15号線		
工事場所	海老名市 中新田ほか1 地内		
図面名	横断図③	簡尺	1:100
図面番号	全10葉の内第5号		
神奈川県海老名市役所			

横断図④ S=1:100

No. 8

GH=19.789
FH=19.814




工種	単位	数量
掘削	m2	0.1
床掘	m2	0.6
埋戻し(RC-40)	m2	0.7
埋戻し(発生土)	m2	0.0

路盤処分 0.34m³
発生土処分 0.28m³+0.03m³

DL=10.000

No. 10


GH=19.872
FH=19.872



DL=10.000

IP. 4

GH=19.734
FH=19.774




工種	単位	数量
掘削	m2	0.1
床掘	m2	0.6
埋戻し(RC-40)	m2	0.6
埋戻し(発生土)	m2	0.0

路盤処分 0.31m³
発生土処分 0.27m³+0.05m³

DL=10.000

No. 9

GH=19.974
FH=19.974



工種	単位	数量
掘削	m2	0.0
床掘	m2	0.5
埋戻し(RC-40)	m2	0.1
埋戻し(発生土)	m2	0.0


路盤処分 0.21m³
発生土処分 0.28m³

DL=10.000

工事名	市道15号線拡幅改良工事		
路線名	市道15号線		
工事場所	海老名市 中新田ほか1 地内		
図面名	横断図④	冊数	1:100
図面番号	全10葉の内第6号		
神奈川県海老名市役所			

構造図


都市型側溝① S=1:20



数量表 10m当り

名称	規格	単位	数量	計算式	備考
都市型側溝	300用 L=2000	本	5.0	10/2.0	
敷モルタル	1:3	m ³	0.05	0.02*0.25*10	
基礎Coベースブロック	360*100*2000	枚	5.0	10/2.0	
基礎砕石	RC-40 t=100	m ²	4.6	0.46*10	


都市型側溝② S=1:20



数量表 10m当り

名称	規格	単位	数量	計算式	備考
都市型側溝 (Gr付)	300用 L=1000	本	10.0	10/1.0	
敷モルタル	1:3	m ³	0.05	0.02*0.25*10	
基礎Coベースブロック	360*100*1000	枚	10.0	10/1.0	
基礎砕石	RC-40 t=100	m ²	4.6	0.46*10	


集水枳 (400×400) S=1:20



数量表 1基当り

名称	規格	単位	数量	計算式	備考
グレーチング蓋	細目・T-25・110° 開閉式・取手付き	枚	1.0		
コンクリート	高炉 18-8	m ³	0.23	$(0.7 \times 0.7 \times 0.645) - (0.5 \times 0.4 \times 0.05 + 0.4 \times 0.4 \times 0.445)$	
型枠		m ²	2.52	$(0.7 \times 4 \times 0.645) + (0.4 \times 4 \times 0.445)$	
基礎砕石	RC-40・t=150mm	m ²	0.64	0.8×0.8	


土留め柵設置工 S=1:20



材料表 100m当り

名称	規格・寸法	単位	数量	算定式
土留鋼板	H=435mm	枚	67.0	100/1.5(端数切り上げ)
支柱キャップ	φ48.6mmパイプ用	個	135.0	100/0.75+1
単管パイプ	φ48.6mm×1000mm	本	135.0	100/0.75+1


鍬止め工 S=1:10
(150×600)



材料表 10m当り

名称	規格	単位	数量	算式	適要
コンクリート	18-8	m ³	0.90	$0.15 \times 0.60 \times 10.0$	
型枠	小型構造物	m ²	12.0	$0.60 \times 2 \times 10.0$	
基礎砕石	RC-40・t=100mm	m ²	1.50	0.15×10.0	
目地材	ゴム発砲体目地板	m ²	0.09	0.15×0.6	

暗渠排水 (VUφ300mm) S=1:20



材料表 10m当り

名称	規格	単位	数量	算式	適要
暗渠排水	VUφ300mm	本	2.50	10.0/4.0	
コンクリート	18-8	m ³	1.89	$(0.518 \times 0.518 - 0.318^2) \times 3.14/4 \times 10$	
型枠	小型構造物	m ²	10.36	$0.518 \times 2 \times 10.0$	
基礎砕石	RC-40・t=100mm	m ²	6.18	0.618×10.0	

工事名	市道15号線拡幅改良工事		
路線名	市道15号線		
工事場所	海老名市 中新田ほか1 地内		
図面名	構造図	縮尺	図示による
図面番号	全10葉の内第7号		
神奈川県海老名市役所			

舗装平面図 S=1 : 250



工事延長L=86.88m 計画幅員W=7.0m

排水施工部 A=38.0㎡【表層(再生密粒度(13)・t=50mm) 上層路盤(RM-40・t=100mm) 下層路盤(RC-40・t=200mm)】

本線施工部 A=515.3㎡【表層(再生密粒度(13)・t=50mm) 不陸整正(RM-40・t=70mm)】

排水施工部 A=28.3㎡【表層(再生密粒度(13)・t=50mm) 上層路盤(RM-40・t=100mm) 下層路盤(RC-40・t=200mm)】

民地施工部 A=28.7㎡【表層(再生密粒度(13)・t=50mm)】



舗装構成図

排水施工部



表層工: 再生密粒度アスファルト混合物(13)・t=50mm
 上層路盤工: 再生粒度調整砕石(RM-40)・t=100mm
 下層路盤工: 再生クラッシャーラン(RC-40)・t=200mm

本線施工部



表層工: 再生密粒度アスファルト混合物(13)・t=50mm
 不陸整正: 再生粒度調整砕石(RM-40)・t=70mm

民地施工部



表層工: 再生密粒度アスファルト混合物(13)・t=50mm


	排水施工部
	本線施工部
	民地施工部

点名	X	Y
T.1	-61865.991	-41379.418
T.2	-61833.608	-41410.788
T.3	-61811.900	-41433.646
T.4	-61825.981	-41465.511
TA50	-61913.839	-41424.735
TA49	-61851.122	-41453.114
No.1+6.7-L	-61816.170	-41430.365
IP.2-L	-61822.775	-41423.366
IP.3-L	-61842.906	-41400.120
IP.4-L	-61859.061	-41397.043
No.9-L	-61868.884	-41379.123
No.1+6.7-R	-61821.525	-41435.418
IP.2-R	-61827.971	-41428.064
No.9-R	-61873.280	-41384.575
P21	-61863.462	-41392.492
P65	-61847.795	-41405.175
P58	-61881.149	-41378.231
P191	-61814.609	-41431.487
P369	-61823.024	-41423.104
P370	-61818.433	-41416.217
459	-61861.966	-41379.881
ZL145	-61862.025	-41379.727

工事名	市道15号線拡幅改良工事	
路線名	市道15号線	
工事場所	海老名市 中新田ほか1 地内	
図面名	舗装平面図	縮尺 1:250
図面番号	全10葉の内第8号	
神奈川県海老名市役所		


区画線平面図 S=1 : 250

工事延長L=86.88m 計画幅員W=7.0m



外側線 (W=150mm・実線) L=76.2m

停止線 (W=300mm・ゼブラ) L=3.0m



文字・矢印・記号 (W=150mm換算) L=53.7m


外側線 (W=150mm・実線) L=86.5m

座標リスト

点名	X	Y
T.1	-61865.991	-41379.418
T.2	-61833.608	-41410.788
T.3	-61811.900	-41433.646
T.4	-61825.981	-41465.511
TA49	-61913.839	-41424.735
TA49	-61851.122	-41453.114
No.1+ 6.7-L	-61816.170	-41430.365
IP.2-L	-61822.775	-41423.366
IP.3-L	-61842.906	-41400.120
IP.4-L	-61859.061	-41397.043
No.9-L	-61868.884	-41379.123
No.1+ 6.7-R	-61821.525	-41435.418
IP.2-R	-61827.971	-41428.064
No.9-R	-61873.280	-41384.575
P21	-61863.462	-41392.492
P65	-61847.795	-41405.175
P58	-61881.149	-41378.231
P181	-61814.609	-41431.487
P369	-61823.024	-41423.104
P370	-61818.433	-41416.217
459	-61861.966	-41379.881
ZL145	-61862.025	-41379.727

工事名	市道15号線拡幅改良工事	
路線名	市道15号線	
工事場所	海老名市 中新田ほか1 地内	
図面名	区画線平面図	縮尺 1:250
図面番号	全10葉の内第9号	
神奈川県海老名市役所		

撤去平面図 S=1 : 250



座標リスト

点名	X	Y
T.1	-61865.991	-41379.418
T.2	-61833.608	-41410.788
T.3	-61811.900	-41433.646
T.4	-61825.981	-41465.511
TA50	-61913.839	-41424.735
TA49	-61851.122	-41453.114
No.1+ 6.7-L	-61816.170	-41430.365
IP.2-L	-61922.775	-41423.366
IP.3-L	-61842.906	-41400.120
IP.4-L	-61859.061	-41387.043
No.9-L	-61868.884	-41379.123
No.1+ 6.7-R	-61821.525	-41435.418
IP.2-R	-61827.971	-41428.064
No.9-R	-61873.280	-41384.575
P21	-61863.462	-41392.492
P65	-61847.795	-41405.175
P58	-61861.149	-41378.231
P191	-61814.609	-41431.487
P369	-61823.024	-41423.104
P370	-61818.433	-41416.217
459	-61861.966	-41379.881
ZL145	-61862.025	-41379.727

	側溝施工部
	本線施工部
	構造物取壊し工

工事名	市道15号線拡幅改良工事	
路線名	市道15号線	
工事場所	海老名市 中新田ほか1 地内	
図面名	撤去平面図	縮尺 1:250
図面番号	全 10 葉の内第 10 号	
神奈川県海老名市役所		