

入札に関する質疑

件 名	(物品) 7903_海老名市屋外防犯カメラ賃貸借		
受付日	質疑		回答
10/6	1	・対象の 106 箇所には、現在監視カメラが設置されているか新設カメラもあるのか新設カメラある場合はどこの場所か教えてください ・設置するカメラ台数を設置箇所ごと、種類(バレットカメラ、360°カメラ)ごとに教えて下さい。 ・推奨されるカメラの設置高さは現場合わせて良いか ・対象の 106 箇所に監視カメラを取り付けるに当たって、新規にカメラ取付用ポールを建柱するのか既存流用か。 ・対象の 106 箇所での作業は平日日中帯(9:00～17:00)の想定でよろしいでしょうか。 ・電源工事は受託者の工事区分でしょうか。 ・カメラ機器収納盤設置箇所付近に電源取得設備はあるのでしょうか。もしくは既存流用や共用か ・使用する機器の生産国に制約はあるのでしょうか。 ・神奈川情報セキュリティクラウドがわかる詳細資料の展開をお願い致します。 ・本入札で使用する機器(システム)は「神奈川情報セキュリティクラウド」の指定でしょうか。 ・仕様書に「KSC にて運用が困難な場合であっても、高度なセキュリティ対策をもって運用の提案ができる場合にはこの限りではない。」と記載がありますが、別システムを選定可能な場合は、高度なセキュリティの要件の確認が必要です。「高度なセキュリティ対策」の要件の開示をお願い致します。 ・カメラ画像・録画を閲覧する端末(閲覧端末)は何台程度の想定でしょうか。 ・既存カメラ撤去前に施工した場合、既存カメラは外した跡地に設置か並べて設置を想定しているのか ・既存 AC100V は流用できるのか別途新規で電源工事し伸ばすのか	・105 箇所は現在設置あり。新設カメラは仕様書(別表1) No.106 国分北 3-3 付近(国分北遊水地南)。 ・設置箇所 1 箇所につき 1 台。種類は別添のとおり。 ・設置高さは現場合わせて可。 ・本件受注者のポールの建柱はなし。既存のポール等に取り付ける。 ・作業時間は、平日の日中でよろしい。 ・電源工事は、受託者の工事区分とする。 ・電源取得設備はある。既存のものを流用。 ・機器の生産国の制約はなし。 ・神奈川情報セキュリティクラウドの資料は別添のとおり。 ・システムの指定はなし。 ・「神奈川情報セキュリティクラウド」を使用して「KSC インターネット接続環境」から閲覧できれば可。 ・閲覧端末は、15 台以上。 ・既存カメラを撤去後に設置。 ・電源は、既存のものを流用。

10/6	2	① バレットカメラと、360 度カメラの台数内訳をお教えいただけますでしょうか。 ② 現時点にて、建柱し直す対象・本数をお教えいただけますでしょうか。 ③ 既設カメラメーカーをお教えいただけますでしょうか。また KSC は既設使用しておりますでしょうか。	①現在バレットカメラは 96 台、360 度カメラは 9 台、新設箇所はバレットカメラ 1 台。 ②建柱し直す本数は 0 本。 ③ソニー。KSC は既設。
10/7	1	Q 1 : 既設の屋外防犯カメラ機器は従前の契約者によって撤去済み又は本件受注者の設置までに撤去されるものと考えてよろしいでしょうか。 Q 2 : 既設の屋外防犯カメラ専用ポールは撤去又は残置のどちらでしょうか。 Q 3 : 使用機器の変更に伴い東京電力の定額電灯契約の変更や電柱共架契約の変更が必要と思われますが、当該手続きは本件受注者が行うという理解でよろしいでしょうか。 Q 4 : 東京電力柱へ設置されている既設の屋外防犯カメラ (別表 1 海防カメラ 07-001 など) の取付方法は東京電力の共架基準に違反していると思われますが、この取付方法は東京電力に許可されているものと理解してよろしいでしょうか。また、本契約においても海老名市様の承諾によるものとして同様の取付方法で施工できるという理解でよろしいでしょうか。 Q 5 : 仕様書 6 - (3) 防犯カメラ要件について、バレットカメラと 360 度カメラの仕様がありますが、それぞれのカメラの数量内訳を教えてください。	1 本件受注者の設置までに撤去。 2 専用ポールは、既存のものを流用。 3 よろしい。 4 許可されていると理解してよろしい。同様の取付方法で施工できる。 5 バレットカメラは 96 台、360 度カメラは 9 台、新設箇所はバレットカメラ 1 台。

10/7	1	Q6：仕様書7－（オ）について、 ポールを新規建柱する対象カメラ番号、数量を教えてください。 Q7：仕様書6－（1）－（イ）及び設計書について、 画像閲覧に使用するパソコン及びタブレットの調達 は本件賃貸借には含まれていないという理解でよろしいでしょうか。 Q8：仕様書6－（4）－（イ）について、 既設の屋外防犯カメラも神奈川情報セキュリティクラウド（KSC）上で運用しているという理解でよろしいでしょうか。 Q9：仕様書7について、 物件の設置工事及び設定については、専門の業者に委託することをお認めください。 Q10：仕様書8について、 賃貸借期間中の保守業務については、専門の業者に委託することをお認めください。 Q11：仕様書9－（ウ）について、 契約満了後の物件の撤去、現状復旧については、専門の業者に委託することをお認めください。	6 本件受注者が建柱するポールはなし。 7 よろしい。 8 よろしい。 9 よろしい。 10 よろしい。 11 よろしい。
------	---	--	---

10/7	2	自社のみでの対応ができない場合、下請会社に委託することは可能でしょうか。工事、点検等に弊社社員が立ち会いますが、作業は下請会社が行うものとなります。 ご確認のほど、よろしくお願いいたします。	可とする。
10/14 (10/6 再質問)	1	・推奨されるカメラの設置高さは現場合わせて良いか 回答：・設置高さは現場合わせて可。 上記に対する再質問 ・設置高は現地合わせという回答でしたが、全方位カメラはバリフォーカルカメラではなく固定焦点カメラでも構わないでしょうか。バリフォーカルが必要でしょうか。	既存の全方位カメラはバリフォーカルであり、同等とする。