

入札に関する質疑

件名	(工事) 8101_海老名市立海老名小学校校舎外装改修工事(西棟)	
受付日	質疑	回答
3/13	1 外壁石綿除去範囲の塗膜【下地材含む】の厚さは3.0mm未満と考えるとよろしいでしょうか。	よろしい
3/16	1 イ. 屋上のネットフェンス基礎は防水対象外でしょうか。 ロ. 監視カメラや気象情報観測機器の取外し・再取付けに際して、機器調整は別途でしょうか。 ハ. たてどい撤去は入っていますが、更新は無しでしょうか。 ニ. ガラスとめ(シーリング)撤去565㎡が更新(677㎡)シーリング打ちに対して過少だと思われませんが、不足分は実数精算でしょうか。 ホ. 混合廃棄物1.4m ³ が撤去物に対して過少だと思われませんが、不足分は実数精算でしょうか。 ヘ. 工事関係者の出入りが正門からなのでと思いますが、交通誘導員は工事稼働日毎日配置する必要はありませんか。	イ 防水対象です。 ロ 機器調整を含みます。 ハ 更新については、現場調査のうえ監督員との協議とします。 ニ 実数精算の可否は、契約後監督員との協議によります。 ホ 実数精算の可否は、契約後監督員との協議によります。 ヘ 交通誘導員の配置日等につきましては、工事受注後に監督員等との協議とします。
3/17	1 直接仮設工 足場の仕様に関して枠組本足場となっていますが、クサビ緊結式の仕様は可能でしょうか	仮設計画の決定は工事受注後に現場状況等を確認後、監督員等と協議とします。

3/17	2	<p>数量書 P7、P8 防水改修工事 下地調整 ポリマーセメントペースト 勾配調整の厚みをご教示願います。</p> <p>数量書 P7 防水改修工事 合成高分子系ルーフィングシート防水、S-M2 及び S-F2 のシートの厚みをご教示願います。</p> <p>数量書 P7 防水改修工事 PH 出入口廻り防水処理 1 式の詳細をご教示願います。</p> <p>数量書 P9 外壁改修工事 施工数量調査後、爆裂部及び欠損部の補修があった場合は変更対象となりますか。ご教示願います。</p> <p>数量書 P10 その他工事 屋上ネットフェンス交換の詳細数量をご教示願います。</p>	<p>ポリマーセメントペーストを 1mm 程度塗布することを想定しています。</p> <p>S-M2、S-F2 のシートの厚みは、2.0 mm です。</p> <p>出入口下部たたき部分の塗膜防水処理 (X-2) 1.5 m² 程度を見込んでいます。</p> <p>調査結果を確認のうえ実数精算の可否については監督員等との協議とします。</p> <p>ネット交換の数量は全長 96.4m を計上しています。</p>
------	---	---	--

<p>3/17</p>	<p>2</p> <p>数量書 P11 撤去工事 たてどい撤去の数量は記載されていますが、新設工事の数量記載がありません。詳細数量をご教示願います。</p> <p>数量書 P14 直接仮設工事 防音シート張りの数量は 1352 m²と記載されています。枠組本足場 22m未満の数量は 2083 m²です。 数量の差異をご教示願います。</p> <p>数量書 P17 共通仮設費（積上）明細 仮囲いが 1 式で記載されています。数量をご教示願います。</p> <p>数量書 P17 共通仮設費（積上）明細 パネルゲートが 1 式で記載されています。数量をご教示願います。</p> <p>図面番号 A-25 仮設計画参考図 西側正門より仮設施設スペースへ工事用車両が進入する際、又 20t ラフテレーンクレーンが配置スペースに進入する際、進入経路に覆工板等の養生費が計上されていません。 必要ないでしょうか。ご教示願います。</p> <p>図面番号 A-25 仮設計画参考図 仮設施設スペース及び 20t ラフテレーンクレーンスペースの下部には覆工板等の養生費が計上されていません。必要ないでしょうか。 ご教示願います。</p> <p>図面番号 A-25 仮設計画参考図 西館東面にアルミ製防音パネルと記載されています。数量 866 m²の設置箇所をご教示願います。</p> <p>図面番号 A-25 仮設計画参考図 校舎西面県道より斜路を進入し正門からグラウンド内に入場する計画となっています。斜路の幅員が狭く正門から左折で進入するのが困難のように見受けられます。 大型工事車両及び 20t ラフテレーンクレーンがグラウンド内に進入できると判断してよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>堅樋新設については、現場調査のうえ監督員との協議とします。</p> <p>防音シートについて、防音パネル設置範囲を除く本足場への設置を見込んでいます。</p> <p>仮囲いは計 133mを見込んでいます。</p> <p>パネルゲートは 2 か所を見込んでいます。</p> <p>仮設計画の決定は工事受注後に現場状況等を確認後、監督員等と協議とします。</p> <p>仮設計画の決定は工事受注後に現場状況等を確認後、監督員等と協議とします。</p> <p>アルミ製防音パネルの設置場所は校舎北及び西面です。</p> <p>仮設計画の決定は工事受注後に現場状況等を確認後、監督員等と協議とします。</p>
-------------	--	---

3/18	1	<ol style="list-style-type: none">1. 設計書 P7 直接仮設工事 枠組本足場・ハルコニ足場・安全手すり・小幅ネット張り・防音シート張り・アルミ防音パネル張りの設置期間の記載がありません。各設置期間をご教示ください。2. 設計書 P17 仮囲いの記載がありますが、想定しているm数があれば、ご教示ください。また、供用日数が1日となっていますが、パネルゲートと同じ6か月と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	<p>各設置期間は6ヶ月を見込んでいます。</p> <p>仮囲いは計 133m、供用日数はお見込みのとおりです。</p>
------	---	--	--