

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書 (工事)

契約番号 : 8144


件 名	公共下水道 39 分区枝線私道舗装復旧工事	
履行場所	海老名市杉久保北三丁目 地内	
工 期	令和 8 年 8 月 27 日～令和 8 年 11 月 30 日(96 日)	
工事の内容等	別紙 仕様書等 のとおり	
予定価格	6,600,000 円 (税込)	6,000,000 円 (税抜)
最低制限価格	有り (事前算定型) 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。	
入札方法等	条件付一般競争入札 (電子入札)	
質疑 (仕様等に関する事項)	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参加条件	営業種目	130 ほ装 経審 - 点以上 - 点未満		○下請契約の請負代金の合計の額が5千万円（建築一式工事の場合は8千万円）以上となる場合には特定建設業の許可が必要です。 併せて、主任技術者に代えて監理技術者を配置すること。
	発注区分 詳細は入札公告で確認してください。	第 1 区分	第1・第2区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。	
	その他の要件	告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。 ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く		
	落札件数制限	あり （第1区分及び第2区分の同日開札の <u>工事</u> で、基本数 <u>1</u> 件まで） 詳細は入札説明書等を参照してください。		
配置技術者等の兼任について		本案件に配置する主任（監理）技術者及び現場代理人は、工事・コンサル・一般委託の区分を問わず同じ開札日の他の案件に配置できません。		
事前提出書類 （システム添付）		参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。 ファイルは一つにまとめてください。 ○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していることを証する書類の写し。（次の（1）～（3）のいずれか） （1）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し <u>※経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要</u> （2） <u>（同通知書発行後に社会保険に加入した場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び労働（雇用）保険料の領収書の写し （3） <u>（法令に基づき社会保険適用を除外されている場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書		
入札時提出 （システム添付）		○入札金額積算内訳書 別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書（工事入札時システム添付）」をダウンロードして使用してください。 <u>システムへはPDF化して添付してください。</u>		
落札候補者が提出する書類 （FAX046-232-6574）		開札後、落札候補者は次の書類をFAXで提出してください。 （落札候補者決定の翌開庁日午前10時まで。詳細は開札後FAXで通知します。） ○配置技術者等に関する書類 ○建設業許可の確認できる書類		

案内図

工事名称 : 公共下水道39分区私道枝線舗装復旧工事

工事場所 : 海老名市 杉久保北三丁目 地内



工 事 説 明 書

(特記仕様書)

工事件名: 公共下水道39分区枝線私道舗装復旧工事

工事場所: 海老名市 杉久保北三丁目 地内

1 目 的

過年度施工した、汚水管渠枝線工事に関連する舗装復旧を行い、安全な交通の確保と適切な維持管理を行うため。

2 工事概要

工事延長 L=44.4m、復旧面積 A=222m²

- ・撤去工…1.0式 (舗装版切断・As舗装版撤去・路盤撤去・Co舗装版撤去)
- ・舗装工…1.0式 (舗装復旧工)
- ・仮設工…1.0式 (摺付舗装工、交通誘導警備員)

3 仕 様(施工管理)

- ・ 本工事は、海老名市土木工事共通仕様書及び海老名市土木工事施工管理基準に準じて施工すること。
- ・ 原則として、アスベストを原料としない建材を用いて施工すること。また、使用材料については、アスベストを原材料としていない旨の証明書をメーカーより提供させ、監督職員の確認を得ること。
- ・ 海老名市公共工事デジタル写真管理要領に基づき工事写真を作成し、提出することとするが、詳細については、監督員と協議し、決定する。
- ・ 本工事請負業者は、再生砂(RC-10)を使用する場合、製造者側から試験結果報告書を入手し、六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けること。
- ・ 上記以外の内容については、監督員と協議すること。また、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

4 工程管理

- ・ 契約工期 令和8年8月27日 から 令和8年11月30日 まで

5 安全対策

- ・ 工事区域の安全対策を十分に施し、道路管理者、道路利用者及び現場作業員等の安全を確保すること。
特に作業を行わない時は第三者が工事区域内に入り込まないよう、安全対策(安全柵等)を行うこと。

6 仮設備関係

- ・ 工事用水等は、請負業者の負担とする。

7 道路交通関係

- ・ 本工事は、工事区間における交通量を考慮し**昼間施工**することとする。
- ・ 看板による工事予告及び迂回のお願いは、工事着手日の原則1週間以上前から行うこと。
十分な周知を行わない限り、現場着手を認めない。
- ・ 一般道路を工事用資器材等の搬入に使用するので、搬入経路・使用期間等を明確にすること。
- ・ 一般道路を使用するときは、関係法令を遵守し、道路管理者、交通管理者等の許可を得ること。
- ・ 詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

8 海老名環境マネジメントシステム関係

- ・ 本工事は、海老名環境マネジメントシステムの公共工事環境配慮マニュアル適用工事であり、発注者の伝達事項を遵守し、下表の事項に留意し施工すること。

作 業	配 慮 事 項
掘 削	排出土の発生を抑える整備内容・構造を検討する
	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える
排出土処理	極力現場内での利用を図る
	搬出する場合は他の市内工事での利用を図る
	排出土中に他の廃棄物が混入しないように分別する
埋め戻し	現場内排出土及び再生砕石、再生砂を使用する
コンクリート 取壊し	取り壊したものは必ず再生プラントへ搬入する(マニフェスト管理)
	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える
アスファルト 取壊し	取り壊したものは必ず再生プラントへ搬入する(マニフェスト管理)
	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える
構造物	二次製品を積極的に使用する
	基礎材は再生砕石および再生砂を使用する
	熱帯材以外のコンクリート型枠を使用する
舗装工 (車道及び歩道)	舗装材には一部を除き、リサイクル材を採用する。
路盤工	路盤材に再生粒度調整砕石、再生砕石、As安定処理材を使用する
工事作業機械・車両 運行	低騒音・低振動型作業機械を使用する
	排ガス規制に適合した作業機械・車両(ディーゼルエンジン)を使用する
	周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する
	工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしない

9 工事全般

- ・ 事前調査は十分に行い、不明確な部分については工事打合せ簿により施工前に監督員と協議し、確認を得ること。
なお、工事打合せ簿においては、指定の書式を使用すること。
- ・ 工事に際し、現場代理人および主任技術者は設計図書を熟知し、現場代理人においては、作業中現場に常駐すること。
- ・ 現場から発生する不要物等が、民地部に飛散、流出等しないよう必要な処置を講じること。
- ・ 現場で市民等により工事内容の説明を求められた際は、説明責任を果たすこと。
- ・ 騒音・振動及び粉塵等工事沿線住民に対し、不利益になりうることは工事期間及び時間等、十分に配慮し、施工にあたること。
- ・ 撤去殻は大きな音が出ないように投げたりせず、静かに積み込みを行うこと。また、重機等の重量物を移動する際は、ゆっくりと正確に行うこと。
- ・ 施工工程全般において、5cm以上の段差を生じさせないこと。
- ・ 乳剤の散布を行う場合は飛散防止の養生を確実に行うこと。また、合材運搬車両等の工事車両は乳剤を付着させたまま、既設道路を走り、舗装面を汚さないように対策を講じること。
万が一、既設道路を汚してしまった場合は、請負者で責任をもち清掃すること。
- ・ ゴミ集積所が工事区間内にある場合は、関係部局へ届け出ること。
- ・ 関連法令の遵守の上、公共事業という認識を常に持ち、責務を果たすこと。
- ・ 区画線の施工を行う場合は、交通管理者および道路管理者との協議を行い施工すること。

10 関係官公庁その他への手続き

- ・ 請負者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。

11 土地への立入り等

- ・ 請負者は、業務を実施するために国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、関係者と十分な協調を保ち、監理業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により、現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し、協議しなければならない。

12 守秘義務

- ・ 請負者は、業務の処理上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

13 履行報告義務

- ・ 請負者は、着手前と毎月末に履行報告書を提出し、業務進捗状況を報告するものとする。
なお、様式は指定様式とし、実施比較表を添付の上、進捗状況が詳細に認出来る様記載するものとする。

14 新型コロナウイルス感染症対策関係

- ・ 受注者は、下請負者等の関連会社を含め新型コロナウイルス感染症対策に努めるとともに、罹患者が確認されたときには速やかに発注者に報告し、以降の履行について協議すること。

15 その他

- ・ 本作業を進める上で疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議の上、実施するものとする。また、協議については書面(打合せ記録簿)で行うものとする。
また、本特記仕様書及び別紙施工条件明示書に定めのない疑義事項については、監督職員と協議のうえ、履行するものとする。
- ・ 請負者は、上記事項をすべて理解した上で工事契約及び施工にあたること

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、海老名市土木工事共通仕様書等に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 海老名市が発注する工事で、舗装版の切断作業に適用する。

(処理方法)

第3条 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(条件)

- 第4条 受注者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。
- 2 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(提出書類等)

- 第5条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、受注者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。また、受注者が濁水の収集運搬を委託した場合は、受注者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。
- 2 受注者は、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(その他)

第6条 この特記仕様書に疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

施工条件明示書（土木工事共通）

1 工事概要

発注者	海老名市		
工事件名	公共下水道39分区枝線私道舗装復旧工事		
工事場所	海老名市 杉久保北三丁目 地内		
工事目的	過年度施工した、污水管渠枝線工事に関連する舗装復旧を行い、安全な交通の確保と適切な維持管理を行うため。		
工事概要	工事延長 L=44.4m、復旧面積 A=222㎡ ・撤去工…1.0式（舗装版切断・As舗装版撤去・路盤撤去・Co舗装版撤去） ・舗装工…1.0式（舗装復旧工） ・仮設工…1.0式（摺付舗装工、交通誘導警備員）		
契約工期	令和8年8月27日 から 令和8年11月30日 まで		
事業区分	☐ 補助金事業	☐ 国庫	
		☐ 県費	
	☒ 市単独事業		
設計区分	☒ 単独積算		
	☐ 合算積算	工事	
		工事	

2 積算諸条件

主たる工種 : 舗装工事

施工地域・工事場所区分 : 一般交通影響あり（2）

契約保証の方法 : 金銭的保証

施工パッケージの使用（一部使用含む） : ☒ 有 ☐ 無

週休二日制確保工事該当の有無 : ☐発注者指定（当初計上） ☐受注者希望（変更補正） ☒無

【使用歩掛及び単価等】

☒ 土木工事標準積算基準書	適用年版：令和	7 年	7 月
☒ 諸経费率	適用年版：令和	7 年	7 月
☒ 下水道用設計標準歩掛表	適用年版：令和	7 年版	
☒ 土木工事資材等単価表	適用年版：令和	8 年	6 月
☐ 刊行物	適用年版：令和	年	月
☐ 特別調査	適用年版：令和	年	月
☐ 海老名市見積単価等	適用年版：令和	年度	
☐ その他（ ）	適用年版：令和	年	月

3 施工条件

【1】 工程関係	1	他工事による当工事の着手、完了時期の制約について	☒ 無 (他工事事件名等) ☐ 有 (工期、内容等)
	2	当工事における施工時期の制約について	☒ 無 (制約を受ける施工内容等) ☐ 有 (施工時期等)
	3	施工時間について	☒ 昼間施工 (その他特記事項) ☐ 夜間施工 (一部含む)
	4	官公庁ほか関係機関との調整、協議について	☒ 無 (関係機関名) ☐ 有
	5	工事着手前に地上物件(家屋調査)、地下埋設物、埋蔵文化財の事前事後調査、又は、移設等の制約について	☒ 無 (対象内容) ☐ 有
	※ただし、施工上必要となる地下埋設物調査については、施工計画書に明示し、必要な措置を講じること。また、書面により報告すること。		
【2】 用地関係	6	設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数について	☒ 無 (詳細内容、作業不能日数等) ☐ 有
	1	工事用地等の未処理部分について(用地買収状況について)	☒ 無 (用地未取得部分等) ☐ 有 (取得予定年月日等)
	2	工事用仮設道路、資材置場等の用地の借用について	☒ 無 (使用場所、期間、借用条件、復旧方法等) ☐ 有
【3】 公害関係	3	使用後の復旧条件	☒ 無 (復旧内容等) ☐ 有
	1	公害防止のため、施工方法、建設機械、作業時間等の制限について	☐ 無 (建設機械と制限内容) 騒音規制法・振動規制法 ☒ 有 (作業時間と制限内容) 騒音規制法・振動規制法
	2	水替期等の処理で特別な対策等の必要性について	☒ 無 (対策内容) ☐ 有

【４】 安全対策 関係	1	安全施設等の指定について（有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として換気設備の設置等の含む）	☒ 無 （指定内容） ☐ 有
	2	鉄道、ガス、電気等の施設と近接する工事の施工方法、作業時間の制限	☒ 無 （対象内容） ☐ 有 ☐ 鉄道 ☐ ガス ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 上水道 ☐ 下水道 ☐ その他（ ）
	3	交通誘導警備員の配置について	☐ 無 （１）交通誘導員の配置 あり ☒ 有 （２）配置期間 作業期間中３名（交代要員含む）
【５】 工事用道 路関係	1	一般道路を搬入路として使用する場合の制約について	☒ 無 （搬入経路・使用期間等の制限） ☐ 有 （搬入中・後の処置）
	2	仮設道路を設置する場合の制約について	☒ 無 （仮設道路に関する安全施設） ☐ 有 （工事後の措置、維持補修内容）
【６】 建設副産 物関係	1	建設発生土が発生する場合について	☒ 無 （建設発生土の処分先） ☐ 有
	2	建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合について	☐ 無 （対象内容） ☒ コンクリート塊 ☒ アスファルト・コンクリート塊 ☐ 建設発生木材 ☐ 建設発生木材（伐木・除根材） ☒ 有 ☐ 建設汚泥 ☐ 建設混合廃棄物 ☐ 金属くず ☐ その他（ ）
		※建設廃材指定登録工場に限る。工場側の指示を遵守すること ※この工事が「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）」の規定より再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。	
【７】 工事支障 物件	1	工事支障物件について（地下埋設物含む）	☒ 無 （対象内容） ☐ 電柱 ☐ 上水道 ☐ 下水道 ☐ 電話 ☐ ガス管 ☐ 有 ☐ 架空電線 ☐ 標識・看板 ☐ その他（ ）

【8】 薬液注入 関係	1	薬液注入について	☒ 無 (対象内容) 工法区分： 使用材料： ☐ 有 施工範囲、削孔数： 注入量： 施工管理基準等：
【9】 その他	1	工事現場発生品がある場合について	☒ 無 (品名、数量等) ☐ 有
	2	支給材料及び貸与品がある場合について	☒ 無 (品名、数量等) ☐ 有
	3	特殊・特定使用材料を使用する場合及び資材搬入等に制限がある場合について	☒ 無 (品名、数量、搬入制限等) ☐ 有
	4	発生売却品評価額(スクラップ等)を計上している場合について	☒ 無 (品名等) ☐ 有
5		☒ 無 ☐ 有	
6		☒ 無 ☐ 有	

※明示されない施工条件、明示事項が不明確な場合は、契約書等の関連する条項に基づき甲・乙協議により決定すること。

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	下水道課
(工 事 ・ 業 務) 名	公共下水道39分区枝線私道舗装復旧工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	海老名市 杉久保北三丁目 地内
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	
単 価 採 用 地 区 名	厚木
事 業 区 分	単費
工 期	令和 08 年 08 月 27 日 から 令和 08 年 11 月 30 日 まで
設 計 金 額	(円) 円
設 計 概 要	工事延長 L=44.4m、復旧面積 A=222m ² 1. 撤去工…1.0式 (舗装版切断・As舗装版撤去・路盤撤去・Co舗装版撤去) 2. 舗装工…1.0式 (舗装復旧工) 3. 仮設工…1.0式 (摺付舗装工、交通誘導警備員)
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種		舗装工事		
	施工地域・工事場所区分		一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和08年6月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
舗装				式			
			1				
撤去工				式			
			1				
舗装版撤去				式			第 0001 号 内訳書
			1				
舗装工				式			
			1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
仮設工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
舗装版撤去

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0005) 舗装版切断		式			第0001号下内
	1				
(AMA0010) As舗装版撤去		式			第0002号下内
	1				
(AMA0015) 路盤撤去		式			第0003号下内
	1				
(AMA0020) Co舗装版撤去		式			第0004号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書
アスファルト舗装工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 舗装復旧工		式			第0005号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
仮設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 摺付舗装工		式			第0006号下内
	1				
(AMA0050) 交通誘導警備員		式			第0007号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0005 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
	51	m			
(Z132543820) 舗装版切断濁水処分費（北部地区） コンクリート舗装版					
	0.663	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級					
	1	回			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0002号 下位内訳書
AMA0010 As舗装版撤去

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0002号単価表
	51	m2			
(CB227010) 殻運搬					第0003号単価表
	2	m3			
(Y007600000) -00001 廃材処理料（北部地区） A S 殻					
	2	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0003号 下位内訳書
AMA0015 路盤撤去

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0004号単価表
	2	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0005号単価表
	2	m3			
(Z132597100) 廃材処理料（北部地区） 路盤材（上層・下層）					
	2	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0004号 下位内訳書
AMA0020 Co舗装版撤去

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0006号単価表
	171	m2			
(CB227010) 殻運搬					第0003号単価表
	34	m3			
(Y007600000) -00002 廃材処理料（北部地区） 無筋C o 殻					
	34	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0005号 下位内訳書
AMA0030 舗装復旧工

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部)		m2			第0007号単価表
	171				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0008号単価表
	222				
(CD410240) 小型車割増 基層(車道・路肩部)		m2			第0009号単価表
	222				
(CD410260) 小型車割増 表層(車道・路肩部)		m2			第0010号単価表
	222				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0006号 下位内訳書
AMA0040 招付舗装工

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD410261) 小型車割増 表層(歩道部)		m2			第0011号単価表
	75				
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0012号単価表
	75				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0003号単価表
	1				
(Y007600000) -00001 廃材処理料 (北部地区) A S 殻		m3			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0007号 下位内訳書
AMA0050 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0013号単価表
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]			【損料】		M001161011
超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径 φ 75cm	M001161011				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)					Z006540005
径30インチ	Z006540005				
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)					Z006540003
径22インチ	Z006540003				
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)					Z006540008
径14インチ	Z006540008				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭｰﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円／m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	2		コンクリート舗装版		
J03 コンクリート舗装版厚	2		15cmを超え30cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機)			【損料】		M000907002
	開口幅735～850mm破碎力550～980kN		M000907002		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
	山積0.45m3(平積0.35m3)		L001010012		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無	1	無し			
J03 騒音振動対策	2	必要			
J04 舗装版厚	3	15cm以下			
J06 積込作業の有無	1	有り			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0003号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	3		舗装版破碎		
J03 DID区間の有無	4		機械積込(小規模土工)		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	2		有り		
J13 費用の内訳	5		3.0km以下		
	1		全ての費用		

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3			【損料】		M000201034
	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
			円/m3		
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		8	小規模(標準以外)		

第0005号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	2		小規模		
J02 積込機種・規格	6		バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J16 運搬距離(km)(DID区間有)	5		3.0km以下		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
コンクリート圧砕装置（大割機） 開口幅735～850mm破碎力550～980kN			【損料】		M000907002
	M000907002				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3（平積0.35m3）			【賃料】		L001010012
	L001010012				
運転手（特殊）					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 舗装版種別	2	コンクリート舗装版			
J02 障害等の有無	1	無し			
J03 騒音振動対策	2	必要			
J04 舗装版厚	12	15cmを超え35cm以下			
J06 積込作業の有無	1	有り			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m2			円／m2	
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無		入 力 値	1	無し	条 件 値
J04 費用の内訳			1	全ての費用	

第0009号 単価表 機労材構成比情報
CD410240 基層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ロードロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101002
再生粗粒度アスコン(20)	ZP41010020				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0009号 単価表 機労材構成比情報
CD410240 基層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

J05 材料	12	再生粗粒度アスコン(20)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用
J08 アスファルト混合物の割増の有無	2	有り

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CD410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイル型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ロートロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物					Z004100010
密粒度キヤップアスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130003
PK-4 タックコート用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CD410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

J05 材料	6	密粒度キ ャップ アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用
J08 アスファルト混合物の割増の有無	2	有り

第0011号 単価表 機労材構成比情報
CD410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)〔ハットカイト式〕			【損料】		M000804001
	運転質量0.5～0.6t		M000804001		
振動コンパクタ〔前進型〕			【損料】		M000807001
	機械質量40～60kg		M000807001		
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41010040				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	25		25 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン(13)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		
J08 アスファルト混合物の割増の有無	2		有り		

第0012号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]			【賃料】		L001090003
	吐出量3.5～3.7m3/min		L001090003		
さく岩機(コンクリートブレーカ)			【損料】		M000603016
	20kg級		M000603016		
特殊作業員					R0101
			R0101		
普通作業員					R0102
			R0102		
軽油					Z006702002
			Z006702002		
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 舗装版種別		1	アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無		2	有り		
J04 舗装版厚		5	4cm以下		
J06 積込作業の有無		1	有り		
J07 費用の内訳		1	全ての費用		

第0013号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		人日			円／人日
	1				

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

海老名市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断			51		J01=コンクリート舗装版 / J03=15cmを超え30cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			51		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			37		J01=舗装版破碎 / J02=機 械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=3.0km以 下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削			2		J01=土砂 / J02=上記以 外(小規模) / J05=小規 模(標準以外)
CB210110	土砂等運搬			2		J01=小規模 / J02=バックホ ウ山積0.13m3(平積0.1m3) / J03=土砂(岩塊・玉石 混り土含む) / J04=有り / J16=3.0km以下
CB430310	舗装版破碎			171		J01=コンクリート舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cmを超え35cm以下 / J06=有り / J07=全ての 費用
CB410030	下層路盤(車 道・路肩部)			171		J01=100 mm / J02=1層施 工 / J03=再生クワッシャー RC-40 / J04=全ての費用
CB410010	不陸整正			222		J01=無し / J04=全ての費 用
CD410240	基層(車道・路肩 部)			222		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生粗粒度アスコン(20) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用 / J08=有り / J09=0 円/ t / J10=0 円/ t / J11=2000 円/ t
CD410260	表層(車道・路肩 部)			222		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=密粒度キャップアスコ ン(13) / J06=タックコート PK-4 / J07=全ての費用 / J08=有り / J09=0 円/ t / J10=0 円/ t / J11=2000 円/ t
CD410261	表層(歩道部)			75		J01=1.4m未満(仕上 厚50mm以下) / J02=25 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=無し / J07=全て の費用 / J08=有り / J09=0 円/ t / J10=0 円/ t / J11=2000 円/ t
CB430310	舗装版破碎			75		J01=アスファルト舗装版 / J02=有り / J04=4cm以下 / J06=有り / J07=全て の費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
合計						

令和 8 年度 公共下水道39分区枝線私道舗装復旧工事

数 量 計 算 書

海老名市まちづくり部下水道課

数量総括表

①工事区分・②工種・③種別・④細別	規格	数量		備考
① ② ③ ④				
舗装				
撤去工				
舗装版撤去				
舗装版切断				
舗装版切断	Co舗装、15cm<t≦30cm	51	m	
舗装版切断濁水処分費	北部地区、Co舗装版	0.663	m3	
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック2t積級	1	回	
As舗装版撤去				
舗装版破碎	As舗装、t≦15cm	51	m ²	
殻運搬	舗装版破碎、L≦3.0km	2	m3	
廃材処理料	北部地区、As殻	2	m3	
路盤撤去				
掘削	小規模（標準以外）	2	m3	
土砂等運搬	小規模、BH山積0.13m3 L≦3.0km	2	m3	
廃材処理料	北部地区、路盤材	2	m3	
Co舗装版撤去				
舗装版破碎	Co舗装、15cm<t≦35cm	171	m ²	
殻運搬	舗装版破碎、L≦3.0km	34	m3	
廃材処理料	北部地区、無筋Co殻	34	m3	
舗装工				
アスファルト舗装工				
舗装復旧工				
下層路盤工 （車道・路肩部）	t=10cm、RC-40	171	m ²	
不陸整正	補足材料無し	222	m ²	
基層 （車道・路肩部）	t=5cm、再生粗粒度As プライムコート PK-3	222	m ²	小型車割増
表層 （車道・路肩部）	t=5cm、密粒度ギャップ As タックコート PK-4	222	m ²	小型車割増

数量総括表

①工事区分・②工種・③種別・④細別	規格	数量		備考
① ② ③ ④				
仮設工				
仮設工				
摺付舗装工				
表層 (歩道部)	t=2.5cm、再生密粒度As	75	m ²	小型車割増
舗装版破碎	As舗装、障害あり t≦4cm	75	m ²	
殻運搬	舗装版破碎、L≦3.0km	1	m ³	
廃材処理料	北部地区、As殻	1	m ³	
交通誘導警備員				
交通誘導警備員B		18	人日	


数量計算書

①工事区分・②工種・③種別・④細別	計 算 式	数量	単位
① ② ③ ④			
舗装			
撤去工			
舗装版撤去			
舗装版切断			
舗装版切断	51.0m = 51.0	51	m
舗装版切断濁水処分費	51.0m × 0.20m × 0.065m3/m2 = 0.663	0.663	m3
舗装版切断濁水運搬費		1	回
As舗装版撤去			
舗装版破碎	51.0m2 = 51.0	51	m ²
殻運搬	51.0m2 × 0.05m = 2.6	2	m3
廃材処理料	51.0m2 × 0.05m = 2.6	2	m3
路盤撤去			
掘削	51.0m2 × 0.05m = 2.6	2	m3
土砂等運搬	51.0m2 × 0.05m = 2.6	2	m3
廃材処理料	51.0m2 × 0.05m = 2.6	2	m3
Co舗装版撤去			
舗装版破碎	171.4m2 = 171.4	171	m ²
殻運搬	171.4m2 × 0.20m = 34.3	34	m ³
廃材処理料	171.4m2 × 0.20m = 34.3	34	m ³
舗装工			
アスファルト舗装工			
舗装復旧工			
下層路盤工 (車道・路肩部)	171.4m2 = 171.4	171	m ²
不陸整正	222.4m2 = 222.4	222	m ²
基層 (車道・路肩部)	222.4m2 = 222.4	222	m ²
表層 (車道・路肩部)	222.4m2 = 222.4	222	m ²

数量計算書

①工事区分・②工種・③種別・④細別	計 算 式		数量	単位
① ② ③ ④				
仮設工				
仮設工				
摺付舗装工				
表層 (歩道部)	75.6m2 = 75.6		75	m ²
舗装版破碎	75.6m2 = 75.6		75	m ²
殻運搬	75.6m2 × 0.025m = 1.9		1	m3
廃材処理料	75.6m2 × 0.025m = 1.9		1	m3

計画平面図 縮尺1:250




符号	辺A	辺B	辺C	面積
①	11.487	0.316	11.483	1.81
②	11.487	11.067	3.436	19.00
③	11.162	0.319	11.067	1.69
④	11.483	11.468	0.312	1.79
⑤	19.995	11.162	10.116	36.33
⑥	3.910	0.175	3.779	0.22
⑦	3.779	3.668	0.160	0.21
⑧	1.648	0.326	1.602	0.26
⑨	1.648	0.322	1.617	0.26
⑩	10.116	0.638	9.525	1.18
⑪	3.828	3.682	0.312	0.52
⑫	9.525	3.910	8.819	17.23
⑬	7.915	6.992	1.617	4.92
⑭	6.992	6.717	0.637	1.97
⑮	3.325	3.306	0.322	0.53
⑯	3.828	3.325	1.579	2.61
⑰	4.004	3.682	0.644	1.07
⑱	7.915	4.004	3.938	1.29
⑲	1.610	0.315	1.579	0.25
⑳	1.610	0.311	1.568	0.24
㉑	8.605	6.717	3.354	10.36
㉒	8.819	8.605	0.308	0.96
㉓	3.938	0.209	3.784	0.27
㉔	3.784	3.649	0.186	0.24
㉕	3.354	3.352	0.139	0.23
㉖	3.352	0.133	3.349	0.22
合計				105.66

符号	辺A	辺B	辺C	面積
1	3.336	3.334	0.136	0.23
2	3.334	0.139	3.331	0.23
3	11.386	11.377	0.321	1.83
4	22.938	0.327	22.930	3.75
5	23.288	3.331	22.938	38.18
6	11.397	0.310	11.386	1.76
7	23.288	12.167	11.397	20.92
8	3.729	3.599	0.181	0.23
9	3.903	0.243	3.729	0.32
10	1.626	0.314	1.589	0.25
11	1.626	0.320	1.601	0.26
12	6.667	3.307	3.903	4.56
13	12.167	11.560	0.636	1.13
14	2.270	1.645	1.601	1.32
15	1.665	1.625	0.317	0.26
16	3.364	0.647	3.307	1.07
17	1.665	1.645	0.327	0.27
18	3.301	2.296	2.270	2.60
19	8.852	3.919	6.667	12.21
20	3.364	0.643	3.301	1.06
21	2.296	1.888	0.648	0.52
22	1.078	1.027	0.318	0.16
23	1.078	1.041	0.325	0.17
24	2.070	1.888	0.322	0.26
25	2.070	1.600	1.041	0.82
26	1.600	1.569	0.296	0.23
27	11.560	4.229	8.852	16.22
28	3.919	3.753	0.232	0.31
29	3.753	0.213	3.601	0.27
30	3.968	3.665	0.645	1.08
31	1.556	1.518	0.311	0.24
32	4.229	0.306	3.968	0.33
33	3.780	3.665	0.271	0.46
34	1.556	1.526	0.303	0.23
35	3.780	3.364	1.526	2.56
36	3.364	3.350	0.287	0.48
合計				116.78

表層面積：105.66 + 116.78 = 222.44 m²


舗装構成図（仮復旧箇所） 縮尺1:50



表層 t= 5cm (再生密粒度As)
下層路盤 t=30cm (RC-40)
※うち t= 5cm 掘削

表層 t= 5cm (密粒度キヤップAs)
基層 t= 5cm (再生粗粒度As)
下層路盤 t=25cm (RC-40)


舗装構成図（Co舗装箇所） 縮尺1:50



真空Co舗装 t=20cm
下層路盤 t=15cm (RC-40)

表層 t= 5cm (密粒度キヤップAs)
基層 t= 5cm (再生粗粒度As)
下層路盤 t=25cm (RC-40)
※うち t=10cm 復旧


求積図 縮尺1:250



工事名	令和 8 年度 公共下水道39分区枝線私道舗装復旧工事		
工事箇所	海老名市杉久保北三丁目地内		
図面名	計画平面図		
縮 尺	図示	図面番号	1 / 2
設 計	写 図		
海老名市 まちづくり部 下水道課			


仮設平面図

縮尺1:250




舗装構成図（摺付舗装箇所） 縮尺1:50


道路縦断方向



道路横断方向



人孔部分



工事名	令和8年度 公共下水道39分区枝線私道舗装復旧工事		
工事箇所	海老名市杉久保北三丁目地内		
図面名	仮設平面図		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 2
設 計		写 図	
海老名市 まちづくり部 下水道課			