

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)



入札案件概要書 (工事)

契約番号 : 8147

件 名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事 (第3工区)	
履行場所	海老名市 本郷 地内	
工 期	令和8年9月10日～令和9年2月26日(170日)	
工事の内容等	別紙 仕様書等 のとおり	
予定価格	26,125,000 円 (税込)	23,750,000 円 (税抜)
最低制限価格	有り (事前算定型) 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。	
入札方法等	条件付一般競争入札 (電子入札)	
質疑 (仕様等に関する事項)	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参 加 条 件	営業種目	010 土木一式 経審 - 点以上 - 点未満		○下請契約の請負代金の合計の額が5千万円（建築一式工事の場合は8千万円）以上となる場合には特定建設業の許可が必要です。 併せて、主任技術者に代えて監理技術者を配置すること。
	発注区分 詳細は入札公告で確認してください。	第 1 区分		第1・第2区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	その他の要件	告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。 ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く		
	落札件数制限	あり （第1区分及び第2区分の同日開札の <u>工事</u> で、基本数 <u>1</u> 件まで） 詳細は入札説明書等を参照してください。		
配置技術者等の兼任について		本案件に配置する主任（監理）技術者及び現場代理人は、工事・コンサル・一般委託の区分を問わず同じ開札日の他の案件に配置できません。		
事前提出書類 （システム添付）		参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。 ファイルは一つにまとめてください。 ○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していることを証する書類の写し。（次の（1）～（3）のいずれか） （1）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し <u>※経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要</u> （2） <u>（同通知書発行後に社会保険に加入した場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び労働（雇用）保険料の領収書の写し （3） <u>（法令に基づき社会保険適用を除外されている場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書		
入札時提出 （システム添付）		○入札金額積算内訳書 別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書（工事入札時システム添付）」をダウンロードして使用してください。 <u>システムへはPDF化して添付してください。</u>		
落札候補者が提出する書類 （FAX046-232-6574）		開札後、落札候補者は次の書類をFAXで提出してください。 （落札候補者決定の翌開庁日午前10時まで。詳細は開札後FAXで通知します。） ○配置技術者等に関する書類 ○建設業許可の確認できる書類		

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)
案内図 S=1:5000



図面縮尺A3版

工 事 名		
本郷地区農地耕作条件改善事業 農作業道整備工事(第3工区)		
図 面 の 名 称		図面番号
案内図 S=1:5000		1 / 10

施工条件明示書（土木工事共通）

1 工事概要

発注者	海老名市																		
工事件名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事（第3工区）																		
工事場所	海老名市	本郷	地内																
工事目的	農作業道の整備により、大型農作業機械の導入を可能とし、農業経営の安定を図るとともに、地域の営農体制を確立する。																		
工事概要	工事延長L=50m <table border="0"> <tr> <td>1 土工</td> <td>1.0式</td> <td>5 付帯施設工</td> <td>1.0式</td> </tr> <tr> <td>2 構造物撤去工</td> <td>1.0式</td> <td>6 復旧工</td> <td>1.0式</td> </tr> <tr> <td>3 擁壁工</td> <td>1.0式</td> <td>7 仮設工</td> <td>1.0式</td> </tr> <tr> <td>4 舗装工</td> <td>1.0式</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			1 土工	1.0式	5 付帯施設工	1.0式	2 構造物撤去工	1.0式	6 復旧工	1.0式	3 擁壁工	1.0式	7 仮設工	1.0式	4 舗装工	1.0式		
1 土工	1.0式	5 付帯施設工	1.0式																
2 構造物撤去工	1.0式	6 復旧工	1.0式																
3 擁壁工	1.0式	7 仮設工	1.0式																
4 舗装工	1.0式																		
事業区分	☒ 補助金事業 ☒ 国庫 ☒ 県費 ☐ 市単独事業																		
設計区分	☒ 単独積算 ☐ 合算積算 工事 工事																		

2 積算諸条件

主たる工種 : 道路改良工事（土地改良工事積算基準）
 施工地域・工事場所区分 : 補正なし
 契約保証の方法 : 発注者が金銭的保証を必要とする
 施工パッケージの使用（一部使用含む） : ☒ 有 ☐ 無
 週休二日制確保工事該当の有無 : ☐ 発注者指定（当初計上） ☐ 受注者希望（変更補正） ☒ 無

【使用歩掛及び単価等】

☒ 土木工事標準積算基準書	適用年版：令和	7 年	7 月
☒ 諸経費率	適用年版：令和	7 年	7 月
☐ 下水道用設計標準歩掛表	適用年版：令和	年版	
☒ 土木工事資材等単価表	適用年版：令和	8 年	6 月
☒ 刊行物	適用年版：令和	8 年	6 月
☒ 特別調査	適用年版：令和	8 年	7 月
☐ 海老名市見積単価等	適用年版：令和	年	月
☒ その他（土地改良工事積算基準）	適用年版：令和	7 年度	

3 施工条件

【1】 工程関係	1	他工事による当工事の着手、完了時期の制約について	☒ 無 (他工事件名等) ☐ 有 (工期、内容等)
	2	当工事における施工時期の制約について	☐ 無 (制約を受ける施工内容等) 工事の着手 ☒ 有 (施工時期等) 作物の収穫後 (11月中旬見込み)
	3	施工時間について	☒ 昼間施工 (その他特記事項) ☐ 夜間施工 (一部含む)
	4	官公庁ほか関係機関との調整、協議について	☐ 無 (関係機関名) ☒ 有 関係生産組合、関係農業委員
	5	工事着手前に地上物件 (家屋調査)、地下埋設物、埋蔵文化財の事前事後調査、又は、移設等の制約について	☒ 無 (対象内容) ☐ 有
	※ただし、施工上必要となる地下埋設物調査については、施工計画書に明示し、必要な措置を講じること。また、書面により報告すること。		
	6	設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数について	☐ 無 (詳細内容、作業不能日数等) ☒ 有 年末年始休暇 5日・4週8休による設計工期算定
【2】 用地関係	1	工事用地等の未処理部分について (用地買収状況について)	☒ 無 (用地未取得部分等) ☐ 有 (取得予定年月日等)
	2	工事用仮設道路、資材置場等の用地の借用について	☐ 無 (使用場所、期間、借用条件、復旧方法等) 使用場所：工事区域隣接箇所の圃場 期 間：工事で必要とする期間 ☒ 有 農地一時使用申請を要する 圃場の沈下に備え、仮設前に測量の上復旧 圃場へ資材・破片等を残さないことの徹底
	3	使用後の復旧条件	☐ 無 (復旧内容等) ☒ 有 各地権者と調整すること
【3】 公害関係	1	公害防止のため、施工方法、建設機械、作業時間等の制限について	☐ 無 (建設機械と制限内容) 必要により対応すること ☒ 有 (作業時間と制限内容) 必要により対応すること
	2	水替期等の処理で特別な対策等の必要性について	☒ 無 (対策内容) ☐ 有

【４】 安全対策 関係	1	安全施設等の指定について（有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として換気設備の設置等の含む）	☒ 無 （指定内容） ☐ 有
	2	鉄道、ガス、電気等の施設と近接する工事の施工方法、作業時間の制限	☒ 無 （対象内容） ☐ 有 ☐ 鉄道 ☐ ガス ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 上水道 ☐ 下水道 ☐ その他（ ）
	3	交通誘導警備員の配置について	☐ 無 （１）交通誘導員の配置 1名 ☒ 有 （２）配置期間 機械及び資材等の搬入出時
【５】 工事用道 路関係	1	一般道路を搬入路として使用する場合の制約について	☒ 無 （搬入経路・使用期間等の制限） ☐ 有 （搬入中・後の処置）
	2	仮設道路を設置する場合の制約について	☐ 無 （仮設道路に関する安全施設） ☒ 有 （工事後の措置、維持補修内容） 圃場の沈下に対する対策・要事前測量の上復旧
【６】 建設副産 物関係	1	建設発生土が発生する場合について	☐ 無 （建設発生土の処分先） ☒ 有 七沢処分場 神奈川県厚木市七沢字吉原沢2323番地外 休業日：土曜・日曜・祝日・盆・年末年始・雨天等
	2	建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合について	☐ 無 （対象内容） ☒ 有 ☒ コンクリート塊 ☐ アスファルト・コンクリート塊 ☒ 建設発生木材 ☒ 建設発生木材（伐木・除根材） ☐ 建設汚泥 ☒ 建設混合廃棄物 ☐ 金属くず ☒ その他（廃プラ ）
		※コンクリート塊等の処理は県指定工場に限る。工場側の指示を遵守すること	
※この工事が「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）」の規定より再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。			
【７】 工事支障 物件	1	工事支障物件について（地下埋設物含む）	☒ 無 （対象内容） ☐ 有 ☐ 電柱 ☐ 上水道 ☐ 下水道 ☐ 電話 ☐ ガス管 ☐ 架空電線 ☐ 標識・看板 ☐ その他（ ）

【8】 薬液注入 関係	1	薬液注入について	☒ 無 (対象内容) 工法区分： 使用材料： ☐ 有 施工範囲、削孔数： 注入量： 施工管理基準等：
【9】 その他	1	工事現場発生品がある 場合について	☒ 無 (品名、数量等) ☐ 有
	2	支給材料及び貸与品が ある場合について	☒ 無 (品名、数量等) ☐ 有
	3	特殊・特定使用材料を 使用する場合及び資材 搬入等に制限がある場 合について	☒ 無 (品名、数量、搬入制限等) ☐ 有
	4	発生売却品評価額（ス クラップ等）を計上し ている場合について	☒ 無 (品名等) ☐ 有
	5		☐ 無 ☐ 有
	6		☐ 無 ☐ 有

※明示されない施工条件、明示事項が不明確な場合は、契約書等の関連する条項に基づき甲・乙協議により決定すること。

工 事 説 明 書 (特 記 仕 様 書)

工事件名 本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事（第3工区）
工事場所 海老名市 本郷 地内

1. 目 的

- 農作業道の整備により大型農作業機械の導入を可能とし、農業経営の安定を図るとともに地域の営農体制を確立する。

2. 仕 様（施工管理等）

- 本工事は、海老名市土木工事共通仕様書及び海老名市土木工事施工管理基準に基づき施工すること。
- 原則として、アスベストを原料としていない建材を用いて施工すること。
- 上記に無き内容については、監督員と協議する。又、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

3. 工程管理

- 本工事は農作業道の整備工事であり水田農作業への支障を避けるため、水田農作業終了後の現場施工とする。
- 詳細な工程については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

4. 安全対策

- 工事区域の安全対策を十分に施し、道路管理者・道路利用者及び現場作業員等の安全を確保すること。
- 特に作業を行わない時は、第三者の通行に対する、安全対策(保安灯、舗装すり付け・注意看板等により)を行うこと。
- 詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。
- 本工事範囲については小中学校が近接しているため、登下校時間帯の施工については、児童生徒等の通行に十分注意して施工すること

5. 仮設備関係

- 仮設備(現場事務所等)の建設は、位置・規模等について監督員の承諾を得ること。
- 工事用電力・用水等は、受注者の負担とする。

6. 道路関係

- 一般道路を工事用資器材等の搬入に使用するので、搬入経路・使用期間等を明確にすること。
- 一般道路を使用する時は、関係法令を遵守し、道路管理者・交通管理者等の許可を得ること。
- 詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

7. 建設副産物関係

- As 殻、Co 殻、路盤材の処分は、建設リサイクル法等を遵守し、県指定工場に搬入すること。
- 詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

8. 海老名環境マネジメントシステム関係

- 周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑えること。
- 低騒音・低振動型作業機械を使用すること。なお、写真管理をすること。
- 排ガス規制に適合した作業機械・車両(ディーゼルエンジン)を使用すること。なお、写真管理を行うこと。
- 周辺住民の生活を妨げない作業時間帯を設定すること。
- 工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしないこと。
- 産業廃棄物収集車両の法的表示を徹底し写真管理を行うこと。


9. その他工事全般

- 事前調査は十分に行い、不明確な部分については打合せ簿により、施工前に監督員と協議し、確認を得ること。
- 騒音・振動及び粉塵等工事沿線住民に対し、不利益になりうることは、工事期間及び時間等充分配慮し、施工にあたること。
- 周辺地権者・周辺農業生産者・関係自治会・関係生産組合・関係農業委員等へ事前に工事の周知をし、トラブルのない様に努めること。
- 消防関係及びゴミ収集関係に影響がある場合は、関係部局へ届け出ること。
- 工事施工中の路上駐車については、十分注意すること。
- 関連法令の遵守の上、公共事業という認識を常に持ち、責務を果たすこと。

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)
平面図 S=1:250


2982, 3003-1, 3023-1, 3041-1

2979



工 事 名	
本郷地区農地耕作条件改善事業 農作業道整備工事(第3工区)	
図 面 の 名 称	図面番号
平面図 S=1:250	2 / 10

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)
縦断図 S=H1:250 V1:100








計 画	勾 配 図										
	盛 土	0.172	0.182	0.183	0.082	0.243	0.124	0.131			
	切 土										
	田 面	13.120	13.160	13.210	13.260						
	計 画 高 (道路中心)	13.531	13.579	13.581	13.593	13.652	13.691	13.692	13.694	13.714	
現 況	擁 壁 天 端 (ほ 場 側)	13.555	13.603	13.605	13.617	13.676	13.715	13.716	13.718	13.738	
	地 盤 高 (旧道路中心)	13.353	13.359	13.397	13.398	13.409	13.567	13.561	13.553	13.477	
	追 加 距 離	166.140	178.110	199.310	200.000	231.310	248.748	249.310	250.000	258.970	
	単 距 離	11.829	11.970	21.200	0.690	26.000	17.438	0.562	0.690	8.970	
	測 点	AIP. 2	AIP. 3	ANo. 3 +49.31	ANo. 4	ANo. 4 +31.31	AIP. 4 ANo. 4 +49.31	ANo. 5		AIP. 5	
	曲 率 図	D=11.829	D=11.970	D=70.638			D=10.222	D=26.064			

AIP. 6
IA=1-24-23

計 画 高
擁壁天端(ほ場側)
地 盤 高

工 事 名	
本郷地区農地耕作条件改善事業 農作業道整備工事(第3工区)	
図 面 の 名 称	図面番号
縦断図 S=H1:250 V1:100	3 / 10


本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)
横断図 S=1:100




図面縮尺 A 1 版		
工 事 名		
本郷地区農地耕作条件改善事業 農作業道整備工事(第3工区)		
図 面 の 名 称		図面番号
横断図 S=1:100		4 / 10

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)
構造図1 S=図示


スロープ工標準図 S = 1 : 2 0




渡床板改修工 S = 1 : 2 0



重力式擁壁 (車道用) 標準断面図 S = 1 : 1 0



松杭配置図 S=N/S





呼称	H: 擁壁高 (m)	D: 底盤幅 (m)	適用範囲
17' 1	1.00	0.90	1m以下
17' 2	2.00	1.60	1m超～2m以下


図面縮尺A 1版

工事名		
本郷地区農地耕作条件改善事業 農作業道整備工事(第3工区)		
図面の名称	図面番号	
構造図1 S=図示	5	10

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)
構造図2 S=1 : 20



水甲工(塩ビ製水位調整弁) S=任意
(再利用)




寸法等詳細 (参考)

呼び径	D 1	D 2	D 3	D 4
5 0	60.0	380.0	76.0	26.0
6 5	76.0	220.0	76.0	26.0
7 5	89.0	240.0	89.0	26.0
1 0 0	114.0	225.0	114.0	32.0

図面縮尺A 1 版		
工事名		
本郷地区農地耕作条件改善事業 農作業道整備工事(第3工区)		
図 面 の 名 称	図面番号	
構造図2 S=1 : 20	6	10


本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)
構造図3 S=1:20






図面縮尺A 1版	
工事名	
本郷地区農地耕作条件改善事業 農作業道整備工事(第3工区)	
図面の名称	図面番号
構造図3 S=1:20	7 / 10

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)
転落防止柵取り付け可能L形擁壁標準図1 S=1：30

1400×2000タイプ




1500×2000タイプ






工事名		
本郷地区農地耕作条件改善事業 農作業道整備工事(第3工区)		
図 面 の 名 称	図面番号	
転落防止柵取り付け可能 L形擁壁標準図1 S=1：30	8	10

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)
転落防止柵取り付け可能L形擁壁標準図2 S=1:30

1700×2000タイプ



1800×2000タイプ




図面縮尺A 1版

工事名	
本郷地区農地耕作条件改善事業 農作業道整備工事(第3工区)	
図面の名称	図面番号
転落防止柵取り付け可能 L形擁壁標準図2 S=1:30	9 / 10

2979-1-250

KBM, 12
H=14.745



令和8年度

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)

当初

工事数量調書

直接工事費		工 事 数 量 調 書		
名 称	計 算 式	数 量	単 位	備 考
<u>土工</u>				
機械掘削	土積計算書より Q= 202.70 = 202.70 m ³	203.00	m ³	
人力床掘	土積計算書より Q= 20.40 = 20.40 m ³	20.00	m ³	
機械埋戻	土積計算書より Q= 23.50 = 23.50 m ³	24.00	m ³	
人力埋戻	土積計算書より Q= 98.90 = 98.90 m ³	99.00	m ³	
発生土運搬工 10tDT 片道 15.1 km以下	土積計算書より Q= 9.30 = 9.30 m ³	9.00	m ³	
発生土処分料 指定A(厚木市七沢受入地)	同上 Q= 9.30 = 9.30 m ³	9.00	m ³	
<u>擁壁工</u>				
転落防止柵取り付け可能L形擁壁 H1800	別紙 集計表 P1 L= 8.00 m	8.00	m	
転落防止柵取り付け可能L形擁壁 H1700	別紙 集計表 P1 L= 14.00 m	14.00	m	
転落防止柵取り付け可能L形擁壁 H1500	別紙 集計表 P1 L= 10.00 m	10.00	m	
転落防止柵取り付け可能L形擁壁 H1400	別紙 集計表 P1 L= 18.00 m	18.00	m	
①重力式擁壁(車道用)タイプ1	別紙 集計表 P1 L= 10.00 m	10.00	m	
②重力式擁壁(車道用)タイプ1	別紙 集計表 P1 L= 40.30 m	40.00	m	

直接工事費		工 事 数 量 調 書							
名	称	計	算	式	数	量	単 位	備 考	
舗装工									
安定処理工 生石灰 t=0.4m		50.00 × A=	3.404		170.2	m2	170.00	m2	平均 W=3404
下層路盤工(車道部) 再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm		50.00 × A=	3.53		176.5	m2	177.00	m2	平均 W=3530
上層路盤工 再生粒度調整碎石 RM-40 t=9cm		50.00 × A=	3.578		178.9	m2	179.00	m2	平均 W=3578
付帯施設工									
転落防止柵工 コンクリート建込 支柱間 3.0 m		L=	39.00		39.00	m	39.00	m	
転落防止柵工 コンクリート建込 支柱間 2.0 m		L=	4.00		4.00	m	4.00	m	
フェンスカッ プ規格加工		別紙 集計表 P1 N=	2.00		2.00	箇所	2.00	箇所	
フェンスカッ プ位置加工		別紙 集計表 P1 N=	10.00		10.00	箇所	10.00	箇所	
進入防止柵工		別紙 集計表 P1 N=	2.00		2.00	箇所	2.00	箇所	
渡床板改修工		別紙 集計表 P1 N=	2.00		2.00	箇所	2.00	箇所	
スロープ工 2m		別紙 集計表 P1 N=	1.00		1.00	箇所	1.00	箇所	
スロープ工 4m		別紙 集計表 P1 N=	1.00		1.00	箇所	1.00	箇所	
暗渠排水接続工		別紙 集計表 P1 N=	2.00		2.00	箇所	2.00	箇所	
落水口接続工		別紙 集計表 P1 N=	2.00		2.00	箇所	2.00	箇所	
間詰コンクリート		A=			31.64	m2	32.00	m2	
復旧工									
畦畔ブロック撤去		3 L=			3.00 3.00	m	3.00	m	
畦畔ブロック布設(再設置) ※材料再利用		1 L=			1.00 1.00	m	1.00	m	
土畦畔撤去		5 L=			5.00 5.00	m	5.00	m	
土畦畔復旧		1 L=			1.00 1.00	m	1.00	m	
耕地復旧		A=			543.00	m2	543.00	m2	

直接工事費					工 事 数 量 調 書					
名	称	計	算	式	数	量	単	位	備	考
仮設道路										
敷鉄板設置・撤去工 工程計算書より 供用 71 日		82 枚 A=		82.00 枚 380.90 m2	381.00		m2			
大型土のう工		A=		12.00 袋	12.00		袋			
土工用マット(シート類)敷設・撤去		A=		162.10 m2	162.00		m2			
産業廃棄物積込・運搬 廃プラ		162.10 × 0.11kg ÷ 1000 = Q=		0.02 ton	0.02		ton			
産業廃棄物処理料		0.02 ÷ 0.35 = Q=		0.05 m3	0.10		m3			
板柵土留め H=0.5m 撤去・再設置		5.2 L=		5.20 5.20 m	5.20		m			
丸型クッションドラム 移設		N= 1.00		1.00 個	1.00		個			
排水処理工										
釜場設置・撤去		N= 2.00		2.00 箇所	2.00		箇所			
排水ポンプ設置撤去 工程計算書より 供用 40 日 ÷ 2箇所		20 日/箇所 N= 2.00		2.00 箇所	2.00		箇所			
排水ポンプ運転		N= 2.00		2.00 箇所	2.00		箇所			
安全費										
交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し		工程計算書より 合計 =		7.00 人 7.00 人	7.00		人			
運搬費										
仮設材輸送費		82 枚 × 802 kg ÷ 1000 = Q=		65.76 ton	65.76		ton			

単位数量調書

[illegible]

単位数量調書

[illegible]

単位数量調書

[illegible]

単位数量調書

[illegible]

単位数量調書

[illegible]

単位数量調書

[illegible]

単位数量調書

[illegible]

単位数量調書

工種	2mスロープ工側壁(C単)					1箇所 当たり
	擁壁高	平均	底盤幅	平均	転び	
	0.652	0.426	0.476	0.363	0.5	
	0.200		0.250		0.5	
			基礎幅	平均		
			0.526	0.413		
			0.300			
			型枠	平均		
			1.381	0.903		
			0.424			
名称	単位	数量	算定式			
型枠 小型構造物	m2	0.860	$0.1 \times 2 \times 2 + 0.3 \times 2 \times 0.1 =$			
生コンクリート(ポンプ車打設) 無筋コンクリート	m3	0.165	$0.413 \times 0.1 \times 2 \times 2 =$			
小型車割増	m3	0.165				
型枠 無筋コンクリート	m2	3.612	$0.903 \times 2 \times 2 =$			
生コンクリート(ポンプ車打設) 無筋コンクリート	m3	0.437	$(0.15 + 0.363) \times 0.426 \div 2 \times 2 \times 2 =$			
小型車割増	m3	0.437				
小口止め						
型枠 無筋コンクリート	m2	0.640	$0.320 \times 2 =$			
生コンクリート(ポンプ車打設) 無筋コンクリート	m3	0.048	$0.320 \times 0.15 =$			
小型車割増	m3	0.048				


単位数量調書

[illegible]

単位数量調書

[illegible]

単位数量調査

工種	暗渠排水接続工		1箇所 当たり
 暗渠排水接続工 硬質ポリ塩化ビニル管φ100撤去 L=1.10m 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)2'レン管φ100 L=1.10m 転落防止柵 H=1.10m 支柱間隔2.0~3.0m 転落防止柵取り付け可能L形擁壁 間詰めCo工 18-12-25(20)BB t=100 基礎砕石RC-40 t=100 生コンクリート打設 コンクリート削孔φ128mm 基礎砕石RC-40 基礎コンクリート18-12-25(20)BB 松杭太さφ15cm L=3.0m 上層路盤工(再生粒度調整砕石 RC-40 t=8cm) 平均W=3578 下層路盤工(再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm) 平均W=3530 安定処理工(生石灰 t=40cm) 平均W=3494 小型重力式擁壁 H=0.835m~0.756m 用心杭11~10本/10m 暗渠排水接続工 水平水甲移設 N=1.00箇所 硬質ポリ塩化ビニル管φ100撤去 L=1.25m 硬質ポリ塩化ビニル管継手φ100 ヤリトスライト継手 N=2.00個 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)2'レン管φ100 L=1.10m			
名称	単位	数量	算定式
硬質ポリ塩化ビニル管φ100 撤去	m	2.350	1.25+1.1＝
産業廃棄物積込・運搬 8.6km	ton	0.008	2.35*3.409/1000＝
産業廃棄物処理料	m3	0.023	0.008 ÷0.35＝
硬質ポリ塩化ビニル管(VP) TS管φ100布設	m	2.200	1.1+1.1＝
硬質ポリ塩化ビニル管継手φ100 ヤリトスライト継手	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手φ100 ソケット	個	3.000	
コンクリート削孔φ128mm	箇所	1.000	
水平水甲移設	箇所	1.000	
追加土工事 人力床掘	m3	0.762	1.27*0.6＝
追加土工事 人力埋戻	m3	0.762	1.27*0.6＝



単位数量調書

[illegible]

単位数量調書

[illegible]

単位数量調書

工種		既設床板改修工		1箇所 当たり	
 					
名称	単位	数量	算定式		
構造物取壊し工(機械) 無筋コンクリート	m3	0.091	0.3	m*	$(0.3+0.46) \times 0.8 / 2 =$
	m3	0.579	2	m*	$(0.3+0.46) \times 0.8 / 2 - 0.16 \times 0.18 =$
	m3	0.064	2.3	m*	$0.05 \times 0.56 =$
Σ Q =		0.735			
Co殻運搬 無筋 5.7 km	m3	0.735			
Co殻処分費 無筋	m3	0.735			
基礎砕石撤去 15cm	m3	0.202	$0.560 \times 0.15 \times 2.4m =$		
旧路盤材運搬 5.7 km	m3	0.202			
旧路盤材処分費	m3	0.202			
基礎砕石 15cm	m2	1.272	$0.530 \times 2.4m =$		
目地板 瀝青質板10mm	m2	1.840	$0.8 \times 2.3 =$		
型枠 均しコンクリート	m2	0.283	$0.05 \times 2 \times 2.3m + 0.05 \times 0.53 \times 2 =$		
生コンクリート(ポンプ車打設) 無筋コンクリート	m3	0.061	$0.53 \times 0.05 \times 2.3 =$		
小型車割増	m3	0.061			
型枠 無筋コンクリート	m2	3.600	$0.8 \times 2.3 + 0.8 + 0.47 \times 2 + 0.01 \times 2 =$		
生コンクリート(ポンプ車打設) 無筋コンクリート	m3	0.827	$(0.47 \times 0.8 - 0.17 \times 0.18) \times 2 + 0.47 \times 0.8 \times 0.3 + 0.01 \times 2.3 =$		
小型車割増	m3	0.827			
既設床板撤去・再設置	枚	4.000			

工 期 算 定

工期算定計算式＝実作業日数×雨休率＋準備期間＋後片付け期間＋その他作業不能日		
実作業日数	本体工事 42.35	
雨休率	1.8	77 日
準備期間	55 (二次製品製造期間含む)	55 日
後片付け	5	5 日
四週八休	42.35 × 8 / 28	13 日
変更契約・検査待機	14	14 日
盆・正月	盆 日 正月 5 日	5 日
	77 + 55 + 5 + 13 + 14 + 5	169 日



令和 8 年度

農地耕作条件改善事業

本郷地区

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第 3 工区)

金 抜 き 設 計 書

(当初)

海老名市

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

項 目 名	内 容
事業主体名	海老名市
事業名	農地耕作条件改善事業
地区名	本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)
施工場所	海老名市本郷地内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	神奈川（県基準）
地区区分	厚木地区
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月—A
歩掛期適用年番号	令和7年09号—A
電力会社名	東京電力

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10％）					
	工事内容					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和7年9号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休2日補正	補正なし
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4) × ((標準値*N035) *N026*N030*N041)		%		
10 ・・・・運搬費	1.000	式		
11 ・・・現場管理費				
12 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8) × ((標準値*N035) *N027*N030*N042+N031+N032-N033)		%		
13 ・一般管理費等				
(4+7) × (標準値*N002+保証費率)		%		
14 処分費等（直接工事費の内数）				
15 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値		%		

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・農道整備工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・擁壁工	1.000	式		
・ ・舗装工	1.000	式		
・ ・付帯施設工	1.000	式		
・ ・復旧工	1.000	式		

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		
・ ・ 排水処理工	1.000	式		
・ ・ 安全費	1.000	式		

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・ 共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・ ・ 運送費	1.000	式		

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・農道整備工					
・ ・ 土工	1.000	式			
	1.000	式			
000001 機械掘削C 1	203.000	m3			歩A・単A B単 1号
000002 人力床掘T 1	20.000	m3			歩A・単A B単 2号
000003 機械埋戻U1 機械投入+機械埋戻	24.000	m3			歩A・単A B単 3号
000004 人力埋戻U2 機械投入+人力埋戻	99.000	m3			歩A・単A B単 4号
000005 発生土運搬工 10tDT 片道17.5km以下	9.000	m3			歩A・単A B単 5号
000006 発生土処分科 指定A(厚木市七沢受入地)	9.000	m3			歩A・単A B単 6号
合 計					
・ ・ 擁壁工					
	1.000	式			
000007 転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1800、用心杭40本/10m	8.000	m			歩A・単A B単 7号
000008 転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1700、用心杭40本/10m	14.000	m			歩A・単A B単 8号
000009 転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1500、用心杭55本/10m	10.000	m			歩A・単A B単 9号
000010 転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1400、用心杭50本/10m	18.000	m			歩A・単A B単 10号
000011 ①重力式擁壁 H=751、用心杭11本/10m	10.000	m			歩A・単A B単 11号
000012 ②重力式擁壁 H=701、用心杭10本/10m	40.000	m			歩A・単A B単 12号
合 計					
・ ・ 舗装工					
	1.000	式			
000013 路床安定処理 石灰安定処理	170.000	m ²			歩A・単A B単 13号
000014 下層路盤（車道部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生/フラッシュ RC-40	177.000	m ²			歩A・単A B単 14号
000015 上層路盤工（車道部） 90mm,1層施工,再生粒度調整砕石RM-40	179.000	m ²			歩A・単A B単 15号
合 計					
・ ・ 付帯施設工					
	1.000	式			
000016 転落防止柵設置工 コンクリート建込間隔3.0m	39.000	m			歩A・単A B単 16号
000017 転落防止柵設置工 コンクリート建込間隔2.0m	4.000	m			歩A・単A B単 17号
000018 フェンスカッパ 規格変更加工費	2.000	箇所			歩A・単A B単 18号
000019 フェンスカッパ 位置特殊加工費	10.000	箇所			歩A・単A B単 19号
000020 進入防止柵工 W=3150、分割柵	2.000	箇所			歩A・単A B単 20号
000021 既設床板改修工 運搬・処分費共	2.000	箇所			歩A・単A B単 21号
000022 スロープ 工 W=2.0m	1.000	箇所			歩A・単A B単 22号
000023 スロープ 工 W=4.0m	1.000	箇所			歩A・単A B単 23号
000024 暗渠排水接続工	2.000	箇所			歩A・単A B単 24号
000025 落水口接続工	2.000	箇所			歩A・単A B単 25号
000026 間詰コンクリート 基礎砕石RC-40 t=100,Co厚 t=100	32.000	m ²			歩A・単A B単 26号
合 計					
・ ・ 復旧工					
	1.000	式			
000027 畦畔ブロック撤去	3.000	m			歩A・単A B単 27号
000028 畦畔ブロック布設(再設置) 450型	1.000	m			歩A・単A B単 28号
000029 土畦畔撤去工	5.000	m			歩A・単A B単 29号

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000030 土畦畔復旧工	1.000	m			歩A・単A B単 30号
000031 耕地復旧(耕起)	543.000	m ²			歩A・単A B単 31号
合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
000032 敷鉄板	381.000	m ²			歩A・単A B単 32号
000033 大型土のう工 製作・設置、撤去	12.000	袋			歩A・単A B単 33号
000034 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	162.000	m ²			歩A・単A B単 34号
000035 現場発製品運搬 廃ブラ	0.020	ton			歩A・単A B単 35号
000036 建設廃材 廃ブラ	0.100	m ³			歩A・単A B単 36号
000037 板柵土留めH=0.5m 撤去・再設置	5.200	m			歩A・単A B単 37号
000038 丸型クッションドラム 移設	1.000	個			歩A・単A B単 38号
合 計					
・ ・ 排水処理工	1.000	式			
000039 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	2.000	箇所			歩A・単A B単 39号
000040 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	2.000	箇所			歩A・単A B単 40号
000041 排水ポンプ運転 (小口径) 運転日数20日	2.000	箇所			歩A・単A B単 41号
000042 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	2.000	箇所			歩A・単A B単 42号
合 計					
・ ・ 安全費	1.000	式			
000043 交通誘導警備員	7.000	人			歩A・単A B単 43号
合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					
・ 共通仮設 (積上げ)	1.000	式			
・ ・ 運送費	1.000	式			
000044 仮設材輸送	65.760	ton			歩A・単A B単 44号
合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支給品費					
直接工事費（仮設工を除く）					
・農道整備工					
・・復旧工					
P14001 畦畔ブロック 高450mm 長さ1000mm	0.990	個			単 A S 単 24号
合 計					



令和 8 年度

農地耕作条件改善事業

本郷地区

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第 3 工区)

金 額 査 定 書

海老名市

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区		
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)		

工 種 名 称	調整前工事費	数 量	単位	工 種 名 称	調整後工事費	数 量	単位
(調整前)				(調整後)			
請負工事費				請負工事費			
・消費税額		10.000	%	・消費税額		10.000	%
工事価格				工事価格			
・工事原価				・工事原価			
純工事費				純工事費			
・直接工事費				・直接工事費			
・直接工事費 (仮設工を除く)				・直接工事費 (仮設工を除く)			
・直接工事費 (仮設工)				・直接工事費 (仮設工)			
・間接工事費				・間接工事費			
・共通仮設費				・共通仮設費			
・現場管理費				・現場管理費			
・工期延長に伴う現場維持等の費用				・工期延長に伴う現場維持等の費用			
・官貸額 (直工)				・官貸額 (直工)			
・官貸額 (事業損失防止)				・官貸額 (事業損失防止)			
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)				・官貸額 (直工・事業損失防止除く)			
・一般管理費等		20.650	%	・一般管理費等		20.650	%
				一般管理費調整額			
・一括計上価格				・一括計上価格			
支給品費				支給品費			
支給品費 (直工・事業損失防止)				支給品費 (直工・事業損失防止)			
支給品費 (直工)				支給品費 (直工)			
処分費等 (直接工事費の内数)				処分費等 (直接工事費の内数)			
処分費(準備費の内数)				処分費(準備費の内数)			
処分費(事業損失防止施設費内数)				処分費(事業損失防止施設費内数)			
処分費等(率対象外)				処分費等(率対象外)			
共通仮設費算定控除額				共通仮設費算定控除額			
有価物処分費				有価物処分費			
法定福利費概算額(工事価格の内数)		3.630	%	法定福利費概算額(工事価格の内数)		3.630	%

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単- 1号 *** 機械掘削C 1					
			m3			歩A・単A
000002	*** B単- 2号 *** 人力床掘T 1					
			m3			歩A・単A
000003	*** B単- 3号 *** 機械埋戻U1					
	機械投入+機械埋戻		m3			歩A・単A
000004	*** B単- 4号 *** 人力埋戻U2					
	機械投入+人力埋戻		m3			歩A・単A
000005	*** B単- 5号 *** 発生土運搬工					
	10tDT 片道17.5km以下		m3			歩A・単A
000006	*** B単- 6号 *** 発生土処分料					
	指定A(厚木市七沢受入地)		m3			歩A・単A
000007	*** B単- 7号 *** 転落防止柵取付可能L形擁壁					
	H=1800、用心杭40本/10m		m			歩A・単A
000008	*** B単- 8号 *** 転落防止柵取付可能L形擁壁					
	H=1700、用心杭40本/10m		m			歩A・単A
000009	*** B単- 9号 *** 転落防止柵取付可能L形擁壁					
	H=1500、用心杭55本/10m		m			歩A・単A
000010	*** B単- 10号 *** 転落防止柵取付可能L形擁壁					
	H=1400、用心杭50本/10m		m			歩A・単A
000011	*** B単- 11号 *** ①重力式擁壁					
	H=751、用心杭11本/10m		m			歩A・単A
000012	*** B単- 12号 *** ②重力式擁壁					
	H=701、用心杭10本/10m		m			歩A・単A
000013	*** B単- 13号 *** 路床安定処理					
	石灰安定処理		m ²			歩A・単A
000014	*** B単- 14号 *** 下層路盤(車道部)					
	100mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40		m ²			歩A・単A
000015	*** B単- 15号 *** 上層路盤工(車道部)					
	90mm,1層施工,再生粒度調整砕石RM-40		m ²			歩A・単A
000016	*** B単- 16号 *** 転落防止柵設置工					
	コンクリート建込間隔3.0m		m			歩A・単A
000017	*** B単- 17号 *** 転落防止柵設置工					
	コンクリート建込間隔2.0m		m			歩A・単A
000018	*** B単- 18号 *** フェンスタイプ規格変更加工費					
			箇所			歩A・単A
000019	*** B単- 19号 *** フェンスタイプ位置特殊加工費					
			箇所			歩A・単A
000020	*** B単- 20号 *** 進入防止柵工					
	W=3150、分割柵		箇所			歩A・単A
000021	*** B単- 21号 *** 既設床板改修工					
	運搬・処分費共		箇所			歩A・単A
000022	*** B単- 22号 *** スロープ工					
	W=2.0m		箇所			歩A・単A
000023	*** B単- 23号 *** スロープ工					
	W=4.0m		箇所			歩A・単A

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000024	*** B単- 24号 *** 暗渠排水接続工					
			箇所			歩A・単A
000025	*** B単- 25号 *** 落水口接続工					
			箇所			歩A・単A
000026	*** B単- 26号 *** 間詰コンクリート					
	基礎砕石RC-40 t=100, Co厚 t=100		m ²			歩A・単A
000027	*** B単- 27号 *** 畦畔ブロック撤去					
			m			歩A・単A
000028	*** B単- 28号 *** 畦畔ブロック布設(再設置)					
	450型		m			歩A・単A
000029	*** B単- 29号 *** 土畦畔撤去工					
			m			歩A・単A
000030	*** B単- 30号 *** 土畦畔復旧工					
			m			歩A・単A
000031	*** B単- 31号 *** 耕地復旧(耕起)					
			m ²			歩A・単A
000032	*** B単- 32号 *** 敷鉄板					
			m ²			歩A・単A
000033	*** B単- 33号 *** 大型土のう工					
	製作・設置、撤去		袋			歩A・単A
000034	*** B単- 34号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		m ²			歩A・単A
000035	*** B単- 35号 *** 現場発製品運搬					
	廃ブラ		ton			歩A・単A
000036	*** B単- 36号 *** 建設廃材					
	廃ブラ		m ³			歩A・単A
000037	*** B単- 37号 *** 板柵土留めH=0.5m					
	撤去・再設置		m			歩A・単A
000038	*** B単- 38号 *** 丸型クッションドラム					
	移設		個			歩A・単A
000039	*** B単- 39号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所			歩A・単A
000040	*** B単- 40号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所			歩A・単A
000041	*** B単- 41号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	運転日数20日		箇所			歩A・単A
000042	*** B単- 42号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	口径 50mm, あり		箇所			歩A・単A
000043	*** B単- 43号 *** 交通誘導警備員					
			人			歩A・単A
000044	*** B単- 44号 *** 仮設材輸送					
			ton			歩A・単A

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	機械掘削C 1		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
000002	人力床掘T 1		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-, -	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
000003	機械埋戻U1 機械投入+機械埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 37号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
000004	人力埋戻U2 機械投入+人力埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 37号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
000005	発生土運搬工 10tDT 片道17.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,17.5km以下	1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
000006	発生土処分 指定A(厚木市七沢受入地)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	発生土処分 指定A(厚木市七沢受入地)	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 7号 ***					
000007	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1800、用心杭40本/10m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00021	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1800、用心杭40本/10m	1.000	m			T単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1700、用心杭40本/10m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1700、用心杭40本/10m	1.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
000009	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1500、用心杭55本/10m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1500、用心杭30本/10m	1.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
000010	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1400、用心杭50本/10m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1400、用心杭50本/10m	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
000011	①重力式擁壁 H=751、用心杭11本/10m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00023	①重力式擁壁 H=751、用心杭11本/10m	1.000	m			T単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
000012	②重力式擁壁 H=701、用心杭10本/10m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00024	②重力式擁壁 H=701、用心杭10本/10m	1.000	m			T単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
000013	路床安定処理 石灰安定処理		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ, 路床, 1m以下, 12.4ton, -, あり	1.000	m ²			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
000014	下層路盤 (車道部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	1.000	m ²			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
000015	上層路盤工 (車道部) 90mm, 1層施工, 再生粒度調整砕石RM-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 90mm	1.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 16号 ***					
000016	転落防止柵設置工 コンクリート建込間隔3.0m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・バネ式, 100m未満, 一, 無し	1.000	m			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
000017	転落防止柵設置工 コンクリート建込間隔2.0m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・バネ式, 100m未満, 一, 無し	1.000	m			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
000018	フェンスアップ 規格変更加工費		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96009	フェンスアップ 規格変更加工費	1.000	箇所			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
000019	フェンスアップ 位置特殊加工費		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96008	フェンスアップ 位置特殊加工費	1.000	箇所			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
000020	進入防止柵工 W=3150、分割柵		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00015	進入防止柵工 W=3150、分割柵	1.000	箇所			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
000021	既設床板改修工 運搬・処分費共		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00032	既設床板改修工 運搬・処分費共	1.000	箇所			T単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
000022	スロープ工 W=2.0m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00017	スロープ工 W=2.0m	1.000	箇所			T単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
000023	スロープ工 W=4.0m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00019	スロープ工 W=4.0m	1.000	箇所			T単 10号

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 24号 ***					
000024	暗渠排水接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00010	暗渠排水接続工	1.000	箇所			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 25号 ***					
000025	落水口接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00011	落水口接続工	1.000	箇所			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 26号 ***					
000026	間詰コンクリート 基礎砕石RC-40 t=100, Co厚 t=100		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00013	間詰コンクリート 基礎砕石RC-40 t=100, Co厚 t=100	1.000	m ²			T単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 27号 ***					
000027	畦畔ブロック撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00012	畦畔ブロック撤去	1.000	m			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 28号 ***					
000028	畦畔ブロック布設(再設置) 450型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設 450型	1.000	m			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 29号 ***					
000029	土畦畔撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00035	土畦畔撤去工	1.000	m			T単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 30号 ***					
000030	土畦畔復旧工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	1.000	m			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 31号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000031	耕地復旧(耕起)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 32号 ***					
000032	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 71, 1, あり	1.000	m ²			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 33号 ***					
000033	大型土のう工 製作・設置、撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バック砂, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用) , なし, あり	1.000	袋			S単 27号
S18002	大型土のう工 撤去, バック砂, 0m3, あり	1.000	袋			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 34号 ***					
000034	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 35号 ***					
000035	現場発製品運搬 廃ブラ		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96016	現場発生品・支給品運搬, DID有, 9.0km以下 クレーン装置付ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	1.000	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 36号 ***					
000036	建設廃材 廃ブラ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃ブラ	1.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 37号 ***					
000037	板柵土留めH=0.5m 撤去・再設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00020	板柵土留めH=0.5m 撤去・再設置	1.000	m			T単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 38号 ***					
000038	丸型クッションドラム 移設		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00025	丸型クッションドラム 移設	1.000	個			T単 15号
	合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 39号 ***					
000039	排水ポンプ用釜場設置・撤去					歩A
	釜場掘削・設置		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 40号 ***					
000040	排水ポンプ用釜場設置・撤去					歩A
	釜場埋戻・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 41号 ***					
000041	排水ポンプ運転 (小口径)					歩A
	運転日数20日		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	20, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 42号 ***					
000042	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					歩A
	口径 50mm, あり		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	口径 50mm, あり	1.000	箇所			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 43号 ***					
000043	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人			当たり算出
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 44号 ***					
000044	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A
S19003	輸送費(仮設材)					当たり算出
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0	1.000	ton			S単 35号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(1)		m3			歩A・単A
S01041	*** S単- 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3			歩A・単A
S01082	*** S単- 3号 ***					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	路床,3.0~4.0ton,あり		m3			歩A・単A
S02115	*** S単- 4号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
S02115	*** S単- 5号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
S02115	*** S単- 6号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
S02115	*** S単- 7号 ***					
	軽作業員					
	軽作業員		人			歩A・単A
S02115	*** S単- 8号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人			歩A・単A
S02120	*** S単- 9号 ***					
	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)					
	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・パネル式 支柱間隔3m		m			歩A・単A
S02123	*** S単- 10号 ***					
	発生土処分料					
	発生土処分料 指定A(厚木市七沢受入地)		m3			歩A・単A
S02123	*** S単- 11号 ***					
	建設廃材(北部地区)					
	無筋コンクリート廃材		m3			歩A・単A
S02123	*** S単- 12号 ***					
	建設廃材(北部地区)					
	建設廃材(北部地区) 路盤材		m3			歩A・単A
S02123	*** S単- 13号 ***					
	建設廃材					
	建設廃材 廃ブラ		m3			歩A・単A
S02721	*** S単- 14号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3			歩A・単A
S03018	*** S単- 15号 ***					
	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m3			歩A・単A
S04010	*** S単- 16号 ***					
	木杭打設工(機械)					
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm		本			歩A・単A
S05801	*** S単- 17号 ***					
	床板撤去					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,~,再利用撤去を行なう		m			歩A・単A
S05801	*** S単- 18号 ***					
	床板復旧					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
S07021	*** S単- 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m			歩A・単A
S07021	*** S単- 20号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,2箇所		m			歩A・単A
S08031	*** S単- 21号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm		m ²			歩A・単A
S08713	*** S単- 22号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・パネル式,100m未満,~,無し		m			歩A・単A
S08713	*** S単- 23号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【横断・転落防止柵設置】					
	コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・パネル式, 100m未満, -, 無し		m			歩A・単A
	*** S単- 24号 ***					
S10001	畦畔ブロック布設					
	畦畔ブロック布設 450型		m			歩A・単A
	*** S単- 25号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業, あり		m			歩A・単A
	*** S単- 26号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)					
	有		m ²			歩A・単A
	*** S単- 27号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置, パック材, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり		袋			歩A・単A
	*** S単- 28号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去, パック材, 0m3, あり		袋			歩A・単A
	*** S単- 29号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所			歩A・単A
	*** S単- 30号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所			歩A・単A
	*** S単- 31号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径)					
	20, 作業時排水, 0以上〜7未満, 発動発電機, あり		箇所			歩A・単A
	*** S単- 32号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	口径 50mm, あり		箇所			歩A・単A
	*** S単- 33号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置〜賃料〜撤去, 71, 1, あり		m ²			歩A・単A
	*** S単- 34号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設〜撤去		m ²			歩A・単A
	*** S単- 35号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0		ton			歩A・単A
	*** S単- 36号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	岩塊・玉石, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単- 37号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3			歩A・単A
	*** S単- 38号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3			歩A・単A
	*** S単- 39号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂, 現場制約あり, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単- 40号 ***					
SA0103	土畦畔撤去 BH0.45m3					
	SP 床掘り					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり		m3			歩A・単A
	*** S単- 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, パック材山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単- 42号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, パック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単- 43号 ***					
SA0214	SP ブレキヤスト擁壁設置					
	SP ブレキヤスト擁壁設置					
	1.0mを超え2.0m以下, 無し, 無し, あり		m			歩A・単A
	*** S単- 44号 ***					
SA0214	SP ブレキヤスト擁壁設置					
	SP ブレキヤスト擁壁設置					
	1.0mを超え2.0m以下, 無し, 無し, あり		m			歩A・単A

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0214	*** S単- 45号 *** SP プレキャスト擁壁設置					
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,無し,あり		m			歩A・単A
SA0214	*** S単- 46号 *** SP プレキャスト擁壁設置					
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,無し,あり		m			歩A・単A
SA0221	*** S単- 47号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下		m3			歩A・単A
SA0301	*** S単- 48号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²			歩A・単A
SA0301	*** S単- 49号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²			歩A・単A
SA0301	*** S単- 50号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²			歩A・単A
SA0311	*** S単- 51号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
SA0311	*** S単- 52号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
SA0312	*** S単- 53号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²			歩A・単A
SA0312	*** S単- 54号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²			歩A・単A
SA0312	*** S単- 55号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
SA0331	*** S単- 56号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²			歩A・単A
SA0811	*** S単- 57号 *** SP 安定処理					
	SP 安定処理 パック材,路床,1m以下,12.4ton,-,あり		m ²			歩A・単A
SA0832	*** S単- 58号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャラン RC-40		m ²			歩A・単A
SA0834	*** S単- 59号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,90mm		m ²			歩A・単A
SA0834	*** S単- 60号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm		m ²			歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** 転落防止柵取付可能L形擁壁					
	H=1400、用心杭50本/10m		m			歩A・単A
T00004	*** T単- 2号 *** 転落防止柵取付可能L形擁壁					
	H=1500、用心杭30本/10m		m			歩A・単A
T00005	*** T単- 3号 *** 転落防止柵取付可能L形擁壁					
	H=1700、用心杭40本/10m		m			歩A・単A
T00010	*** T単- 4号 *** 暗渠排水接続工					
			箇所			歩A・単A
T00011	*** T単- 5号 *** 落水口接続工					
			箇所			歩A・単A
T00012	*** T単- 6号 *** 畦畔ブロック撤去					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m			歩A・単A
T00013	*** T単- 7号 *** 間詰コンクリート					
	基礎砕石RC-40 t=100, Co厚 t=100		m ²			歩A・単A
T00015	*** T単- 8号 *** 進入防止柵工					
	W=3150、分割柵		箇所			歩A・単A
T00017	*** T単- 9号 *** スロープ工					
	W=2.0m		箇所			歩A・単A
T00019	*** T単- 10号 *** スロープ工					
	W=4.0m		箇所			歩A・単A
T00020	*** T単- 11号 *** 板柵土留めH=0.5m					
	撤去・再設置		m			歩A・単A
T00021	*** T単- 12号 *** 転落防止柵取付可能L形擁壁					
	H=1800、用心杭40本/10m		m			歩A・単A
T00023	*** T単- 13号 *** ①重力式擁壁					
	H=751、用心杭11本/10m		m			歩A・単A
T00024	*** T単- 14号 *** ②重力式擁壁					
	H=701、用心杭10本/10m		m			歩A・単A
T00025	*** T単- 15号 *** 丸型クッションドラム					
	移設		個			歩A・単A
T00032	*** T単- 16号 *** 既設床板改修工					
	運搬・処分費共		箇所			歩A・単A
T00035	*** T単- 17号 *** 土畦畔撤去工					
			m			歩A・単A
C00002	*** C単- 1号 *** 横断管撤去					
	φ100		m			歩A・単A
C00003	*** C単- 2号 *** 間詰コンクリート					
	基礎砕石RC-40 t=100, Co厚 t=100		m ²			歩A・単A
C00005	*** C単- 3号 *** 転落防止柵設置(袖)W=300					
			枚			歩A・単A
C00006	*** C単- 4号 *** 進入防止柵立込					
	W1850、塩ビ設置		基			歩A・単A
C00009	*** C単- 5号 *** 重力式擁壁					
	スロープ工(2m)		箇所			歩A・単A
C00012	*** C単- 6号 *** 既設床板撤去・再設置					
			枚			歩A・単A
C00020	*** C単- 7号 *** 水平水甲移設					
			箇所			歩A・単A
C00021	*** C単- 8号 *** 重力式擁壁					
	スロープ工(4m)		箇所			歩A・単A
C00022	*** C単- 9号 *** 板柵土留めH=0.5m					
	再設置		m			歩A・単A
C00023	*** C単- 10号 *** 板柵土留めH=0.5m					
	撤去		m			歩A・単A

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力士工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.850	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力士工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 人力タコ		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員					
		2.040	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3.0～4.0ton		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパント型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		1.600	日		
P34029	軽油 バトリ給油		17.000	L		
R01021	運転手(特殊)		1.000	人		
	合 計					算出数量 78.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		1.000	人		
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01004	軽作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
S02120	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 市場単価コード 2) 規格	ビーム式・バネ式 支柱間隔3m		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
S02123	発生土処分料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土処分料 指定A(厚木市七沢受入地)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	指定A(厚木市七沢受入地)		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96001	発生土処分料 指定A(厚木市七沢受入地)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					
S02123	建設廃材(北部地区)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(北部地区) 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96002	建設廃材(北部地区) 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
S02123	建設廃材(北部地区)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(北部地区) 路盤材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	路盤材		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96033	建設廃材(北部地区) 路盤材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 13号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃ブラ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃ブラ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	建設廃材 廃ブラ	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P32012	普通ボルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3			
R01003	普通作業員	0.970	人			
Y00004	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単-16号 ***					
S04010	木杭打設工(機械) 木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)木杭(松杭丸太)規格 2)長期割引単価区分	長3.0m、末口15cm あり		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P33608	松杭丸太 長3.0m、末口15cm	32.000	本			
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日			
F08012	バケット[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	1.100	日			
P34029	軽油 バトロ-給油	37.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 32.000 本
	単 価		本			
	*** S単-17号 ***					
S05801	床板撤去 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, -, -, 再利用撤去 を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	夜間制約作業時間:0.0
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単-18号 ***					
S05801	床板復旧 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎砕石の施 工無し、再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	夜間制約作業時間:0.0

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 19号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.070	人			
R01002	特殊作業員	0.110	人			
R01003	普通作業員	0.150	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 20号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 2箇所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 100mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)接合箇所	2箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.022				
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01002	特殊作業員	0.140	人			
R01003	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 21号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B), 10cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B) 10cm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m ³			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	1.100	人			
R01003	普通作業員	2.100	人			
Y00004	雑品 2%	0.020				

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 22号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・パネ式, 100m未満, 一, 無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	2) 作業区分	コンクリート建込		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 支柱間隔	3.0m				
	4) 規格・仕様	ビーム式・パネ式				
	5) 施工規模	100m未満				
	6) 時間的制約	一				
	7) 夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・パネ式	1.000	m			
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・パネ式 支柱間隔3m	1.350	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 23号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・パネ式, 100m未満, 一, 無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	2) 作業区分	コンクリート建込		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 支柱間隔	2.0m				
	4) 規格・仕様	ビーム式・パネ式				
	5) 施工規模	100m未満				
	6) 時間的制約	一				
	7) 夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・パネ式	1.000	m			
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・パネ式 支柱間隔3m	1.960	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 24号 ***					
S10001	畦畔ブロック布設 畦畔ブロック布設 450型		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1) 規格区分	450型		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P14001	畦畔ブロック 高450mm 長さ1000mm	99.000	個			計上無し
Y00005	接合費	0.025				計上無し
R01003	普通作業員	13.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 25号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1) 補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] バックホウ容量0.45m ³	0.190	日			
P34029	軽油 バックホウ給油	6.100	L			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人			
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 26号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)石礫、雑物除去	有		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.070	人			
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間			
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L			
R01022	運転手 (一般)	0.050	人			
Y00004	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	製作・設置 バックホ 現地土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚			
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜2014)] バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日			
P34029	軽油 バトロール給油	63.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 28号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホ 0.000m3 あり		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰｼ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	101.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 29号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人			
R01003	普通作業員	0.100	人			
Y00004	諸雑費	0.130				
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]※ 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間			
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 30号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人			
R01002	特殊作業員	0.050	人			
R01003	普通作業員	0.190	人			
Y00004	諸雑費	0.030				
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]※ 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間			
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 31号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 20, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転日数 2)排水方法	20 作業時排水		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分 (賃料機械)	0以上～7未満 発動発電機 あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	31.000	日			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	186.000	L			
R01001	土木一般世話役	0.800	人			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単－ 32号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人			
R01003	普通作業員	0.430	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 33号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 71, 1, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 71		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日		639	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²		118	
R01002	特殊作業員	2.900	人			
R01003	普通作業員	2.900	人			
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日			
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 34号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
R01003	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 35号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板 , 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 4,350円		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 36号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、－、－			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	－				
	7)破砕片除去の有無	－				
	8)集積押土の有無	－				
	単 価		m3			
	*** S単－ 37号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単－ 38号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 39号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂、現場制約あり、－、－			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	－				
	4)障害の有無	－				

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 40号 ***					
SA0103	土畦畔撤去 BH0.45m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り,17.5km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	17.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 42号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,6.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	6.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 43号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1.0mを超え2.0m以下,無し,無し,あり			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
P96006	転落防止柵取付可能L形擁壁 1800×1400×2000、1,890kg		個			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 44号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1.0mを超え2.0m以下,無し,無し,あり					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し あり				
P96022	転落防止柵取付可能L形擁壁 1700×1350×2000、1,810kg		個			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 45号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,無し,あり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し あり				
P96005	転落防止柵取付可能L形擁壁 1500×1250×2000、1,380kg		個			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 46号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,無し,あり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し あり				
P96004	転落防止柵取付可能L形擁壁 1400×1200×2000、1,300kg		個			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 47号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 48号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-4 0 40～0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 49号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 50号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 51号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単- 52号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単- 53号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 54号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単- 55号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 56号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 57号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 パック材,路床,1m以下,12.4ton, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所	パック材 路床				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 12.4ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
P32011	石灰安定処理材		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単- 58号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クワッシャ RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 59号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 90mm			垂熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				起勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	90mm				
	11)材料区分Ⅱ	再生粒度調整碎石 RM-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 60号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm			垂熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				起勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分Ⅱ	路盤材 (各種) 砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]		日			
【SP】 F04103	運転質量3.0～4.0t タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]		日			
【SP】 F08017	運転質量13～14t バックホ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]		日			
F08063	標準バックホ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日			
F08064	バックホ容量0.8m ³ 吊能力2.9t バックホ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]		日			
F08301	バックホ容量0.45m ³ 吊能力2.9t 油圧ブレーカ バックホ容量0.4m ³ 対応 アタッチメントのみ		日			
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m		本			
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m		本			
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・パネル式		m			
【SP】 P32011	石灰安定処理材		ton			
P32012	普通ボルトランドセメント 25kg詰袋		ton			
P33608	松杭丸太 長3.0m、末口15cm		本			
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0t用)		枚			
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し		ton			
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内		ton			
P96001	発生土処分料 指定A(厚木市七沢受入地)		m ³			
P96002	建設廃材(北部地区) 無筋コンクリート廃材		m ³			
P96003	建設廃材 廃ブラ		m ³			
【SP】 P96004	転落防止柵取付可能L形擁壁 1400×1200×2000、1,300kg		個			
【SP】 P96005	転落防止柵取付可能L形擁壁 1500×1250×2000、1,380kg		個			
【SP】 P96006	転落防止柵取付可能L形擁壁 1800×1400×2000、1,890kg		個			
P96008	フェンスカッパ 位置特殊加工費		箇所			
P96009	フェンスカッパ 規格変更加工費		箇所			
P96012	小型車割増 生コンクリート		m ³			
P96014	転落防止柵(袖) W300		箇所			
P96015	現場発生品及び支給品積込・荷卸し クレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t		ton			
P96016	現場発生品・支給品運搬、DID有、9.0km以下 クレーン装置付ベーストラック2t積 吊能力2.9t		ton			
P96017	硬質ポリ塩ビ管継手φ100 ツケット		個			
P96020	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満、削孔深50mm以上200mm未満		孔			
【SP】 P96022	転落防止柵取付可能L形擁壁 1700×1350×2000、1,810kg		個			
P96028	硬質ポリ塩ビ管継手φ100-90° エルボ		個			
P96030	進入防止柵(門型) H1100、W1850		基			
P96033	建設廃材(北部地区) 路盤材		m ³			
P96039	硬質ポリ塩ビ管継手φ100 ヤトリスライド継手		個			
P96043	現場発生品・支給品運搬、DID無、2.0km以下 クレーン装置付ベーストラック2t積 吊能力2.9t		ton			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	転落防止柵取付可能L形擁壁		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=1400、用心杭50本/10m					
S04010	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	50.000	本			S単 16号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	14.500	m ²			S単 48号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	2.000	m ²			S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、100m3以上500m3未満、一般養生 ,延長無し、-, -, 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%	1.400	m3			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	1.400	m3			
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下、無し、無し、あり	10.000	m			S単 46号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
T00004	転落防止柵取付可能L形擁壁		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=1500、用心杭30本/10m					
S04010	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	30.000	本			S単 16号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	14.500	m ²			S単 48号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	2.000	m ²			S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、100m3以上500m3未満、一般養生 ,延長無し、-, -, 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%	1.450	m3			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	1.450	m3			
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下、無し、無し、あり	10.000	m			S単 45号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
T00005	転落防止柵取付可能L形擁壁		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=1700、用心杭40本/10m					
S04010	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	40.000	本			S単 16号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	15.500	m ²			S単 48号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	2.000	m ²			S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、100m3以上500m3未満、一般養生 ,延長無し、-, -, 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%	1.550	m3			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	1.550	m3			
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下、無し、無し、あり	10.000	m			S単 44号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
T00010	暗渠排水接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
C00002	横断管撤去 φ100	2.350	m			C単 1号
P96015	現場発生品及び支給品積込・荷卸し クレーン装置付ベーストラック2 t 積、吊能力2.9 t	0.008	ton			
P96016	現場発生品・支給品運搬、DID有、9.0km以下 クレーン装置付ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	0.008	ton			
S02123	建設廃材 廃ブラ	0.023	m3			S単 13号

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 2箇所	2.200	m			S単 20号
P96039	硬質ポリ塩ビ管継手φ100 ヤトリスライド継手	2.000	個			
P96017	硬質ポリ塩ビ管継手φ100 ソケット	3.000	個			
P96020	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満, 削孔深50mm以上200mm未満	1.000	孔			
C00020	水平水甲移設	1.000	箇所			C単 7号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, 土留	0.762	m3			S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	0.762	m3			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 5号 ***					
T00011	落水口接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
C00002	横断管撤去 φ100	3.100	m			C単 1号
P96015	現場発生品及び支給品積込・荷卸し クレーン装置付ベーストラック2 t 積、吊能力2.9 t	0.011	ton			
P96016	現場発生品・支給品運搬, DID有, 9.0km以下 クレーン装置付ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	0.011	ton			
S02123	建設廃材 廃ブラ	0.030	m3			S単 13号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 2箇所	5.370	m			S単 20号
P96028	硬質ポリ塩ビ管継手φ100-90° エルボ	1.000	個			
P96020	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満, 削孔深50mm以上200mm未満	1.000	孔			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 6号 ***					
T00012	畦畔ブロック撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	6.750	人			S単 6号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 7号 ***					
T00013	間詰コンクリート		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	基礎砕石RC-40 t=100, Co厚 t=100					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	100.000	m ²			S単 50号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%	10.000	m3			S単 52号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 8号 ***					
T00015	進入防止柵工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	W=3150、分割柵					
C00006	進入防止柵立込 W1850、塩ビ設置	2.000	基			C単 4号
C00005	転落防止柵設置(袖)W=300	1.000	枚			C単 3号
	合 計					算出数量 1.000 箇所

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** T単- 9号 ***					
T00017	スロープ工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	W=2.0m					
C00009	重力式擁壁 スロープ工(2m)	1.000	箇所			C単 5号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	2.868	m ²			S単 60号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),10cm	3.053	m ²			S単 21号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.489	m ²			S単 56号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単- 10号 ***					
T00019	スロープ工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	W=4.0m					
C00021	重力式擁壁 スロープ工(4m)	1.000	箇所			C単 8号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	6.568	m ²			S単 60号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),10cm	6.753	m ²			S単 21号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.689	m ²			S単 56号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単- 11号 ***					
T00020	板柵土留めH=0.5m		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	撤去・再設置					
C00023	板柵土留めH=0.5m 撤去	100.000	m			C単 10号
C00022	板柵土留めH=0.5m 再設置	100.000	m			C単 9号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 12号 ***					
T00021	転落防止柵取付可能L形擁壁		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=1800、用心杭40本/10m					
S04010	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	40.000	本			S単 16号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	16.000	m ²			S単 48号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²			S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.600	m ³			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	1.600	m ³			
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,無し,あり	10.000	m			S単 43号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 13号 ***					
T00023	①重力式擁壁		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=751、用心杭11本/10m					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S04010	本杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	11.000	本			S単 16号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	8.260	m ²			S単 49号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 54号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.413	m3			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.413	m3			
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	15.910	m ²			S単 55号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.442	m ²			S単 56号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	4.416	m3			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	4.416	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 14号 ***					
T00024	②重力式擁壁		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=701、用心杭10本/10m					
S04010	本杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	10.000	本			S単 16号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.870	m ²			S単 49号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 54号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.394	m3			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.394	m3			
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.240	m ²			S単 55号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.382	m ²			S単 56号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	3.820	m3			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	3.820	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 15号 ***					
T00025	丸型クッションドラム		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	移設					
P96015	現場発生品及び支給品積込・荷卸し クレーン装置付ベーストラック2 t 積、吊能力2.9 t	0.050	ton			
P96043	現場発生品・支給品運搬, DID無, 2.0km以下 クレーン装置付ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	0.050	ton			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** T単- 16号 ***					
T00032	既設床板改修工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	運搬・処分費共					
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.432	m3			S単 14号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下	1.432	m3			S単 47号
S02123	建設廃材(北部地区) 無筋コンクリート廃材	1.432	m3			S単 11号
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,~,~,~	0.370	m3			S単 36号

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区					
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	0.370	m3			S単 42号
S02123	建設廃材(北部地区) 路盤材	0.370	m3			S単 12号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	2.332	m ²			S単 49号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	3.520	m ²			S単 56号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.493	m ²			S単 54号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.117	m3			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.117	m3			
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.266	m ²			S単 55号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.545	m3			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	1.545	m3			
C00003	間詰コンクリート 基礎砕石RC-40 t=100,Co厚 t=100	0.836	m ²			C単 2号
C00012	既設床板撤去・再設置	8.000	枚			C単 6号
	合 計					1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 17号 ***					
T00035	土畦畔撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	土畦畔撤去 BH0.45m3 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.450	m3			S単 40号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単- 1号 ***					
C00002	横断管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人			S単 4号
S02115	特殊作業員	0.060	人			S単 5号
S02115	普通作業員	0.090	人			S単 6号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単- 2号 ***					
C00003	間詰コンクリート		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	基礎砕石RC-40 t=100, Co厚 t=100					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	100.000	m ²			S単 50号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	10.000	m3			S単 52号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 56号 算出数量 100.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** C単- 3号 ***					
C00005	転落防止柵設置(袖)W=300		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
P96014	転落防止柵(袖) W300	1.000	箇所			
S02120	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	0.300	m			S単 9号 算出数量 1.000 枚
	合 計					
	単 価		枚			
	*** C単- 4号 ***					
C00006	進入防止柵立込		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	W1850、塩ビ設置					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.440	m			S単 19号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.030	m3			S単 15号
P96030	進入防止柵(門型) H1100、W1850	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** C単- 5号 ***					
C00009	重力式擁壁		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	スロープ工(2m)					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.860	m ²			S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.165	m3			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.165	m3			
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.612	m ²			S単 55号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.437	m3			S単 51号

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.437	m ³			
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.640	m ²			S単 55号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.048	m ³			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.048	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** C単- 6号 ***					
C00012	既設床板撤去・再設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	床板撤去 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,~,再利用撤去を行なう	2.000	m			S単 17号
S05801	床板復旧 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m			S単 18号
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単- 7号 ***					
C00020	水平水甲移設		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人			S単 4号
S02115	特殊作業員	0.170	人			S単 5号
S02115	普通作業員	0.140	人			S単 6号
S02115	土木一般世話役	0.020	人			S単 4号
S02115	特殊作業員	0.085	人			S単 5号
S02115	普通作業員	0.070	人			S単 6号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** C単- 8号 ***					
C00021	重力式擁壁		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	スロープ工(4m)					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.860	m ²			S単 54号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.165	m ³			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.165	m ³			
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.612	m ²			S単 55号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.437	m ³			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.437	m ³			
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.840	m ²			S単 55号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.138	m ³			S単 51号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.138	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業同整備工事(第3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単- 9号 ***					
C00022	板柵土留めH=0.5m		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	再設置					
S02115	土木一般世話役	1.600	人			[1] S単 4号
S02115	特殊作業員	0.800	人			[2] S単 5号
S02115	普通作業員	9.200	人			[3] S単 6号
S02115	軽作業員	1.800	人			[4] S単 7号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4])	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** C単- 10号 ***					
C00023	板柵土留めH=0.5m		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	撤去					
S02115	土木一般世話役	0.800	人			S単 4号
S02115	特殊作業員	0.400	人			S単 5号
S02115	普通作業員	4.600	人			S単 6号
S02115	軽作業員	0.900	人			S単 7号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			