令　和　8　年　度

# 市道１８８９号線道路改良工事設計書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 番　　号 | デR８－７　費８－７　単８ | 施　工　年　度 | 令和８年度 |
| 名　　称 | 市道１８８９号線道路改良工事 | | |
| 場　　所 | 海老名市　めぐみ町　地内 | | |
| 施　工　主 | 海老名市 | 概要<br>工事延長L=98.47m<br><br>・撤去工　　N=1.0式<br>・土工　　N=1.0式<br>・排水工　　N=1.0式<br>・舗装工　　N=1.0式<br>・下水道切回し工　N=1.0式<br>・附帯工1　　N=1.0式<br>・附帯工2　　N=1.0式<br>・区画線工　　N=1.0式<br>・電気設備工　N=1.0式<br>・仮設工　　N=1.0式 | |
| 設　計　区　分 | 道路改良工事 | | |
| 路　線　名 | 市道１８８９号線 | | |
| 期　　間 | 令和 8年 11月 9日 ～ 令和 9年 6月 30日 | | |
| 日　　数 | 234 日 | | |
| 部　課　名 | まちづくり部道路整備課 | | |
| 積　算　担　当 | 幹線道路係 | | |
| 合　計　額 | | | |
| 価　　格 | | | |
| 消費税相当額 | | | |

# 内　　訳　　書

| 工事区分 | 工　　種 | 種　　別 | 細　　別 | 単位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費 | 道路改良工事 | | | | | | | |
| | | 撤去工 | | 式 | 1 | | | A-　1号内訳書 |
| | | 土工 | | 式 | 1 | | | A-　2号内訳書 |
| | | 排水工 | | 式 | 1 | | | A-　3号内訳書 |
| | | 舗装工 | | 式 | 1 | | | A-　4号内訳書 |
| | | 下水道切回し工 | | 式 | 1 | | | A-　5号内訳書 |
| | | 附帯工１ | 道路 | 式 | 1 | | | A-　6号内訳書 |
| | | 附帯工２ | 下水道 | 式 | 1 | | | A-　7号内訳書 |
| | | 区画線工 | | 式 | 1 | | | A-　8号内訳書 |
| | | 電気設備工 | | 式 | 1 | | | A-　9号内訳書 |
| | | 仮設工 | | 式 | 1 | | | A-　10号内訳書 |
| | 直接工事費計 | | | | | | | |
| | 共通仮設費計 | | | | | | | |

# 内　　訳　　書

| 工事区分 | 工　　種 | 種　　別 | 細　　別 | 単位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 運搬費 | | 式 | 1 | | | A-　11号内訳書 |
| | | 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | |
| | 純工事費 | | | | | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 技術管理費 | | 式 | 1 | | | A-　12号内訳書 |
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | 一般管理費 | (契約保証費含む) | 式 | 1 | | | 発注者が金銭的保証を必要とする |
| | | 発生品評価額 | | 式 | 1 | | | A-　13号内訳書 |
| 工事価格 | | | | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | | | | |
| 合計額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 間　接　費　明　細　書

## 設　計　条　件

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　　種 | 道路改良工事 | 工事日数(内冬日数 | 234日/143日 | 共通仮設費対象外額 | |
| 場所区分 | 一般交通影響有り（２） | 支給品費 | | 現場管理費対象外額 | |
| 前払い率 | 35%超え | 処分費 | | 一般管理費対象外額 | |
| 契約保証区分 | 発注者が金銭的保証を必要とする | 処分除外費 | | 支給共仮費対象外額 | |
| 積雪寒冷地域 | なし | | | | |
| | | | | | |

## 算　出　基　礎

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

共　通　仮　設　費　＝ 対象額×率
＝　×　％
＝

対象額 ＝ 直接工事費＋支給品費＋事業損失防止施設費－共通仮設費対象外額－支給共仮費対象外額＋準備費処分費－処分除外費
＝　＋　＋　－　－　＋　－
＝

率　＝ 対象額による率×地域補正係数
＝　％×
＝　％×　→　∴　％

対象額による率 ＝　％

現　場　管　理　費　＝ 対象額×率
＝　×　％
＝

対象額 ＝ 直接工事費＋共通仮設費＋支給品費＋支給品費(現)－現場管理費対象外額－支給現場費対象外額－処分除外費
＝　＋　＋　＋　－　－　－
＝

率　＝ 対象額による率×地域補正係数
＝　％×
＝　％×　→　∴　％

対象額による率 ＝　％

# 間　接　費　明　細　書

## 算　　出　　基　　礎

一　般　管　理　費　＝ 対象額×率＋対象額×契約保証補正値－調整額
＝　　×　％＋　　×　％－
＝

対象額 ＝ 工事原価－一般管理費対象外額－処分除外費＋一般管理補正額
＝　　－　　－　　＋
＝

率　　＝ 対象額による率×前払補正
＝　　％×
＝　　％×　　→　　∴　％

対象額による率 ＝　　％

A-　1号　　1式当たり　　内訳書

撤去工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 | m | 84 | | | C-　1号単価表 |
| 舗装版切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下 | m | 10 | | | C-　2号単価表 |
| 舗装版切断濁水処理工 | t=5cm、北部地区、運搬費含む | 式 | 1 | | | C-　3号単価表 |
| 舗装版切断濁水処理工 | t=4cm、北部地区、手間のみ | 式 | 1 | | | C-　4号単価表 |
| Con版切断濁水処理工 | t=7cm、北部地区、手間のみ | 式 | 1 | | | C-　5号単価表 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下 | ㎡ | 519 | | | C-　6号単価表 |
| 舗装版破砕【夜間】　夜間 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下 | ㎡ | 287 | | | B-　1号明細書 |
| 舗装版破砕 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下 | ㎡ | 136 | | | C-　7号単価表 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去（とりこわし） | t=6cm | ㎡ | 71 | | | C-　8号単価表 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去（とりこわし） | t=8cm | ㎡ | 9 | | | C-　9号単価表 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工撤去（再使用目的） | t=6cm | ㎡ | 83 | | | C-　10号単価表 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工撤去（再使用目的） | t=8cm | ㎡ | 17 | | | C-　11号単価表 |
| 特殊ブロック撤去 | t=6cm | ㎡ | 138 | | | C-　12号単価表 |

A-　1号　　1式当たり　　内訳書

撤去工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As舗装殻運搬 | 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策 | m³ | 25 | | | C-　13号単価表 |
| As舗装殻運搬【夜間】　夜間 | 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策 | m³ | 14 | | | C-　14号単価表 |
| 廃材処理料(北部地区) | ＡＳ殻 | m³ | 39 | | | |
| Con舗装殻運搬 | 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策 | m³ | 22 | | | C-　15号単価表 |
| 廃材処理料(北部地区) | 無筋Ｃｏｎ殻 | m³ | 22 | | | |
| 構造物とりこわし工(機械施工) 昼間 | 無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策必要 | m³ | 28 | | | C-　16号単価表 |
| 構造物とりこわし工(機械施工) 昼間 | 鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策必要 | m³ | 33 | | | C-　17号単価表 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下 | m³ | 28 | | | C-　18号単価表 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下 | m³ | 33 | | | C-　19号単価表 |
| 廃材処理料(北部地区) | 無筋Ｃｏｎ殻 | m³ | 28 | | | |
| 廃材処理料(北部地区) | 有筋Ｃｏ殻 | m³ | 33 | | | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t、有り、 | t | 2 | | | C-　20号単価表 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | t | 2 | | | C-　21号単価表 |

A-　1号　　1式当たり　　内訳書

撤去工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合廃棄物処分 | | t | 0.2 | | | |
| 支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採 | 幹周20cm未満 | 本 | 6 | | | C-　22号単価表 |
| 支障木の機械抜根 | 幹周20cm未満 | 本 | 6 | | | C-　23号単価表 |
| 支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採 | 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 1 | | | C-　24号単価表 |
| 支障木の機械抜根 | 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 1 | | | C-　25号単価表 |
| 支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採 | 幹周120cm | 本 | 1 | | | |
| 支障木の機械伐根 | 幹周120cm | 本 | 1 | | | |
| 支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採 | 幹周157cm | 本 | 1 | | | |
| 支障木の機械伐根 | 幹周157cm | 本 | 1 | | | |
| 建設木くず(北部地区) | 枝･葉 | t | 2 | | | |
| 建設木くず(北部地区) | 根 | t | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　2号　　1式当たり　　内訳書

土工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満 | m3 | 680 | | | C-　26号単価表 |
| 掘削【夜間】　夜間 | 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、有り、5,000m3未満 | m3 | 53 | | | B-　2号明細書 |
| 床掘り | 土砂、標準、無し、無し | m3 | 105 | | | C-　27号単価表 |
| 床掘り | 土砂、標準、無し、有り | m3 | 3 | | | C-　28号単価表 |
| 路床盛土【夜】　夜間 | | m3 | 2 | | | B-　3号明細書 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満、RC-40 | m3 | 48 | | | B-　4号明細書 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満、発生土 | m3 | 46 | | | C-　29号単価表 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満、RC-10 | m3 | 16 | | | B-　5号明細書 |
| 路床置換え（車道） | | m3 | 239 | | | B-　6号明細書 |
| 積込（ルーズ） | 土砂、土量50,000m3未満 | m3 | 53 | | | C-　30号単価表 |
| 土砂等運搬 | 標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3、土砂(岩塊･玉石混り土含 | m3 | 829 | | | C-　31号単価表 |
| 発生土処分料 | 指定A(愛川町田代受入地) | m3 | 829 | | | |
| 残地敷均し | 不陸整生 | m2 | 1,172 | | | C-　32号単価表 |

A-　2号　　1式当たり　　内訳書

土工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　3号　　1式当たり　　内訳書

排水工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L型側溝 | | m | 1 | | | B-　7号明細書 |
| L型側溝1 | | m | 10 | | | B-　8号明細書 |
| L型側溝（擦付け） | | m | 16 | | | B-　9号明細書 |
| 縦断側溝① | 300用、基礎砕石あり | m | 12 | | | B-　10号明細書 |
| 縦断側溝② | 300用、基礎砕石なし | m | 79 | | | B-　11号明細書 |
| 縦断側溝③ | 300用、基礎板、基礎砕石あり | m | 35 | | | B-　12号明細書 |
| 縦断側溝④ | 300用、基礎板、基礎砕石なし | m | 4 | | | B-　13号明細書 |
| 管理桝① | 300用、普通目 | 基 | 5 | | | B-　14号明細書 |
| 管理桝② | 300用、普通目、基礎板 | 基 | 2 | | | B-　15号明細書 |
| 管理桝③ | 300用、細目、基礎板 | 基 | 1 | | | B-　16号明細書 |
| 集水桝 | □400 | 基 | 1 | | | B-　17号明細書 |
| 横断暗渠管 | φ300 | m | 6 | | | B-　18号明細書 |
| 計 | | | | | | |

A-　4号　　1式当たり　　内訳書

舗装工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車道舗装1 | | ㎡ | 399 | | | B-　19号明細書 |
| 車道舗装１【夜】 夜間 | | ㎡ | 115 | | | B-　20号明細書 |
| 車道舗装2【夜】 夜間 | | ㎡ | 228 | | | B-　21号明細書 |
| 平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装 | t=6cm | ㎡ | 324 | | | B-　22号明細書 |
| 歩道舗装１ | 切下げ | ㎡ | 33 | | | B-　23号明細書 |
| 歩道舗装2 | 透水性 | ㎡ | 4 | | | B-　24号明細書 |
| 摺り付け舗装1 | 広場 | ㎡ | 6 | | | B-　25号明細書 |
| 摺り付け舗装2 | 広場、透水性 | ㎡ | 113 | | | B-　26号明細書 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ改修1 | 再利用目的、t=8cm | ㎡ | 17 | | | B-　27号明細書 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ改修2 | 再利用目的、t=6cm | ㎡ | 83 | | | B-　28号明細書 |
| ｶﾗｰ舗装 | 歩道、樹脂系すべり止め、緑色 | ㎡ | 1 | | | B-　29号明細書 |
| ｶﾗｰ舗装 | 車道、樹脂系すべり止め、赤色 | ㎡ | 105 | | | B-　30号明細書 |
| 計 | | | | | | |

A-　5号　　1式当たり　　内訳書

下水道切回し工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管きょ工 | | 式 | 1 | | | B-　31号明細書 |
| マンホール工 | | 式 | 1 | | | B-　32号明細書 |
| 人孔鉄蓋交換工 | | 式 | 1 | | | B-　33号明細書 |
| 取付管及びます工 | | 式 | 1 | | | B-　34号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　6号　　1式当たり　　内訳書

附帯工１

道路

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 両R | m | 129 | | | B-　35号明細書 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | ﾌﾗｯﾄ | m | 16 | | | B-　36号明細書 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 横断歩道、ｾｲﾌﾃｨ | m | 3 | | | B-　37号明細書 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 120×120×600、間仕切り部含む | m | 172 | | | B-　38号明細書 |
| 車止め | H=900 | 基 | 8 | | | B-　39号明細書 |
| 車止め（脱着式） | H=710 | 基 | 4 | | | B-　40号明細書 |
| ポストコーン | | 基 | 2 | | | B-　41号明細書 |
| 隔壁 | | m | 10 | | | B-　42号明細書 |
| 簡易土留め | L=7.8m | 式 | 1 | | | B-　43号明細書 |
| 横断防止柵 | H=800 | m | 18 | | | B-　44号明細書 |
| 郵便ポスト移設 | | 基 | 1 | | | B-　45号明細書 |
| 仕切弁移設（水道）【夜間】 | 材工含む（掘削、埋戻し、仮復旧費混み） | 箇所 | 1 | | | B-　46号明細書 |
| 間詰コンクリート | t=10cm | ㎡ | 0.4 | | | B-　47号明細書 |

A-　6号　　1式当たり　　内訳書

附帯工１

道路

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識移設 | | 基 | 6 | | | B-　48号明細書 |
| 点字ｼｰﾄ | | 枚 | 621 | | | B-　49号明細書 |
| 点字ﾌﾞﾛｯｸ | 再利用、300×300 | ㎡ | 1 | | | B-　50号明細書 |
| 防火水槽改良（設置） | | 基 | 1 | | | B-　51号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　7号　　1式当たり　　内訳書

附帯工２

下水道

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | B-　52号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　8号　　1式当たり　　内訳書

区画線工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | 実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 460 | | | C- 33号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | 実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 280 | | | C- 34号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | 破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 5 | | | C- 35号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | 破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 3 | | | C- 36号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 20 | | | C- 37号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 12 | | | C- 38号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 88 | | | C- 39号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 53 | | | C- 40号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | 破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 7 | | | C- 35号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | 破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 4 | | | C- 41号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | 矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 59 | | | C- 42号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | 矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m | 36 | | | C- 43号単価表 |
| 自転車マーク | W750×H1000、白、溶融ﾀｲﾌﾟ | 箇所 | 4 | | | B- 53号明細書 |

A-　8号　　1式当たり　　内訳書

区画線工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢羽根 | W750×H850、白、溶融ﾀｲﾌﾟ | 箇所 | 11 | | | B-　54号明細書 |
| 区画線消去 昼間 豪雪補正無 | 削取り式 15cm換算 制約無 | m | 25 | | | C-　44号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　9号　　1式当たり　　内訳書

電気設備工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引込柱 | 分電盤、地上配線含む | 基 | 1 | | | B-　55号明細書 |
| 照明灯 | L=10.0m | 基 | 3 | | | B-　56号明細書 |
| 地中配管 | | m | 93 | | | B-　57号明細書 |
| 地中配線 | | m | 95 | | | B-　58号明細書 |
| ハンドホール | 600×600×600　中耐重蓋付き | 基 | 3 | | | B-　59号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A- 10号　　1式当たり　　内訳書

仮設工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮舗装 | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、密粒度ｱｽ | ㎡ | 125 | | | C- 45号単価表 |
| 擦り付け舗装 | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、密粒度ｱｽ | ㎡ | 48 | | | C- 46号単価表 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、有り、4cm以下、有り | ㎡ | 7 | | | C- 47号単価表 |
| 殻運搬 | 舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下 | ㎥ | 7 | | | C- 48号単価表 |
| 廃材処理料(北部地区) | ＡＳ殻 | ㎥ | 7 | | | |
| 交通誘導員 | | 式 | 1 | | | B- 60号明細書 |
| 交通誘導員B【夜】 夜間 | | 式 | 1 | | | B- 61号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A- 11号　　1式当たり　　内訳書

運搬費

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材の積込み､取卸し | 基地～現場～基地 | t | 2.363 | | | C- 49号単価表 |
| 仮設材の運搬費(鋼矢板･H形鋼･覆工板･敷鉄板等) | (A)長12m以内,距離10kmまで、往復 | t | 2.363 | | | C- 50号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A- 12号　　1式当たり　　内訳書

技術管理費

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 室内CBR試験試料採取 | | 箇所 | 1 | | | |
| 室内CBR試験 | 乱さない土 | 試料 | 1 | | | |
| 給水工事申請費 | | 件 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A- 13号　　1式当たり　　内訳書

発生品評価額

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ費 | | t | 2.5 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　1号　　1,000㎡当たり　　明細書

舗装版破砕【夜間】　夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 夜間 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下 | ㎡ | 1,000 | | | C-　51号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　2号　　1,000㎥当たり　　明細書

掘削【夜間】 夜間

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、有り、5,000m3未満

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 夜間 | 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、有り、5,000m3未満 | ㎥ | 1,000 | | | C- 52号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎥当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　3号　　100㎥当たり　　明細書

路床盛土【夜】 夜間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土 夜間 | 4.0m以上、20,000m3未満、無し | ㎥ | 100 | | | C-　53号単価表 |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 | ㎥ | 126 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎥当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　4号　　100㎥当たり　　明細書

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満、RC-40

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | ㎥ | 100 | | | C-　54号単価表 |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 | ㎥ | 126 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎥当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　5号　　100㎥当たり　　明細書

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満、RC-10

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | ㎥ | 100 | | | C-　54号単価表 |
| 再生砂 | RC-10 | ㎥ | 126 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎥当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　6号　　100㎥当たり　　明細書

路床置換え（車道）

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土 | 4.0m以上、20,000m3未満、無し | ㎥ | 100 | | | C-　55号単価表 |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 | ㎥ | 126 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎥当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　7号　　10m当たり　　明細書

L型側溝

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ | m | 10 | | | C-　56号単価表 |
| ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ | 直ﾌﾞﾛｯｸ | 個 | 16.5 | | | |
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | $m^3$ | 0.7 | | | C-　57号単価表 |
| 型枠 | 一般型枠、小型構造物 | $m^2$ | 2.3 | | | C-　58号単価表 |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 | $m^2$ | 6.5 | | | C-　59号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　8号　　10m当たり　　明細書

L型側溝1

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)、無し、無し | m | 10 | | | C-　60号単価表 |
| 両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | (B) 180-230×250×600 | 個 | 16.5 | | | |
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | $m^3$ | 0.53 | | | C-　57号単価表 |
| 型枠 | 一般型枠、小型構造物 | $m^2$ | 2.82 | | | C-　58号単価表 |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 | $m^2$ | 4.68 | | | C-　59号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　9号　　10m当たり　　明細書

L型側溝（擦付け）

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)、無し、無し | m | 10 | | | C-　60号単価表 |
| 両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | (B) 180-230×250×600 | 個 | 16.5 | | | |
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | $m^3$ | 0.53 | | | C-　57号単価表 |
| 型枠 | 一般型枠、小型構造物 | $m^2$ | 2.82 | | | C-　58号単価表 |
| 保護コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | $m^3$ | 1.42 | | | C-　61号単価表 |
| 型枠 | 一般型枠、小型構造物 | $m^2$ | 7 | | | C-　58号単価表 |
| VU管 | φ150　4m/本 | 本 | 2.5 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 10号　　10m当たり　　明細書

縦断側溝①

300用、基礎砕石あり

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管（函）渠型側溝 | 据付、円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、有り | m | 10 | | | C- 62号単価表 |
| 都市型側溝(T-25･縦断用)UGJS-300 | 360*495*2000、排水性舗装兼用 | 本 | 5 | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生 | $m^3$ | 0.46 | | | C- 63号単価表 |
| 型枠 | 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | $m^2$ | 2 | | | C- 64号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 11号　　10m当たり　　明細書

縦断側溝②

300用、基礎砕石なし

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管（函）渠型側溝 | 据付、円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、無し | m | 10 | | | C- 65号単価表 |
| 都市型側溝(T-25･縦断用)UGJS-300 | 360*495*2000、排水性舗装兼用 | 本 | 5 | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生 | $m^3$ | 0.46 | | | C- 63号単価表 |
| 型枠 | 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | $m^2$ | 2 | | | C- 64号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 12号　　10m当たり　　明細書

縦断側溝③

300用、基礎板、基礎砕石あり

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管（函）渠型側溝 | 据付、円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、有り | m | 10 | | | C- 62号単価表 |
| 都市型側溝(T-25･縦断用)UGJS-300 | 360*495*2000、排水性舗装兼用 | 本 | 5 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置 | 設置、各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未 | m | 10 | | | C- 66号単価表 |
| 都市型側溝 400用 ﾍﾞｰｽﾌﾞﾛｯｸ L=2,000 | 470*100*2000 | 枚 | 5 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 13号　　10m当たり　　明細書

縦断側溝④

300用、基礎板、基礎砕石なし

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管（函）渠型側溝 | 据付、円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、無し | m | 10 | | | C- 65号単価表 |
| 都市型側溝(T-25･縦断用)UGJS-300 | 360*495*2000、排水性舗装兼用 | 本 | 5 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置 | 設置、各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未 | m | 10 | | | C- 66号単価表 |
| 都市型側溝 400用 ﾍﾞｰｽﾌﾞﾛｯｸ L=2,000 | 470*100*2000 | 枚 | 5 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 14号　　10基当たり　　明細書

管理桝①

300用、普通目

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト集水桝 | 据付、200kgを超え400kg以下、有り | 基 | 10 | | | C- 67号単価表 |
| 都市型側溝用管理桝(Gr付、普通目)UGJS-300歩車道反転用 | 360*690*1000、排水性舗装兼用 | 組 | 10 | | | |
| 基礎コンクリート | 無筋・鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生 | $m^3$ | 0.46 | | | C- 68号単価表 |
| 型枠 | 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | $m^2$ | 2 | | | C- 64号単価表 |
| インバートコンクリート | 無筋・鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生 | $m^3$ | 0.25 | | | C- 69号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 15号　　10基当たり　　明細書

管理桝②

300用、普通目、基礎板

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト集水桝 | 据付、200kgを超え400kg以下、有り | 基 | 10 | | | C- 67号単価表 |
| 都市型側溝用管理桝(Gr付、普通目)UGJS-300歩車道反転用 | 360*690*1000、排水性舗装兼用 | 組 | 10 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置 | 設置、各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | m | 10 | | | C- 70号単価表 |
| 都市型側溝 400用 ﾍﾞｰｽﾌﾞﾛｯｸ L=1,000 | 470*100*1000 | 枚 | 10 | | | |
| インバートコンクリート | 無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生 | $m^3$ | 0.25 | | | C- 69号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 16号　　10基当たり　　明細書

管理桝③

300用、細目、基礎板

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト集水桝 | 据付、200kgを超え400kg以下、有り | 基 | 10 | | | C- 67号単価表 |
| 都市型側溝用管理桝(Gr付、細目)UGJS-300歩車道反転用 | 360*690*1000、排水性舗装兼用 | 組 | 10 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置 | 設置、各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | m | 10 | | | C- 70号単価表 |
| 都市型側溝 400用 ﾍﾞｰｽﾌﾞﾛｯｸ L=1,000 | 470*100*1000 | 枚 | 10 | | | |
| インバートコンクリート | 無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生 | $m^3$ | 0.25 | | | C- 69号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 17号　　10基当たり　　明細書

集水桝

□400

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)、人力打設、一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 10 | | | C- 71号単価表 |
| 蓋版設置工（鋼製） 昼間 | 40kg/枚以下 制約無 | 枚 | 10 | | | C- 72号単価表 |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目ﾎﾞﾙﾄ固定T-25 内径400×400用 | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、４面受枠共・ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付 | 枚 | 10 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 18号　　10m当たり　　明細書

横断暗渠管

φ300

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付、300mm(200～300mm) | m | 10 | | | C- 73号単価表 |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(CSB) Ⅰ型 | 300*2400 | 本 | 4.2 | | | |
| 基礎板設置 | 設置、各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未 | m | 10 | | | C- 74号単価表 |
| 都市型側溝 400用 ﾍﾞｰｽﾌﾞﾛｯｸ L=2,000 | 470*100*2000 | 枚 | 5 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 19号　　100㎡当たり　　明細書

車道舗装1

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- | ㎡ | 100 | | | C- 75号単価表 |
| 上層路盤（車道・路肩部） | 再生粒度調整砕石 RM-40、実数入力、1層施工 | ㎡ | 100 | | | C- 76号単価表 |
| 下層路盤（車道・路肩部） | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 100 | | | C- 77号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 20号　　100㎡当たり　　明細書

車道舗装１【夜】 夜間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） 夜間 | 3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- | ㎡ | 100 | | | C- 78号単価表 |
| 上層路盤（車道・路肩部） 夜間 | 再生粒度調整砕石 RM-40、実数入力、1層施工 | ㎡ | 100 | | | C- 79号単価表 |
| 下層路盤（車道・路肩部） 夜間 | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 100 | | | C- 80号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 21号　　100㎡当たり　　明細書

車道舗装2【夜】 夜間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） 夜間 | 3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- | ㎡ | 100 | | | C- 78号単価表 |
| 不陸整正 夜間 | 有り、28mm以上34mm未満 | ㎡ | 100 | | | C- 82号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 22号　　100㎡当たり　　明細書

平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装

t=6cm

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ブロック舗装 | 設置、30cm×30cm、フィルター層含む | ㎡ | 100 | | | C- 83号単価表 |
| 平板ﾌﾞﾛｯｸ | 300×300×60 | 枚 | 1,129 | | | |
| 強化板 | | 個 | 100 | | | |
| 下層路盤（歩道部） | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 100 | | | C- 84号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 23号　　100㎡当たり　　明細書

歩道舗装１

切下げ

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | ㎡ | 100 | | | C- 85号単価表 |
| 下層路盤（歩道部） | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 100 | | | C- 86号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 24号　　100㎡当たり　　明細書

歩道舗装2

透水性

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 2.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ㎡ | 100 | | | C- 87号単価表 |
| 下層路盤（歩道部） | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 100 | | | C- 84号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 25号　　100㎡当たり　　明細書

摺り付け舗装1

広場

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- | ㎡ | 100 | | | C- 75号単価表 |
| 不陸整正 | 有り、28mm以上34mm未満 | ㎡ | 100 | | | C- 88号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 26号　　100㎡当たり　　明細書

摺り付け舗装2

広場、透水性

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 2.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ㎡ | 100 | | | C- 87号単価表 |
| 下層路盤（歩道部） | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 100 | | | C- 84号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 27号　　100㎡当たり　　明細書

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ改修1

再利用目的、t=8cm

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 | 直線配置 厚8cm(再利用品)、フィルター層含む | ㎡ | 100 | | | C- 89号単価表 |
| 下層路盤（歩道部） | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 100 | | | C- 90号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 28号　　100㎡当たり　　明細書

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ改修2

再利用目的、t=6cm

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 | 直線配置 厚6cm(再利用品)、フィルター層含む | ㎡ | 100 | | | C- 91号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 29号　　100㎡当たり　　明細書

ｶﾗｰ舗装

歩道、樹脂系すべり止め、緑色

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-501（歩道,自転車道） | ㎡ | 100 | | | C- 92号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 30号　　100㎡当たり　　明細書

ｶﾗｰ舗装

車道、樹脂系すべり止め、赤色

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-301（車道） | ㎡ | 100 | | | C- 93号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 31号　　1式当たり　　明細書

管きょ工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | B- 62号明細書 |
| 管布設工 | | 式 | 1 | | | B- 63号明細書 |
| 管基礎工 | | 式 | 1 | | | B- 64号明細書 |
| 管路土留工 | | 式 | 1 | | | B- 65号明細書 |
| 開削水替工 | | 式 | 1 | | | B- 66号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　32号　　1式当たり　　明細書

マンホール工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マンホール工 | | 式 | 1 | | | B-　67号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 33号　　1式当たり　　明細書

人孔鉄蓋交換工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人孔鉄蓋交換工 | | 箇所 | 1 | | | B- 68号明細書 |
| 人孔鉄蓋交換工 | | 箇所 | 1 | | | B- 69号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　34号　　1式当たり　　明細書

取付管及びます工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | B-　70号明細書 |
| 取付管布設工 | | 式 | 1 | | | B-　71号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　35号　　10m当たり　　明細書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

両R

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、B種(180/205×250×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC | m | 10 | | | C-　94号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 36号　　10m当たり　　明細書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

ﾌﾗｯﾄ

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、各種(600mm以下､50kg未満)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC- | m | 10 | | | C- 95号単価表 |
| ﾌﾗｯﾄﾌﾞﾛｯｸ 直(m当たり,18ｋｇ/個) | 200/205*50/70*600 | 個 | 16.5 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １m当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 37号　　10m当たり　　明細書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

横断歩道、ｾｲﾌﾃｨ

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、各種(600mm以下､50kg未満)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC- | m | 10 | | | C- 95号単価表 |
| ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ | 直ﾌﾞﾛｯｸ | 個 | 16.5 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　38号　　10m当たり　　明細書

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

120×120×600、間仕切り部含む

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地先境界ブロック | 設置、A種(120×120×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、 | m | 10 | | | C-　96号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 39号　　10基当たり　　明細書

車止め

H=900

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車止めポスト設置 | | 本 | 10 | | | C- 97号単価表 |
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | $m^3$ | 0.6 | | | C- 57号単価表 |
| 型枠 | 一般型枠、小型構造物 | $m^2$ | 6.4 | | | C- 58号単価表 |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 | $m^2$ | 1.6 | | | C- 59号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 40号　　10基当たり　　明細書

車止め（脱着式）

H=710

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車止めポスト設置 | | 本 | 10 | | | C- 98号単価表 |
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | $m^3$ | 0.28 | | | C- 57号単価表 |
| 型枠 | 一般型枠、小型構造物 | $m^2$ | 3.5 | | | C- 58号単価表 |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 | $m^2$ | 1.23 | | | C- 59号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 41号　　10基当たり　　明細書

ポストコーン

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標設置工（穿孔式） | 可変式 本体(柱)φ80 高さ800㎜ | 本 | 10 | | | C- 99号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 42号　　10m当たり　　明細書

隔壁

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型擁壁 | 0.6m以上0.8m未満、18-8-25(高炉)、有り、無し、一般養生 | $m^3$ | 0.9 | | | C- 100号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 43号　　1式当たり　　明細書

簡易土留め

L=7.8m

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡易擁壁設置工 | 手間 | m | 7.8 | | | C- 101号単価表 |
| 土留め鋼板 | 0.6×435×1815 | 枚 | 5 | | | |
| 単管パイプ | φ48.6、H=1.0m | 本 | 11 | | | |
| 単管キャップ | | 個 | 11 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 44号　　10m当たり　　明細書

横断防止柵

H=800

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） | ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m | m | 10 | | | C- 102号単価表 |
| 横断防止柵 | H=800、L=3000、3段ビーム、ダークブラウン | m | 10 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 45号　　10基当たり　　明細書

郵便ポスト移設

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポスト移設手間 | | 本 | 10 | | | C- 103号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　46号　　1箇所当たり　　明細書

仕切弁移設（水道）【夜間】

材工含む（掘削、埋戻し、仮復旧費混み）

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁移設（水道）【夜間】 | | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 47号　　1㎡当たり　　明細書

間詰コンクリート

t=10㎝

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、養生無し | $m^3$ | 0.1 | | | C- 104号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 48号　　10基当たり　　明細書

標識移設

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱･基礎設置工（路側式、単柱式） | φ60.5（ﾒｯｷ品） | 基 | 10 | | | C- 105号単価表 |
| 標識板設置工（案内標識以外） | 警戒･規制･指示･路線番号標識 | 基 | 10 | | | C- 106号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　49号　　200枚当たり　　明細書

点字ｼｰﾄ

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 点字樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ、300×300 | 枚 | 200 | | | |
| 接着剤 | アクリル樹脂接着剤 | kg | 56 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １枚当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 50号　　10㎡当たり　　明細書

点字ﾌﾞﾛｯｸ

再利用、300×300

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ブロック舗装 | 再利用設置 | ㎡ | 10 | | | C- 107号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 51号　　10基当たり　　明細書

防火水槽改良（設置）

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立マンホール設置工 | １号(内径900㎜) 3m以下 施工規模４箇所未満、設置手間 | 箇所 | 10 | | | |
| 防火水槽鉄蓋（受枠含む） | φ600、カラーゴムチップ充填、絵柄消防指定 | 基 | 10 | | | |
| 調整ﾘﾝｸﾞ | 600×100 | 個 | 10 | | | |
| 防火水槽斜壁 | 600×900×300 | 基 | 10 | | | |
| 防火水槽直壁 | 900×300 | 基 | 10 | | | |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 25kg | 袋 | 8 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 52号　　1式当たり　　明細書

既設構造物撤去工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設管撤去 | | 式 | 1 | | | C- 108号単価表 |
| 既設人孔撤去 | | 式 | 1 | | | C- 109号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 53号　　1箇所当たり　　明細書

自転車マーク

W750×H1000、白、溶融ﾀｲﾌﾟ

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 自転車マーク | W750×H1000、白、溶融ﾀｲﾌﾟ | 枚 | 1 | | | |
| ﾌﾟﾗｲﾏｰ | | ℓ | 0.34 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　54号　　1箇所当たり　　明細書

矢羽根

W750×H850、白、溶融ﾀｲﾌﾟ

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 直進矢印 | W750×H850、白、溶融ﾀｲﾌﾟ | 枚 | 1 | | | |
| ﾌﾟﾗｲﾏｰ | | ℓ | 0.34 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 55号　　1基当たり　　明細書

引込柱

分電盤、地上配線含む

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引込柱設置工 | 手間、7m以下 | 本 | 1 | | | C- 110号単価表 |
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | $m^3$ | 0.08 | | | C- 57号単価表 |
| 型枠 | 一般型枠、小型構造物 | $m^2$ | 0.88 | | | C- 58号単価表 |
| 接地設置 | D種接地　(床掘箇所より３m以内) | 極 | 1 | | | C- 111号単価表 |
| 引込柱 | H=6.3m、ダークブラウン | 本 | 1 | | | |
| 連結式接地棒 | φ10×1500mm | 本 | 1 | | | |
| 連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 | φ10用 8mm2×500 | 本 | 1 | | | |
| 地上配線 | SV5.5SP-2C | m | 4.5 | | | |
| 分電盤取付(ﾎﾟｰﾙ取付) | | 面 | 1 | | | C- 112号単価表 |
| 分電盤 | | 面 | 1 | | | |
| 制御用ユニット | | 面 | 1 | | | |
| 管理番号標 | 95×198mm(高輝度反射ｼｰﾄ) | 枚 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |

B- 56号　　1基当たり　　明細書

照明灯

L=10.0m

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路照明灯建柱 | H:GL8-12m W:350kg以下 | 基 | 1 | | | C- 113号単価表 |
| 照明用鋼管テーパーポール | 1灯直線型、亜鉛メッキ後塗装、ベース式埋込型、L=10.0m用 | 本 | 1 | | | |
| 照明灯基礎(基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込)設置工 | 500φ 2m以下 | 基 | 1 | | | C- 114号単価表 |
| 接地設置 | D種接地 (床掘箇所より３m以内) | 極 | 1 | | | C- 111号単価表 |
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M24 L=700 | 基 | 1 | | | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) | 直管φ500mm×0.6t(9.91kg/m) | m | 1.9 | | | |
| 型枠 | 一般型枠、小型構造物 | ㎡ | 0.4 | | | C- 115号単価表 |
| 連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 | φ10用 8mm2×500 | 本 | 1 | | | |
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | ㎥ | 0.05 | | | C- 116号単価表 |
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | ㎥ | 0.37 | | | C- 117号単価表 |
| LEDケーブル | 10.0m用 | 本 | 1 | | | |
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ | 連接用 | 個 | 1 | | | |
| 照明器具取付 | | 台 | 1 | | | C- 118号単価表 |

B-　56号　　1基当たり　　明細書

照明灯

L=10.0m

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED道路照明器具 | ﾀｲﾌﾟｆ（LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む） | 組 | 1 | | | |
| 灯柱歴板 | 100×67㎜(SUS、刻印共) | 枚 | 1 | | | |
| 灯柱番号標 | | 枚 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 57号　　100m当たり　　明細書

地中配管

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 | (道路沿い(地中))　敷設条数n=1 | m | 100 | | | C- 119号単価表 |
| 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | | m | 100 | | | C- 120号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 58号　　100m当たり　　明細書

地中配線

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管内配線 | 5㎜以下 | m | 100 | | | C- 121号単価表 |
| 地中配線 | CV3.5SP-2C | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 59号　　10基当たり　　明細書

ハンドホール

600×600×600　中耐重蓋付き

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 据付、2000Kg/基以下、有り(円形断面) | 基 | 10 | | | C- 122号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 60号　　1式当たり　　明細書

交通誘導員

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 現場 | 1 | | | C- 123号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 61号　　1式当たり　　明細書

交通誘導員B【夜】 夜間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ 夜間 | | 現場 | 1 | | | C- 124号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 62号　　1式当たり　　明細書

管路土工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 | | 式 | 1 | | | C- 126号単価表 |
| 管路埋戻 | | 式 | 1 | | | C- 127号単価表 |
| 発生土処理 | | 式 | 1 | | | C- 128号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 63号　　1式当たり　　明細書

管布設工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管 | | m | 50 | | | C- 129号単価表 |
| 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | | m | 50 | | | C- 130号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 64号　　1式当たり　　明細書

管基礎工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂基礎 | | $m^3$ | 4 | | | C- 131号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 65号　　1式当たり　　明細書

管路土留工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ矢板土留 | 掘削深さ2.0m以下 | 式 | 1 | | | C- 132号単価表 |
| アルミ矢板土留 | 掘削深さ3.0m以下 | 式 | 1 | | | C- 133号単価表 |
| アルミ矢板土留 | 掘削深さ3.5m以下 | 式 | 1 | | | C- 134号単価表 |
| 仮設材賃料 | | 式 | 1 | | | B- 72号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 66号　　1式当たり　　明細書

開削水替工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開削水替 | | 式 | 1 | | | C- 135号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 67号　　1式当たり　　明細書

マンホール工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立マンホール工 | | 式 | 1 | | | B- 73号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 68号　　10箇所当たり　　明細書

人孔鉄蓋交換工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工(機械施工) 昼間 | 鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要 | m³ | 0.1 | | | C- 136号単価表 |
| 殻運搬 | | m³ | 0.1 | | | C- 137号単価表 |
| 廃材処理料(北部地区) | 無筋Ｃｏｎ殻 | m³ | 0.1 | | | |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 25kg | 袋 | 6 | | | |
| ﾓﾙﾀﾙ練工 | 配合比 1:2 | m² | 0.07 | | | |
| 海老名市型 人孔鉄蓋 次世代型高性能(φ600) | 汚水 T-25,転落防止梯子付き | 組 | 10 | | | |
| 受枠変形防止材(3ｾｯﾄ1組) | | 組 | 10 | | | |
| ケミカルアンカー | | 本 | 30 | | | |
| 蓋(受枠とも)据付工 | | 組 | 10 | | | |
| 蓋(受枠とも)撤去工 | | 組 | 10 | | | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | t | 0.92 | | | C- 138号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １箇所当たり | | | | | | |

B- 69号　　10箇所当たり　　明細書

人孔鉄蓋交換工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工(機械施工) 昼間 | 鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要 | ㎥ | 0.1 | | | C- 136号単価表 |
| 殻運搬 | | ㎥ | 0.1 | | | C- 137号単価表 |
| 廃材処理料(北部地区) | 無筋Ｃｏｎ殻 | ㎥ | 0.1 | | | |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 25kg | 袋 | 6 | | | |
| ﾓﾙﾀﾙ練工 | 配合比 1:2 | ㎡ | 0.07 | | | |
| 海老名市型 人孔鉄蓋(φ600) | 汚水 T-14,転落防止梯子付き | 組 | 10 | | | |
| 受枠変形防止材(3ｾｯﾄ1組) | | 組 | 10 | | | |
| ケミカルアンカー | | 本 | 30 | | | |
| 蓋(受枠とも)据付工 | | 組 | 10 | | | |
| 蓋(受枠とも)撤去工 | | 組 | 10 | | | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | t | 0.92 | | | C- 138号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １箇所当たり | | | | | | |

B- 70号　　1式当たり　　明細書

管路土工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 | | 式 | 1 | | | C- 139号単価表 |
| 管路埋戻 | | 式 | 1 | | | C- 140号単価表 |
| 発生土処理 | | 式 | 1 | | | C- 141号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 71号　　1式当たり　　明細書

取付管布設工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付管 | | 式 | 1 | | | C- 142号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 72号　　1式当たり　　明細書

仮設材賃料

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ矢板賃料 | L=2.5m | 式 | 1 | | | |
| アルミ矢板賃料 | L=3.0m | 式 | 1 | | | |
| アルミ矢板賃料 | L=3.5m | 式 | 1 | | | |
| アルミ矢板賃料 | L=4.0m | 式 | 1 | | | |
| アルミ腹起し | | 式 | 1 | | | |
| 水圧パイプサポート | | 式 | 1 | | | |
| 水圧手動ポンプ | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 73号　　1式当たり　　明細書

組立マンホール工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立１号マンホール | 人孔深3.36m（ＮＯ．４－１） | 箇所 | 1 | | | C- 144号単価表 |
| 組立１号マンホール | 人孔深3.36m（ＮＯ．４－２） | 箇所 | 1 | | | C- 145号単価表 |
| 組立１号マンホール | 人孔深3.38m（ＮＯ．４－３） | 箇所 | 1 | | | C- 146号単価表 |
| 組立１号マンホール | 人孔深3.14m（既設） | 箇所 | 1 | | | C- 147号単価表 |
| 組立０号マンホール | 人孔深1.80m（公桝） | 箇所 | 1 | | | C- 148号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　1号　　1m当たり　　単価表

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 | m | 1 | | | 施工P-01 |
| | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　1号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

| | 名　　称　　／　　規　　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 14.40 | | | |
| K1 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動／通称(切削深)20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm | 供/日 | 9.80 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 58.90 | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 人 | 20.20 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 10.89 | | | |
| R3 | 普通作業員 | 人 | 9.00 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 26.70 | | | |
| Z1 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)／径18ｲﾝﾁ | 枚 | 22.47 | | | |
| Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し | ℓ | 2.88 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{9.80}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{14.40}{9.80} \right.$$

$$+ \left( \frac{20.20}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.89}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{9.00}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.90}{20.20+10.89+9.00}$$

$$+ \left( \frac{22.47}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.70}{22.47+2.88}$$

$$\left. + \frac{100-14.40-58.90-26.70}{100} \right\} =$$

C-　2号　　1m当たり　　単価表

舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下 | m | 1 | | | 施工P-01 |
| | 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　2号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 12.54 | | | |
| K1 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動／通称(切削深)20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm | 供/日 | 8.53 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 51.33 | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 人 | 17.57 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 9.50 | | | |
| R3 | 普通作業員 | 人 | 7.86 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 36.13 | | | |
| Z1 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)／径18ｲﾝﾁ | 枚 | 32.44 | | | |
| Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し | ℓ | 2.51 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{8.53}{100} \times \frac{12.54}{8.53} \right) + \left( \frac{17.57}{100} \times \frac{51.33}{17.57+9.50+7.86} + \frac{9.50}{100} \times \frac{51.33}{17.57+9.50+7.86} + \frac{7.86}{100} \times \frac{51.33}{17.57+9.50+7.86} \right) + \left( \frac{32.44}{100} \times \frac{36.13}{32.44+2.51} + \frac{2.51}{100} \times \frac{36.13}{32.44+2.51} \right) + \frac{100-12.54-51.33-36.13}{100} \right\} =$$

C-　3号　　1式当たり　　単価表

舗装版切断濁水処理工

t=5cm、北部地区、運搬費含む

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断濁水運搬費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 | 回 | 1 | | | |
| 舗装版切断濁水処分費(北部地区) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | $m^3$ | 0.076 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　4号　　1式当たり　　単価表

舗装版切断濁水処理工

t=4cm、北部地区、手間のみ

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断濁水処分費(北部地区) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | $m^3$ | 0.005 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　5号　　1式当たり　　単価表

Con版切断濁水処理工

t=7cm、北部地区、手間のみ

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断濁水処分費(北部地区) | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | $m^3$ | 0.048 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　6号　　1㎡当たり　　単価表

舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>障害等の有無:無し<br>騒音振動対策:必要 | | | | | |
| | 舗装版厚:15cm以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　6号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:必要、舗装版厚:15cm以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 29.52 | | | |
| K１ | ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)／開口幅735～850mm 破砕力550～980kN | 供/日 | 20.38 | | | |
| K２ | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､後超小旋回・超低騒音)賃料／山積0.45m3 (平積0.35m3) | 日 | 9.14 | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 64.74 | | | |
| R１ | 運転手(特殊) | 人 | 28.72 | | | |
| R２ | 普通作業員 | 人 | 25.17 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 10.85 | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 5.74 | | | |
| Z１ | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 5.74 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{20.38}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{29.52}{20.38+9.14} \right.$$

$$+ \left( \frac{28.72}{100} \times \text{----------} + \frac{25.17}{100} \times \text{----------} + \frac{10.85}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{64.74}{28.72+25.17+10.85}$$

$$+ \left( \frac{5.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.74}{5.74}$$

$$\left. + \frac{100-29.52-64.74-5.74}{100} \right\} =$$

C-　7号　　1㎡当たり　　単価表

舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版<br>障害等の有無:無し<br>騒音振動対策:必要 | | | | | |
| | 舗装版厚:15cm以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　7号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕／ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下

舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:必要、舗装版厚:15cm以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 29.03 | | | |
| K１ | ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)／開口幅735～850mm 破砕力550～980kN | 供/日 | 19.83 | | | |
| K２ | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､後超小旋回・超低騒音)賃料／山積0.45m3 (平積0.35m3) | 日 | 9.20 | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 65.24 | | | |
| R１ | 運転手(特殊) | 人 | 28.69 | | | |
| R２ | 普通作業員 | 人 | 25.19 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 11.36 | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 5.73 | | | |
| Z１ | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 5.73 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{19.83}{100} \times \text{----------} + \frac{9.20}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{29.03}{19.83+9.20} \right.$$

$$+ \left( \frac{28.69}{100} \times \text{----------} + \frac{25.19}{100} \times \text{----------} + \frac{11.36}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{65.24}{28.69+25.19+11.36}$$

$$+ \left( \frac{5.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.73}{5.73}$$

$$\left. + \frac{100-29.03-65.24-5.73}{100} \right\} =$$

C-　8号　　100㎡当たり　　単価表

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去（とりこわし）

t=6cm

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 | とりこわし撤去 | ㎡ | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　9号　　100㎡当たり　　単価表

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去（とりこわし）

t=8cm

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 | とりこわし撤去 | ㎡ | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 10号　　100㎡当たり　　単価表

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工撤去（再使用目的）

t=6cm

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 | 再使用目的の撤去 | ㎡ | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 11号　　100㎡当たり　　単価表

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工撤去（再使用目的）

t=8cm

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 | 再使用目的の撤去 | ㎡ | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 12号　　1㎡当たり　　単価表

特殊ブロック撤去

t=6cm

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ブロック舗装 | 撤去 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:撤去 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 12号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

特殊ブロック舗装／撤去

作業区分:撤去

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 100.00 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 29.97 | | | |
| R２ | ブロック工 | 人 | 26.39 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 15.18 | | | |
| R４ | 特殊作業員 | 人 | 5.39 | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | | | | |
| Z１ | | | | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{29.97}{100} \times \text{----------} + \frac{26.39}{100} \times \text{----------} + \frac{15.18}{100} \times \text{----------} + \frac{5.39}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{100}{29.97+26.39+15.18+5.39} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 13号　　1㎥当たり　　単価表

As舗装殻運搬

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)、有り、4.0km以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 殻発生作業:舗装版破砕<br>積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)<br>DID区間の有無:有り | | | | | |
| | 運搬距離:4.0km以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 13号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策
殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)
DID区間の有無:有り、運搬距離:4.0km以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 42.27 | | | |
| K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／10t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 | 供/日 | 42.27 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 41.18 | | | |
| R1 | 運転手(一般) | 人 | 41.18 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 16.55 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 16.55 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{42.27}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{42.27}{42.27} + \left( \frac{41.18}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{41.18}{41.18} + \left( \frac{16.55}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{16.55}{16.55} + \frac{100-42.27-41.18-16.55}{100} \right\} =$$

C- 14号　　1㎥当たり　　単価表

As舗装殻運搬【夜間】 夜間

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)、有り、4.0km以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 殻発生作業:舗装版破砕<br>積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)<br>DID区間の有無:有り | | | | | |
| | 運搬距離:4.0km以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 14号単価表(施工P-01)　　積算単位:$m^3$　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策
殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)
DID区間の有無:有り、運搬距離:4.0km以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 42.27 | | | |
| K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／10t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 | 供/日 | 42.27 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 41.18 | | | |
| R1 | 運転手(一般)／夜間 | 人 | 41.18 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 16.55 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 16.55 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{42.27}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{42.27}{42.27} + \left( \frac{41.18}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{41.18}{41.18} + \left( \frac{16.55}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{16.55}{16.55} + \frac{100-42.27-41.18-16.55}{100} \right\} =$$

C- 15号　　1㎥当たり　　単価表

Con舗装殻運搬

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)、有り、4.0km以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 殻発生作業:舗装版破砕<br>積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)<br>DID区間の有無:有り | | | | | |
| | 運搬距離:4.0km以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 15号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策
殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)
DID区間の有無:有り、運搬距離:4.0km以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 42.27 | | | |
| K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／10t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 | 供/日 | 42.27 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 41.18 | | | |
| R1 | 運転手(一般) | 人 | 41.18 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 16.55 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 16.55 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{42.27}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{42.27}{42.27} + \left( \frac{41.18}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{41.18}{41.18} + \left( \frac{16.55}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{16.55}{16.55} + \frac{100-42.27-41.18-16.55}{100} \right\} =$$

C- 16号　　1㎥当たり　　単価表

構造物とりこわし工(機械施工) 昼間

無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策必要

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工 昼間 | 無筋構造物 機械施工 制約無 | ㎥ | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 17号　　1㎥当たり　　単価表

構造物とりこわし工(機械施工) 昼間

鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策必要

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工 昼間 | 鉄筋構造物 機械施工 制約無 | ㎥ | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 18号　　1㎥当たり　　単価表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>積込工法区分:機械積込<br>DID区間の有無:有り | | | | | |
| | 運搬距離:5.7km以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 18号単価表(施工P-01)　　積算単位:$m^3$　　標準単価:

殻運搬／ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:有り、運搬距離:5.7km以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 39.03 | | | |
| K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／10t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 | 供/日 | 39.03 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 46.18 | | | |
| R1 | 運転手(一般) | 人 | 46.18 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 14.79 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 14.79 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{39.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{39.03}{39.03} + \left( \frac{46.18}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{46.18}{46.18} + \left( \frac{14.79}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{14.79}{14.79} + \frac{100-39.03-46.18-14.79}{100} \right\} =$$

C- 19号　　1㎥当たり　　単価表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>積込工法区分:機械積込<br>DID区間の有無:有り | | | | | |
| | 運搬距離:5.7km以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 19号単価表(施工P-01)　　積算単位:$m^3$　　標準単価:

殻運搬／ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:有り、運搬距離:5.7km以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 39.03 | | | |
| K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／10t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 | 供/日 | 39.03 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 46.18 | | | |
| R1 | 運転手(一般) | 人 | 46.18 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 14.79 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 14.79 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{39.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{39.03}{39.03} + \left( \frac{46.18}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{46.18}{46.18} + \left( \frac{14.79}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{14.79}{14.79} + \frac{100-39.03-46.18-14.79}{100} \right\} =$$

C- 20号　　1ｔ当たり　　単価表

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t、有り、1.5km以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t、有り、 | t | 1 | | | 施工P-01 |
| | ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t<br>DID区間の有無:有り<br>片道運搬距離(km):1.5km以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 20号単価表(施工P-01)　　積算単位：t　　標準単価：

現場発生品及び支給品運搬／ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t、有り、

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):1.5km以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 16.52 | | | |
| K1 | ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／通称4～4.5t積級吊能力2.9t | 供/日 | 16.52 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 79.59 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 40.20 | | | |
| R2 | 特殊作業員 | 人 | 39.39 | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 3.89 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 3.89 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left( \frac{16.52}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{16.52}{16.52} \right. \\
& + \left( \frac{40.20}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{39.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{79.59}{40.20+39.39} \\
& + \left( \frac{3.89}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{3.89}{3.89} \\
& \left. + \frac{100-16.52-79.59-3.89}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 21号　　1ｔ当たり　　単価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | t | 1 | | | 施工P-01 |
| | ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 21号単価表(施工P-01)　　積算単位：t　　標準単価：

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し／ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称4～4.5t積級，吊能力2.9t

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 16.46 | | | |
| K１ | ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／通称4～4.5t積級吊能力2.9t | 供/日 | 16.46 | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 79.66 | | | |
| R１ | 運転手(特殊) | 人 | 40.04 | | | |
| R２ | 特殊作業員 | 人 | 39.23 | | | |
| R３ | | | | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 3.88 | | | |
| Z１ | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 3.88 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{16.46}{100} \times \frac{16.46}{16.46} \right) \times \frac{16.46}{16.46} + \left( \frac{40.04}{100} \times \frac{79.66}{40.04+39.23} + \frac{39.23}{100} \times \frac{79.66}{40.04+39.23} \right) \times \frac{79.66}{40.04+39.23} + \left( \frac{3.88}{100} \times \frac{3.88}{3.88} \right) \times \frac{3.88}{3.88} + \frac{100-16.46-79.66-3.88}{100} \right\} =$$

C- 22号　　10本当たり　　単価表

支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採

幹周20㎝未満

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根） | 80ｃｃ、鋸長600㎜ | 日 | 0.09 | | | |
| ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工） | 2ｔ積 | 台 | 0.05 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 23号　　10本当たり　　単価表

支障木の機械抜根

幹周20㎝未満

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根） | 80ｃｃ、鋸長600㎜ | 日 | 0.01 | | | |
| ﾄﾗｯｸ運転費　(ｸﾚｰﾝ装置付) | 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | hr | 0.09 | | | |
| ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工） | 2ｔ積 | 台 | 0.03 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １本当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 24号　　10本当たり　　単価表

支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採

幹周60㎝以上90㎝未満

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根） | 80ｃｃ、鋸長600㎜ | 日 | 0.89 | | | |
| ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工） | 2ｔ積 | 台 | 2.4 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 25号　　10本当たり　　単価表

支障木の機械抜根

幹周60㎝以上90㎝未満

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根） | 80ｃｃ、鋸長600㎜ | 日 | 0.65 | | | |
| ﾄﾗｯｸ運転費　(ｸﾚｰﾝ装置付) | 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | hr | 4.76 | | | |
| ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工） | 2ｔ積 | 台 | 1.7 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １本当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 26号　　1㎥当たり　　単価表

掘削

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 土質:土砂<br>施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ<br>押土の有無:無し | | | | | |
| | 障害の有無:無し<br>施工数量:5,000m3未満 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 26号単価表(施工P-01)　　積算単位:$m^3$　　標準単価:

掘削／土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満

土質:土砂、施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土の有無:無し、障害の有無:無し、施工数量:5,000m3未満

| | 名　　称　　／　　規　　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 44.63 | | | |
| K１ | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒 排対型(2014年規制)／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 供/日 | 44.63 | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 35.43 | | | |
| R１ | 運転手(特殊) | 人 | 35.43 | | | |
| R２ | | | | | | |
| R３ | | | | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 19.94 | | | |
| Z１ | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 19.94 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{44.63}{100} \times \frac{44.63}{44.63} \right) + \left( \frac{35.43}{100} \times \frac{35.43}{35.43} \right) + \left( \frac{19.94}{100} \times \frac{19.94}{19.94} \right) + \frac{100-44.63-35.43-19.94}{100} \right\} =$$

C- 27号　　1㎥当たり　　単価表

床掘り

土砂、標準、無し、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂、標準、無し、無し | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 土質:土砂<br>施工方法:標準<br>土留方式の種類:無し | | | | | |
| | 障害の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 27号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

床掘り／土砂、標準、無し、無し

土質:土砂、施工方法:標準、土留方式の種類:無し、障害の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 21.46 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8㎥(平積0.6㎥)(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 21.46 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 54.31 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 54.31 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 24.23 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 24.23 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{21.46}{100} \times \frac{21.46}{21.46} \right) + \left( \frac{54.31}{100} \times \frac{54.31}{54.31} \right) + \left( \frac{24.23}{100} \times \frac{24.23}{24.23} \right) + \frac{100-21.46-54.31-24.23}{100} \right\} =$$

C- 28号　　1㎥当たり　　単価表

床掘り

土砂、標準、無し、有り

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂、標準、無し、有り | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 土質:土砂<br>施工方法:標準<br>土留方式の種類:無し | | | | | |
| | 障害の有無:有り | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 28号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

床掘り／土砂、標準、無し、有り

土質:土砂、施工方法:標準、土留方式の種類:無し、障害の有無:有り

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 21.46 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8㎥(平積0.6㎥)(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 21.46 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 54.31 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 54.31 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 24.23 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 24.23 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{21.46}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{21.46}{21.46} + \left( \frac{54.31}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{54.31}{54.31} + \left( \frac{24.23}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{24.23}{24.23} + \frac{100-21.46-54.31-24.23}{100} \right\} =$$

C- 29号　　1㎥当たり　　単価表

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満、発生土

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 29号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

埋戻し／最大埋戻幅1m以上4m未満

施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 8.83 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8㎥(平積0.6㎥)(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 7.40 | | | |
| K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)賃料／質量 0.5～0.6ｔ | 日 | 1.34 | | | |
| K3 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料／質量 60～80kg | 日 | 0.09 | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 82.43 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 40.30 | | | |
| R2 | 特殊作業員 | 人 | 26.38 | | | |
| R3 | 運転手(特殊) | 人 | 15.75 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 8.74 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 8.61 | | | |
| Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し | ℓ | 0.13 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{7.40}{100} \times \text{K1} + \frac{1.34}{100} \times \text{K2} + \frac{0.09}{100} \times \text{K3} \right) \times \frac{8.83}{7.40+1.34+0.09} + \left( \frac{40.30}{100} \times \text{R1} + \frac{26.38}{100} \times \text{R2} + \frac{15.75}{100} \times \text{R3} \right) \times \frac{82.43}{40.30+26.38+15.75} + \left( \frac{8.61}{100} \times \text{Z1} + \frac{0.13}{100} \times \text{Z2} \right) \times \frac{8.74}{8.61+0.13} + \frac{100-8.83-82.43-8.74}{100} \right\} =$$

C- 30号　　1㎥当たり　　単価表

積込（ルーズ）

土砂、土量50,000m3未満

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂、土量50,000m3未満 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 土質:土砂<br>作業内容:土量50,000m3未満 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 30号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

積込（ルーズ）／土砂、土量50,000m3未満

土質:土砂、作業内容:土量50,000m3未満

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 40.95 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型・排対型(2014年規制)／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 供/日 | 40.95 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 39.50 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 39.50 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 19.55 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 19.55 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{40.95}{100} \times \frac{40.95}{40.95} \right) + \left( \frac{39.50}{100} \times \frac{39.50}{39.50} \right) + \left( \frac{19.55}{100} \times \frac{19.55}{19.55} \right) + \frac{100-40.95-39.50-19.55}{100} \right\} =$$

C- 31号　　1㎥当たり　　単価表

土砂等運搬

標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、19.5km以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3、土砂(岩塊･玉石混り土含 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 土砂等発生現場:標準<br>積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | | | |
| | DID区間の有無:有り<br>運搬距離:19.5km以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 31号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

土砂等運搬／標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含
土砂等発生現場:標準、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間の有無:有り、運搬距離:19.5km以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 42.89 | | | |
| K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／10t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 | 供/日 | 42.89 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 41.78 | | | |
| R1 | 運転手(一般) | 人 | 41.78 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 15.33 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 15.33 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{42.89}{100} \times \frac{42.89}{42.89} \right) + \left( \frac{41.78}{100} \times \frac{41.78}{41.78} \right) + \left( \frac{15.33}{100} \times \frac{15.33}{15.33} \right) + \frac{100-42.89-41.78-15.33}{100} \right\} =$$

C- 32号　　1㎡当たり　　単価表

残地敷均し

不陸整生

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸整正 | 無し | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 補足材料の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 32号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正／無し

補足材料の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 20.65 | | | |
| K1 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供/日 | 16.56 | | | |
| K2 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 2.07 | | | |
| K3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 2.02 | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 72.60 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 35.73 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 14.71 | | | |
| R3 | 特殊作業員 | 人 | 11.49 | | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 人 | 10.67 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 6.75 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 6.75 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{16.56}{100} \times \text{----------} + \frac{2.07}{100} \times \text{----------} + \frac{2.02}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{20.65}{16.56+2.07+2.02} \right.$$

$$+ \left( \frac{35.73}{100} \times \text{----------} + \frac{14.71}{100} \times \text{----------} + \frac{11.49}{100} \times \text{----------} + \frac{10.67}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{72.60}{35.73+14.71+11.49+10.67}$$

$$+ \left( \frac{6.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{6.75}{6.75}$$

$$\left. + \frac{100-20.65-72.60-6.75}{100} \right\} =$$

C- 33号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 34号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | kg | 570 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | 0.106～0.850㎜ | kg | 25 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | 25 | | | |
| 軽 油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 47 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 35号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 36号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | kg | 570 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | 0.106～0.850㎜ | kg | 25 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | 25 | | | |
| 軽 油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 52 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 37号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無 | m | 1,000 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 38号　　1,000m当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | kg | 1,130 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | 0.106～0.850mm | kg | 50 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | 50 | | | |
| 軽 油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 88 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 39号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 | m | 1,000 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 40号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | kg | 1,700 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | 0.106～0.850㎜ | kg | 75 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | 75 | | | |
| 軽 油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 106 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 41号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ | kg | 570 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | 0.106～0.850㎜ | kg | 25 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | 25 | | | |
| 軽 油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 52 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 42号　　1,000m当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無 | m | 1,000 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1m当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 43号　　1,000m当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | kg | 570 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | 0.106～0.850mm | kg | 25 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | 25 | | | |
| 軽 油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 116 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 44号　　1,000m当たり　　単価表

区画線消去 昼間 豪雪補正無
削取り式 15cm換算 制約無

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去 昼間 | 豪雪無 削取り式 制約無 | m | 1,000 | | | |
| 軽 油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 71 | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し | ℓ | 49 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 45号　　1㎡当たり　　単価表

仮舗装

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、密粒度ｱｽ | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>1層当り平均仕上り厚:実数入力<br>材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20) | | | | | |
| | 瀝青材料種類:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 45号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、密粒度ｱｽ　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 0.41 | | | |
| K1 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t | 供/日 | 0.25 | | | |
| K2 | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／通称40～60kg | 供/日 | 0.14 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 44.30 | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 人 | 21.62 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 15.50 | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 人 | 4.68 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 55.29 | | | |
| Z1 | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | t | 55.05 | | | |
| Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し | ℓ | 0.19 | | | |
| Z3 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.04 | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{0.25}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.41}{0.25+0.14} \right.$$

$$+ \left( \frac{21.62}{100} \times \text{----------} + \frac{15.50}{100} \times \text{----------} + \frac{4.68}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{44.30}{21.62+15.50+4.68}$$

$$+ \left( \frac{55.05}{100} \times \text{----------} + \frac{0.19}{100} \times \text{----------} + \frac{0.04}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{55.29}{55.05+0.19+0.04}$$

$$\left. + \frac{100-0.41-44.30-55.29}{100} \right\} =$$

C- 46号　　1㎡当たり　　単価表

擦り付け舗装

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、密粒度ｱｽ | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>1層当り平均仕上り厚:実数入力<br>材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20) | | | | | |
| | 瀝青材料種類:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 46号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、密粒度ｱｽ　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 0.41 | | | |
| K1 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t | 供/日 | 0.25 | | | |
| K2 | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／通称40～60kg | 供/日 | 0.14 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 44.30 | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 人 | 21.62 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 15.50 | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 人 | 4.68 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 55.29 | | | |
| Z1 | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | t | 55.05 | | | |
| Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し | ℓ | 0.19 | | | |
| Z3 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.04 | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left( \frac{0.25}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.41}{0.25+0.14} \right. \\
& + \left( \frac{21.62}{100} \times \text{----------} + \frac{15.50}{100} \times \text{----------} + \frac{4.68}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{44.30}{21.62+15.50+4.68} \\
& + \left( \frac{55.05}{100} \times \text{----------} + \frac{0.19}{100} \times \text{----------} + \frac{0.04}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{55.29}{55.05+0.19+0.04} \\
& \left. + \frac{100-0.41-44.30-55.29}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 47号　　1㎡当たり　　単価表

舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、有り、4cm以下、有り

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、有り、4cm以下、有り | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>障害等の有無:有り<br>舗装版厚:4cm以下 | | | | | |
| | 積込作業の有無:有り | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 47号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、有り、4cm以下、有り

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:有り、舗装版厚:4cm以下、積込作業の有無:有り

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 1.48 | | | |
| K1 | 空気圧縮機(可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型)賃料／吐出量3.5～3.7㎥/min(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.15 | | | |
| K2 | さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ／通称20kg級 | 供/日 | 0.33 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 96.51 | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 人 | 52.65 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 43.86 | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 2.01 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 2.01 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left( \frac{1.15}{100} \times \text{----------} + \frac{0.33}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.48}{1.15+0.33} \right. \\
& + \left( \frac{52.65}{100} \times \text{----------} + \frac{43.86}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{96.51}{52.65+43.86} \\
& + \left( \frac{2.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.01}{2.01} \\
& \left. + \frac{100-1.48-96.51-2.01}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 48号　　1㎥当たり　　単価表

殻運搬

舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 殻発生作業:舗装版破砕<br>積込工法区分:機械積込(小規模土工)<br>DID区間の有無:有り | | | | | |
| | 運搬距離:3.5km以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 48号単価表(施工P-01)　　積算単位:$m^3$　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 19.09 | | | |
| K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2～3t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 | 供/日 | 19.09 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 72.09 | | | |
| R1 | 運転手(一般) | 人 | 72.09 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 8.82 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 8.82 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{19.09}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{19.09}{19.09} + \left( \frac{72.09}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.09}{72.09} + \left( \frac{8.82}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{8.82}{8.82} + \frac{100-19.09-72.09-8.82}{100} \right\} =$$

C- 49号　　1ｔ当たり　　単価表

仮設材の積込み、取卸し

基地～現場～基地

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材の基地積込み、現場取卸し | | t | 1 | | | |
| 仮設材の現場積込み、基地取卸し | | t | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C－　50号　　1ｔ当たり　　単価表

仮設材の運搬費(鋼矢板･H形鋼･覆工板･敷鉄板等)

（A)長12m以内,距離10kmまで、往復

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材運搬費(A) | | t | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 51号　　1㎡当たり　　単価表

舗装版破砕 夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>障害等の有無:無し<br>騒音振動対策:必要 | | | | | |
| | 舗装版厚:15cm以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 51号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、必要、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:必要、舗装版厚:15cm以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 29.52 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)／開口幅735～850mm 破砕力550～980kN | 供/日 | 20.38 | | | |
| K2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､後超小旋回・超低騒音)賃料／山積0.45m3 (平積0.35m3) | 日 | 9.14 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 64.74 | | | |
| R1 | 運転手(特殊)／夜間 | 人 | 28.72 | | | |
| R2 | 普通作業員／夜間 | 人 | 25.17 | | | |
| R3 | 土木一般世話役／夜間 | 人 | 10.85 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 5.74 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 5.74 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{20.38}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{29.52}{20.38+9.14} \right.$$

$$+ \left( \frac{28.72}{100} \times \text{----------} + \frac{25.17}{100} \times \text{----------} + \frac{10.85}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{64.74}{28.72+25.17+10.85}$$

$$+ \left( \frac{5.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.74}{5.74}$$

$$\left. + \frac{100-29.52-64.74-5.74}{100} \right\} =$$

C- 52号　　1㎥当たり　　単価表

掘削 夜間

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、有り、5,000m3未満

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 土質:土砂<br>施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ<br>押土の有無:無し | | | | | |
| | 障害の有無:無し<br>施工数量:5,000m3未満 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 52号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

掘削／土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満

土質:土砂、施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土の有無:無し、障害の有無:無し、施工数量:5,000m3未満

| | 名　　称　　／　　規　　格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 44.63 | | | |
| K１ | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒 排対型(2014年規制)／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 供/日 | 44.63 | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 35.43 | | | |
| R１ | 運転手(特殊)／夜間 | 人 | 35.43 | | | |
| R２ | | | | | | |
| R３ | | | | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 19.94 | | | |
| Z１ | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 19.94 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{44.63}{100} \times \frac{44.63}{44.63} \right) + \left( \frac{35.43}{100} \times \frac{35.43}{35.43} \right) + \left( \frac{19.94}{100} \times \frac{19.94}{19.94} \right) + \frac{100-44.63-35.43-19.94}{100} \right\} =$$

C- 53号　　1㎥当たり　　単価表

路床盛土 夜間

4.0m以上、20,000m3未満、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土 | 4.0m以上、20,000m3未満、無し | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 施工幅員:4.0m以上<br>施工数量:20,000m3未満<br>障害の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 53号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

路床盛土／4.0m以上、20,000m3未満、無し

施工幅員:4.0m以上、施工数量:20,000m3未満、障害の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 16.67 | | | |
| K1 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(湿地)賃料／7t級(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 8.90 | | | |
| K2 | 振動ﾛｰﾗ(土工用､ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃料／質量11～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 7.77 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 65.56 | | | |
| R1 | 運転手(特殊)／夜間 | 人 | 45.21 | | | |
| R2 | 普通作業員／夜間 | 人 | 20.35 | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 17.77 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 17.77 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{8.90}{100} \times \frac{}{} + \frac{7.77}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{16.67}{8.90+7.77} + \left( \frac{45.21}{100} \times \frac{}{} + \frac{20.35}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{65.56}{45.21+20.35} + \left( \frac{17.77}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{17.77}{17.77} + \frac{100-16.67-65.56-17.77}{100} \right\} =$$

C- 54号　　1㎥当たり　　単価表

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 54号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

埋戻し／最大埋戻幅1m以上4m未満

施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 8.83 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8㎥(平積0.6㎥)(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 7.40 | | | |
| K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)賃料／質量 0.5～0.6ｔ | 日 | 1.34 | | | |
| K3 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料／質量 60～80kg | 日 | 0.09 | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 82.43 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 40.30 | | | |
| R2 | 特殊作業員 | 人 | 26.38 | | | |
| R3 | 運転手(特殊) | 人 | 15.75 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 8.74 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 8.61 | | | |
| Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し | ℓ | 0.13 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{7.40}{100} \times \text{----------} + \frac{1.34}{100} \times \text{----------} + \frac{0.09}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{8.83}{7.40+1.34+0.09} \right.$$

$$+ \left( \frac{40.30}{100} \times \text{----------} + \frac{26.38}{100} \times \text{----------} + \frac{15.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{82.43}{40.30+26.38+15.75}$$

$$+ \left( \frac{8.61}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{8.74}{8.61+0.13}$$

$$\left. + \frac{100-8.83-82.43-8.74}{100} \right\} =$$

C- 55号　　1㎥当たり　　単価表

路床盛土

4.0m以上、20,000m3未満、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土 | 4.0m以上、20,000m3未満、無し | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 施工幅員:4.0m以上<br>施工数量:20,000m3未満<br>障害の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 55号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

路床盛土／4.0m以上、20,000m3未満、無し

施工幅員:4.0m以上、施工数量:20,000m3未満、障害の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 16.67 | | | |
| K1 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(湿地)賃料／7t級(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 8.90 | | | |
| K2 | 振動ﾛｰﾗ(土工用、ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃料／質量11～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 7.77 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 65.56 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 45.21 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 20.35 | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 17.77 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 17.77 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{8.90}{100} \times \frac{}{} + \frac{7.77}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{16.67}{8.90+7.77} + \left( \frac{45.21}{100} \times \frac{}{} + \frac{20.35}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{65.56}{45.21+20.35} + \left( \frac{17.77}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{17.77}{17.77} + \frac{100-16.67-65.56-17.77}{100} \right\} =$$

C- 56号　　10m当たり　　単価表

歩車道境界ブロック

設置、ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、各種(600mm以下､50kg未満)、無し、無し | m | 10 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:設置<br>ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600mm以下､50kg未満)<br>基礎砕石規格:無し | | | | | |
| | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 56号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

歩車道境界ブロック／設置、各種(600㎜以下､50kg未満)、無し、無し

作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600㎜以下､50kg未満)、基礎砕石規格:無し、均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K1 | | | | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 65.72 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 28.69 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 17.33 | | | |
| R3 | 特殊作業員 | 人 | 15.99 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 34.28 | | | |
| Z1 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ／(m単価)片面 150/170×200×600(A) | m | 34.28 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{28.69}{100} \times \text{----------} + \frac{17.33}{100} \times \text{----------} + \frac{15.99}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{65.72}{28.69+17.33+15.99} + \left( \frac{34.28}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{34.28}{34.28} + \frac{100-65.72-34.28}{100} \right\} =$$

C- 57号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 構造物種別:小型構造物<br>打設工法:人力打設<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉) | | | | | |
| | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 57号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

コンクリート／小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K1 | | | | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 41.24 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 22.34 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 9.14 | | | |
| R3 | 特殊作業員 | 人 | 7.74 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 58.76 | | | |
| Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | ㎥ | 58.76 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{22.34}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} + \frac{7.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{41.24}{22.34+9.14+7.74} + \left( \frac{58.76}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.76}{58.76} + \frac{100-41.24-58.76}{100} \right\} =$$

C- 58号　　1㎡当たり　　単価表

型枠

一般型枠、小型構造物

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠、小型構造物 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 型枠の種類:一般型枠<br>構造物の種類:小型構造物 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 58号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、小型構造物

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 100.00 | | | |
| R１ | 型わく工 | 人 | 44.38 | | | |
| R２ | 普通作業員 | 人 | 30.83 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 11.75 | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | | | | |
| Z１ | | | | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{44.38}{100} \times \text{----------} + \frac{30.83}{100} \times \text{----------} + \frac{11.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{44.38+30.83+11.75} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 59号　　1㎡当たり　　単価表

基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 59号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基礎砕石／7.5cmを超え12.5cm以下

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 5.11 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8㎥(平積0.6㎥)(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 5.08 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 79.15 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 38.07 | | | |
| R2 | 特殊作業員 | 人 | 16.10 | | | |
| R3 | 運転手(特殊) | 人 | 14.92 | | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 人 | 9.51 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 15.74 | | | |
| Z1 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40 | ㎥ | 10.65 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 5.06 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{5.08}{100} \times \frac{5.11}{5.08} \right) \times \left( \frac{38.07}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \frac{16.10}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \frac{14.92}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \frac{9.51}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} \right) \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \left( \frac{10.65}{100} \times \frac{15.74}{10.65+5.06} + \frac{5.06}{100} \times \frac{15.74}{10.65+5.06} \right) \times \frac{15.74}{10.65+5.06} + \frac{100-5.11-79.15-15.74}{100} \right\} =$$

C- 60号　　10m当たり　　単価表

歩車道境界ブロック

設置、各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満)、無し、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満)、無し、無し | m | 10 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:設置<br>ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満)<br>基礎砕石規格:無し | | | | | |
| | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 60号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

歩車道境界ブロック／設置、各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満)、無し、無し

作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満)、基礎砕石規格:無し、均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 2.09 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､後超小旋回､ｸﾚｰﾝ機能付)賃料／山積0.09㎥(平積0.07㎥)0.9t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 2.09 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 56.56 | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 人 | 22.00 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 19.68 | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 人 | 11.90 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 41.35 | | | |
| Z1 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ／(m単価)片面 180/205×250×600(B) | m | 40.65 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.70 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{2.09}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{2.09}{2.09} + \left( \frac{22.00}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{19.68}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{11.90}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{56.56}{22.00+19.68+11.90} + \left( \frac{40.65}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.70}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{41.35}{40.65+0.70} + \frac{100-2.09-56.56-41.35}{100} \right\} =$$

C- 61号　　1㎥当たり　　単価表

保護コンクリート

小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 構造物種別:小型構造物<br>打設工法:人力打設<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉) | | | | | |
| | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 61号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

コンクリート／小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K1 | | | | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 41.24 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 22.34 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 9.14 | | | |
| R3 | 特殊作業員 | 人 | 7.74 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 58.76 | | | |
| Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | ㎥ | 58.76 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{22.34}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} + \frac{7.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{41.24}{22.34+9.14+7.74} + \left( \frac{58.76}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.76}{58.76} + \frac{100-41.24-58.76}{100} \right\} =$$

C- 62号　　1m当たり　　単価表

管（函）渠型側溝

据付、円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、有り

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管（函）渠型側溝 | 据付、円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、有り | m | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:据付<br>側溝規格:円形側溝 縦断用内径 250mm T-25<br>基礎砕石の有無:有り | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 62号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

管（函）渠型側溝／据付、円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、有り

作業区分:据付、側溝規格:円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、基礎砕石の有無:有り

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 1.60 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準､ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.28m³(平積0.2m³)1.7t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.19 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 21.16 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 5.16 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 4.68 | | | |
| R3 | 運転手(特殊) | 人 | 4.40 | | | |
| R4 | 特殊作業員 | 人 | 1.43 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 77.24 | | | |
| Z1 | 円形側溝／縦断用 内径250mm T-25 | m | 76.12 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.83 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{1.19}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.60}{1.19} + \left( \frac{5.16}{100} \times \text{----------} + \frac{4.68}{100} \times \text{----------} + \frac{4.40}{100} \times \text{----------} + \frac{1.43}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{21.16}{5.16+4.68+4.40+1.43} + \left( \frac{76.12}{100} \times \text{----------} + \frac{0.83}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{77.24}{76.12+0.83} + \frac{100-1.60-21.16-77.24}{100} \right\} =$$

C- 63号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 構造物種別:無筋･鉄筋構造物<br>打設工法:人力打設<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉) | | | | | |
| | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 63号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

コンクリート／無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生

構造物種別:無筋･鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 28.77 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 12.92 | | | |
| R２ | 特殊作業員 | 人 | 7.34 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 6.55 | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 71.23 | | | |
| Z１ | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | ㎥ | 71.23 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{12.92}{100} \times \text{----------} + \frac{7.34}{100} \times \text{----------} + \frac{6.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{28.77}{12.92+7.34+6.55} \right.$$

$$+ \left( \frac{71.23}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{71.23}{71.23}$$

$$\left. + \text{------} \frac{100-28.77-71.23}{100} \text{------} \right\} =$$

C- 64号　　1㎡当たり　　単価表

型枠

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 型枠の種類:一般型枠<br>構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 64号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 100.00 | | | |
| R１ | 型わく工 | 人 | 58.85 | | | |
| R２ | 普通作業員 | 人 | 19.89 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 6.01 | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | | | | |
| Z１ | | | | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{58.85}{100} \times \text{----------} + \frac{19.89}{100} \times \text{----------} + \frac{6.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{58.85+19.89+6.01} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 65号　　1m当たり　　単価表

管（函）渠型側溝

据付、円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管（函）渠型側溝 | 据付、円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、無し | m | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:据付<br>側溝規格:円形側溝 縦断用内径 250mm T-25<br>基礎砕石の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 65号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

管（函）渠型側溝／据付、円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、無し

作業区分:据付、側溝規格:円形側溝 縦断用内径 250mm T-25、基礎砕石の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 1.38 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準､ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.28m³(平積0.2m³)1.7t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.24 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 18.30 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 5.38 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 4.87 | | | |
| R3 | 運転手(特殊) | 人 | 4.59 | | | |
| R4 | 特殊作業員 | 人 | 1.50 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 80.32 | | | |
| Z1 | 円形側溝／縦断用 内径250mm T-25 | m | 79.36 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.86 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{1.24}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.38}{1.24} + \left( \frac{5.38}{100} \times \text{----------} + \frac{4.87}{100} \times \text{----------} + \frac{4.59}{100} \times \text{----------} + \frac{1.50}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{18.30}{5.38+4.87+4.59+1.50} + \left( \frac{79.36}{100} \times \text{----------} + \frac{0.86}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{80.32}{79.36+0.86} + \frac{100-1.38-18.30-80.32}{100} \right\} =$$

C- 66号　　1m当たり　　単価表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置

設置、各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満)、無し、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未 | m | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:設置<br>ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満)<br>基礎砕石規格:無し | | | | | |
| | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 66号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

歩車道境界ブロック／設置、各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未

作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満)、基礎砕石規格:無し、均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 2.26 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ、超小旋回型、ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.28㎥(平積0.2㎥)1.7t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 2.26 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 42.48 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 14.52 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 8.78 | | | |
| R3 | 運転手(特殊) | 人 | 8.26 | | | |
| R4 | 特殊作業員 | 人 | 8.10 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 55.26 | | | |
| Z1 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ／(m単価)片面 180/210×300×600(C) | m | 54.14 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 1.12 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{2.26}{100} \times \frac{2.26}{2.26} \right) + \left( \frac{14.52}{100} \times + \frac{8.78}{100} \times + \frac{8.26}{100} \times + \frac{8.10}{100} \times \right) \times \frac{42.48}{14.52+8.78+8.26+8.10} + \left( \frac{54.14}{100} \times + \frac{1.12}{100} \times \right) \times \frac{55.26}{54.14+1.12} + \frac{100-2.26-42.48-55.26}{100} \right\} =$$

C- 67号　　1基当たり　　単価表

プレキャスト集水桝

据付、200kgを超え400kg以下、有り

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト集水桝 | 据付、200kgを超え400kg以下、有り | 基 | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:据付<br>製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下<br>基礎砕石の有無:有り | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 67号単価表(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

プレキャスト集水桝／据付、200kgを超え400kg以下、有り

作業区分:据付、製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下、基礎砕石の有無:有り

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 11.60 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ、標準、ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.28㎥(平積0.2㎥)1.7t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 9.36 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 85.02 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 37.54 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 16.48 | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 人 | 9.96 | | | |
| R4 | 特殊作業員 | 人 | 4.59 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 3.38 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 2.73 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{9.36}{100} \times \frac{11.60}{9.36} \right) + \left( \frac{37.54}{100} \times \frac{85.02}{37.54+16.48+9.96+4.59} + \frac{16.48}{100} \times \frac{85.02}{37.54+16.48+9.96+4.59} + \frac{9.96}{100} \times \frac{85.02}{37.54+16.48+9.96+4.59} + \frac{4.59}{100} \times \frac{85.02}{37.54+16.48+9.96+4.59} \right) \times \frac{85.02}{37.54+16.48+9.96+4.59} + \left( \frac{2.73}{100} \times \frac{3.38}{2.73} \right) + \frac{100-11.60-85.02-3.38}{100} \right\} =$$

C- 68号　　1㎥当たり　　単価表

基礎コンクリート

無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 構造物種別:無筋･鉄筋構造物<br>打設工法:人力打設<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉) | | | | | |
| | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 68号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

コンクリート／無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生

構造物種別:無筋･鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 28.77 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 12.92 | | | |
| R２ | 特殊作業員 | 人 | 7.34 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 6.55 | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 71.23 | | | |
| Z１ | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | m³ | 71.23 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{12.92}{100} \times \text{----------} + \frac{7.34}{100} \times \text{----------} + \frac{6.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{28.77}{12.92+7.34+6.55} \right.$$

$$+ \left( \frac{71.23}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{71.23}{71.23}$$

$$\left. + \text{------} \frac{100-28.77-71.23}{100} \text{------} \right\} =$$

C- 69号　　1㎥当たり　　単価表

インバートコンクリート

無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 構造物種別:無筋･鉄筋構造物<br>打設工法:人力打設<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉) | | | | | |
| | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 69号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

コンクリート／無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生

構造物種別:無筋･鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 28.77 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 12.92 | | | |
| R２ | 特殊作業員 | 人 | 7.34 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 6.55 | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 71.23 | | | |
| Z１ | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | m³ | 71.23 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{12.92}{100} \times \text{----------} + \frac{7.34}{100} \times \text{----------} + \frac{6.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{28.77}{12.92+7.34+6.55} \right.$$

$$+ \left( \frac{71.23}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{71.23}{71.23}$$

$$\left. + \text{------} \frac{100-28.77-71.23}{100} \text{------} \right\} =$$

C- 70号　　1m当たり　　単価表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置

設置、各種(600㎜超1000㎜以下、50kg以上150kg未満)、無し、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、各種(600㎜超1000㎜以下、50kg以上150kg未満) | m | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:設置<br>ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600㎜超1000㎜以下、50kg以上150kg未満)<br>基礎砕石規格:無し | | | | | |
| | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 70号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

歩車道境界ブロック／設置、各種(600㎜超1000㎜以下、50kg以上150kg未満)

作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600㎜超1000㎜以下、50kg以上150kg未満)、基礎砕石規格:無し、均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 1.69 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ、後超小旋回、ｸﾚｰﾝ機能付)賃料／山積0.09㎥(平積0.07㎥)0.9t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.69 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 45.95 | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 人 | 17.72 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 15.89 | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 人 | 9.60 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 52.36 | | | |
| Z1 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ／(m単価)片面 180/210×300×600(C) | m | 51.79 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.57 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{1.69}{100} \times \frac{1.69}{1.69} \right) \times \frac{1.69}{1.69} + \left( \frac{17.72}{100} \times + \frac{15.89}{100} \times + \frac{9.60}{100} \times \right) \times \frac{45.95}{17.72+15.89+9.60} + \left( \frac{51.79}{100} \times + \frac{0.57}{100} \times \right) \times \frac{52.36}{51.79+0.57} + \frac{100-1.69-45.95-52.36}{100} \right\} =$$

C- 71号　　1箇所当たり　　単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(高炉)、人力打設、一般養生･特殊養生(練炭)

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)、人力打設 | 箇所 | 1 | | | 施工P-01 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)<br>1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量:0.20m3以上0.22m3以下<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法:人力打設 | | | | | |
| | 養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭) | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 71号単価表(施工P-01)　　積算単位:箇所　　標準単価:

現場打ち集水桝・街渠桝 (本体) ／18-8-25(高炉)、人力打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量:0.20m3以上0.22m3以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法:人力打設、養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭)

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 0.08 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8㎥(平積0.6㎥)(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.08 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 89.26 | | | |
| R1 | 型わく工 | 人 | 35.72 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 29.49 | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 人 | 11.27 | | | |
| R4 | 特殊作業員 | 人 | 1.67 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 10.66 | | | |
| Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | ㎥ | 10.31 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.08 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{0.08}{100} \times \frac{0.08}{0.08} \right) \times \frac{0.08}{0.08} + \left( \frac{35.72}{100} \times + \frac{29.49}{100} \times + \frac{11.27}{100} \times + \frac{1.67}{100} \times \right) \times \frac{89.26}{35.72+29.49+11.27+1.67} + \left( \frac{10.31}{100} \times + \frac{0.08}{100} \times \right) \times \frac{10.66}{10.31+0.08} + \frac{100-0.08-89.26-10.66}{100} \right\} =$$

C- 72号　　1枚当たり　　単価表

蓋版設置工（鋼製）昼間
40kg/枚以下 制約無

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工 昼間 蓋版 | Co･鋼製 40kg/枚以下 制約無 | 枚 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 73号　　10m当たり　　単価表

鉄筋コンクリート台付管

据付、300mm(200～300mm)

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付、300mm(200～300mm) | m | 10 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:据付<br>管径:300mm(200～300mm) | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 73号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

鉄筋コンクリート台付管／据付、300㎜(200～300㎜)

作業区分:据付、管径:300㎜(200～300㎜)

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 2.89 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､後超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ)賃料／山積0.5㎥(平積0.4㎥) | 日 | 2.07 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 34.05 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 8.52 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 6.18 | | | |
| R3 | 運転手(特殊) | 人 | 5.82 | | | |
| R4 | 特殊作業員 | 人 | 3.80 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 63.06 | | | |
| Z1 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)／管径300㎜×長さ2000㎜ | m | 60.81 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 1.61 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{2.07}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{2.89}{2.07} + \left( \frac{8.52}{100} \times \text{---------} + \frac{6.18}{100} \times \text{---------} + \frac{5.82}{100} \times \text{---------} + \frac{3.80}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{34.05}{8.52+6.18+5.82+3.80} + \left( \frac{60.81}{100} \times \text{---------} + \frac{1.61}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{63.06}{60.81+1.61} + \frac{100-2.89-34.05-63.06}{100} \right\} =$$

C- 74号　　1m当たり　　単価表

基礎板設置

設置、各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満)、無し、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未 | m | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:設置<br>ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満)<br>基礎砕石規格:無し | | | | | |
| | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 74号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

歩車道境界ブロック／設置、各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未

作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満)、基礎砕石規格:無し、均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 2.26 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ、超小旋回型、ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.28㎥(平積0.2㎥)1.7t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 2.26 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 42.48 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 14.52 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 8.78 | | | |
| R3 | 運転手(特殊) | 人 | 8.26 | | | |
| R4 | 特殊作業員 | 人 | 8.10 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 55.26 | | | |
| Z1 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ／(m単価)片面 180/210×300×600(C) | m | 54.14 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 1.12 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{2.26}{100} \times \frac{2.26}{2.26} \right) + \left( \frac{14.52}{100} \times + \frac{8.78}{100} \times + \frac{8.26}{100} \times + \frac{8.10}{100} \times \right) \times \frac{42.48}{14.52+8.78+8.26+8.10} + \left( \frac{54.14}{100} \times + \frac{1.12}{100} \times \right) \times \frac{55.26}{54.14+1.12} + \frac{100-2.26-42.48-55.26}{100} \right\} =$$

C- 75号　　1㎡当たり　　単価表

表層（車道・路肩部）

3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 平均幅員:3.0m超<br>1層当り平均仕上り厚:実数入力<br>材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20) | | | | | |
| | 瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 75号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 1.32 | | | |
| K１ | ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ型、舗装幅2.3～6.0m | 日 | 0.84 | | | |
| K２ | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.13 | | | |
| K３ | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.13 | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 10.25 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 3.69 | | | |
| R２ | 運転手(特殊) | 人 | 2.07 | | | |
| R３ | 特殊作業員 | 人 | 2.05 | | | |
| R４ | 土木一般世話役 | 人 | 0.73 | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 88.43 | | | |
| Z１ | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | t | 80.48 | | | |
| Z２ | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | ℓ | 7.39 | | | |
| Z３ | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.47 | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{0.84}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.32}{0.84+0.13+0.13} \right.$$

$$+ \left( \frac{3.69}{100} \times \text{----------} + \frac{2.07}{100} \times \text{----------} + \frac{2.05}{100} \times \text{----------} + \frac{0.73}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{10.25}{3.69+2.07+2.05+0.73}$$

$$+ \left( \frac{80.48}{100} \times \text{----------} + \frac{7.39}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{88.43}{80.48+7.39+0.47}$$

$$\left. + \frac{100-1.32-10.25-88.43}{100} \right\} =$$

C- 76号　　1㎡当たり　　単価表

上層路盤（車道・路肩部）

再生粒度調整砕石 RM-40、実数入力、1層施工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 再生粒度調整砕石 RM-40、実数入力、1層施工 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 材料:再生粒度調整砕石 RM-40<br>全仕上り厚:実数入力<br>施工区分:1層施工 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 76号単価表(施工P-01)

積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／再生粒度調整砕石 RM-40、実数入力、1層施工

入力数量: 150mm

材料:再生粒度調整砕石 RM-40、全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 11.39 | | | |
| K1 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供/日 | 7.88 | | | |
| K2 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.98 | | | |
| K3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.96 | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 38.57 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 16.98 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 6.21 | | | |
| R3 | 特殊作業員 | 人 | 5.55 | | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 人 | 4.51 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 50.04 | | | |
| Z1 | 再生粒度調整砕石／RM-40 | ㎥ | 46.32 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 3.21 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{7.88}{100} \times \text{----------} + \frac{0.98}{100} \times \text{----------} + \frac{0.96}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{11.39}{7.88+0.98+0.96} \right.$$

$$+ \left( \frac{16.98}{100} \times \text{----------} + \frac{6.21}{100} \times \text{----------} + \frac{5.55}{100} \times \text{----------} + \frac{4.51}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{38.57}{16.98+6.21+5.55+4.51}$$

$$+ \left( \frac{46.32}{100} \times \text{----------} + \frac{3.21}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{50.04}{46.32+3.21}$$

$$\left. + \frac{100-11.39-38.57-50.04}{100} \right\} =$$

C- 77号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（車道・路肩部）

実数入力、1層施工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 全仕上り厚:実数入力<br>施工区分:1層施工 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 77号単価表(施工P-01)

積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（車道・路肩部）／実数入力、1層施工　　入力数量: 200mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 5.50 | | | |
| K1 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供/日 | 3.81 | | | |
| K2 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.47 | | | |
| K3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.46 | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 18.62 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 8.20 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 3.00 | | | |
| R3 | 特殊作業員 | 人 | 2.68 | | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 人 | 2.17 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 75.88 | | | |
| Z1 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40 | ㎥ | 74.09 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 1.55 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left( \frac{3.81}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} + \frac{0.46}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.50}{3.81+0.47+0.46} \\
& + \left( \frac{8.20}{100} \times \text{----------} + \frac{3.00}{100} \times \text{----------} + \frac{2.68}{100} \times \text{----------} + \frac{2.17}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{18.62}{8.20+3.00+2.68+2.17} \\
& + \left( \frac{74.09}{100} \times \text{----------} + \frac{1.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{75.88}{74.09+1.55} \\
& + \frac{100-5.50-18.62-75.88}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

C- 78号　　1㎡当たり　　単価表

表層（車道・路肩部） 夜間

3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 平均幅員:3.0m超<br>1層当り平均仕上り厚:実数入力<br>材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20) | | | | | |
| | 瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 78号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 1.32 | | | |
| K１ | ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ型、舗装幅2.3～6.0m | 日 | 0.84 | | | |
| K２ | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.13 | | | |
| K３ | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.13 | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 10.25 | | | |
| R１ | 普通作業員／夜間 | 人 | 3.69 | | | |
| R２ | 運転手(特殊)／夜間 | 人 | 2.07 | | | |
| R３ | 特殊作業員／夜間 | 人 | 2.05 | | | |
| R４ | 土木一般世話役／夜間 | 人 | 0.73 | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 88.43 | | | |
| Z１ | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | t | 80.48 | | | |
| Z２ | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | ℓ | 7.39 | | | |
| Z３ | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.47 | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{0.84}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.32}{0.84+0.13+0.13} \right.$$

$$+ \left( \frac{3.69}{100} \times \text{----------} + \frac{2.07}{100} \times \text{----------} + \frac{2.05}{100} \times \text{----------} + \frac{0.73}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{10.25}{3.69+2.07+2.05+0.73}$$

$$+ \left( \frac{80.48}{100} \times \text{----------} + \frac{7.39}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{88.43}{80.48+7.39+0.47}$$

$$\left. + \frac{100-1.32-10.25-88.43}{100} \right\} =$$

C- 79号　　1㎡当たり　　単価表

上層路盤（車道・路肩部） 夜間

再生粒度調整砕石 RM-40、実数入力、1層施工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 再生粒度調整砕石 RM-40、実数入力、1層施工 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 材料:再生粒度調整砕石 RM-40<br>全仕上り厚:実数入力<br>施工区分:1層施工 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 79号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／再生粒度調整砕石 RM-40、実数入力、1層施工　　入力数量: 150mm

材料:再生粒度調整砕石 RM-40、全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 11.39 | | | |
| K1 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供/日 | 7.88 | | | |
| K2 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.98 | | | |
| K3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.96 | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 38.57 | | | |
| R1 | 運転手(特殊)／夜間 | 人 | 16.98 | | | |
| R2 | 普通作業員／夜間 | 人 | 6.21 | | | |
| R3 | 特殊作業員／夜間 | 人 | 5.55 | | | |
| R4 | 土木一般世話役／夜間 | 人 | 4.51 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 50.04 | | | |
| Z1 | 再生粒度調整砕石／RM-40 | ㎥ | 46.32 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 3.21 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{7.88}{100} \times \text{----------} + \frac{0.98}{100} \times \text{----------} + \frac{0.96}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{11.39}{7.88+0.98+0.96} \right.$$

$$+ \left( \frac{16.98}{100} \times \text{----------} + \frac{6.21}{100} \times \text{----------} + \frac{5.55}{100} \times \text{----------} + \frac{4.51}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{38.57}{16.98+6.21+5.55+4.51}$$

$$+ \left( \frac{46.32}{100} \times \text{----------} + \frac{3.21}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{50.04}{46.32+3.21}$$

$$\left. + \frac{100-11.39-38.57-50.04}{100} \right\} =$$

C－ 80号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（車道・路肩部） 夜間

実数入力、1層施工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 全仕上り厚:実数入力<br>施工区分:1層施工 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 80号単価表(施工P-01)

下層路盤（車道・路肩部）／実数入力、1層施工

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

積算単位:㎡　　標準単価:

入力数量: 200mm

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 5.50 | | | |
| K1 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供/日 | 3.81 | | | |
| K2 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.47 | | | |
| K3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.46 | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 18.62 | | | |
| R1 | 運転手(特殊)／夜間 | 人 | 8.20 | | | |
| R2 | 普通作業員／夜間 | 人 | 3.00 | | | |
| R3 | 特殊作業員／夜間 | 人 | 2.68 | | | |
| R4 | 土木一般世話役／夜間 | 人 | 2.17 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 75.88 | | | |
| Z1 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40 | ㎥ | 74.09 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 1.55 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left( \frac{3.81}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} + \frac{0.46}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.50}{3.81+0.47+0.46} \\
& + \left( \frac{8.20}{100} \times \text{----------} + \frac{3.00}{100} \times \text{----------} + \frac{2.68}{100} \times \text{----------} + \frac{2.17}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{18.62}{8.20+3.00+2.68+2.17} \\
& + \left( \frac{74.09}{100} \times \text{----------} + \frac{1.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{75.88}{74.09+1.55} \\
& + \frac{100-5.50-18.62-75.88}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

C- 82号　　1㎡当たり　　単価表

不陸整正 夜間

有り、28㎜以上34㎜未満

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸整正 | 有り、28㎜以上34㎜未満 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 補足材料の有無:有り<br>補足材料平均厚さ:28㎜以上34㎜未満 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 82号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正／有り、28mm以上34mm未満

補足材料の有無:有り、補足材料平均厚さ:28mm以上34mm未満

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 16.48 | | | |
| K1 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供/日 | 13.22 | | | |
| K2 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.65 | | | |
| K3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.61 | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 57.95 | | | |
| R1 | 運転手(特殊)／夜間 | 人 | 28.52 | | | |
| R2 | 普通作業員／夜間 | 人 | 11.74 | | | |
| R3 | 特殊作業員／夜間 | 人 | 9.17 | | | |
| R4 | 土木一般世話役／夜間 | 人 | 8.52 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 25.57 | | | |
| Z1 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40 | ㎥ | 20.19 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 5.38 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{13.22}{100} \times \text{----------} + \frac{1.65}{100} \times \text{----------} + \frac{1.61}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.48}{13.22+1.65+1.61} \right.$$

$$+ \left( \frac{28.52}{100} \times \text{----------} + \frac{11.74}{100} \times \text{----------} + \frac{9.17}{100} \times \text{----------} + \frac{8.52}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{57.95}{28.52+11.74+9.17+8.52}$$

$$+ \left( \frac{20.19}{100} \times \text{----------} + \frac{5.38}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{25.57}{20.19+5.38}$$

$$\left. + \frac{100-16.48-57.95-25.57}{100} \right\} =$$

C- 83号　　100㎡当たり　　単価表

特殊ブロック舗装

設置、30cm×30cm、フィルター層含む

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ブロック舗装 | 設置、30cm×30cm | ㎡ | 100 | | | C- 125号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 84号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（歩道部）

実数入力、1層施工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 全仕上り厚:実数入力<br>施工区分:1層施工 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 84号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（歩道部）／実数入力、1層施工　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 4.82 | | | |
| K1 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 | 供/日 | 2.88 | | | |
| K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.71 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 76.32 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 27.48 | | | |
| R2 | 特殊作業員 | 人 | 16.13 | | | |
| R3 | 普通作業員 | 人 | 15.97 | | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 人 | 13.11 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 18.86 | | | |
| Z1 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40 | ㎥ | 16.70 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 2.06 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left( \frac{2.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{1.71}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{4.82}{2.88+1.71} \\
& + \left( \frac{27.48}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{16.13}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{15.97}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{13.11}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{76.32}{27.48+16.13+15.97+13.11} \\
& + \left( \frac{16.70}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.06}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.86}{16.70+2.06} \\
& + \frac{100-4.82-76.32-18.86}{100} \Bigg\} \quad =
\end{aligned}
$$

C- 85号　　1㎡当たり　　単価表

表層（歩道部）

1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 平均幅員:1.4m以上<br>1層当り平均仕上り厚:実数入力<br>材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | | | | |
| | 瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 85号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (歩道部) ／1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 3.62 | | | |
| K1 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ｸﾛｰﾗ型 排対型(3次基準)／舗装幅1.4～3.0m | 供/日 | 2.88 | | | |
| K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.36 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 24.35 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 9.20 | | | |
| R2 | 特殊作業員 | 人 | 6.16 | | | |
| R3 | 運転手(特殊) | 人 | 4.17 | | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 人 | 2.21 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 72.03 | | | |
| Z1 | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | t | 62.59 | | | |
| Z2 | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | ℓ | 9.03 | | | |
| Z3 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.37 | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{2.88}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.36}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{3.62}{2.88+0.36} \right.$$

$$+ \left( \frac{9.20}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.16}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.21}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{24.35}{9.20+6.16+4.17+2.21}$$

$$+ \left( \frac{62.59}{100} \times \frac{}{} + \frac{9.03}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.37}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{72.03}{62.59+9.03+0.37}$$

$$\left. + \frac{100-3.62-24.35-72.03}{100} \right\} =$$

C- 86号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（歩道部）

実数入力、1層施工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 全仕上り厚:実数入力<br>施工区分:1層施工 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 86号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（歩道部）／実数入力、1層施工　　入力数量: 200mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 4.82 | | | |
| K1 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 | 供/日 | 2.88 | | | |
| K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.71 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 76.32 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 27.48 | | | |
| R2 | 特殊作業員 | 人 | 16.13 | | | |
| R3 | 普通作業員 | 人 | 15.97 | | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 人 | 13.11 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 18.86 | | | |
| Z1 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40 | ㎥ | 16.70 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 2.06 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left( \frac{2.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{1.71}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{4.82}{2.88+1.71} \\
& + \left( \frac{27.48}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{16.13}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{15.97}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{13.11}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{76.32}{27.48+16.13+15.97+13.11} \\
& + \left( \frac{16.70}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.06}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.86}{16.70+2.06} \\
& + \frac{100-4.82-76.32-18.86}{100} \Bigg\} \quad =
\end{aligned}
$$

C- 87号　　1㎡当たり　　単価表

表層（歩道部）

2.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽｺﾝ(13)

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透水性アスファルト舗装 | 2.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 平均幅員:2.4m以上<br>1層当り平均仕上り厚:実数入力<br>材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13) | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 87号単価表(施工P-01)

透水性アスファルト舗装／2.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽｺﾝ(13)

平均幅員:2.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

積算単位:㎡　　標準単価:

入力数量: 40mm

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 11.42 | | | |
| K１ | ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型 排対型(2014年規制)／舗装幅2.0～4.5m | 供/日 | 10.58 | | | |
| K２ | 振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.51 | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 31.63 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 12.99 | | | |
| R２ | 特殊作業員 | 人 | 8.69 | | | |
| R３ | 運転手(特殊) | 人 | 5.90 | | | |
| R４ | 土木一般世話役 | 人 | 3.13 | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 56.95 | | | |
| Z１ | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／開粒度ｱｽｺﾝ(13) | t | 55.91 | | | |
| Z２ | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 1.01 | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{10.58}{100} \times \text{----------} + \frac{0.51}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{11.42}{10.58+0.51} \right.$$

$$+ \left( \frac{12.99}{100} \times \text{----------} + \frac{8.69}{100} \times \text{----------} + \frac{5.90}{100} \times \text{----------} + \frac{3.13}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{31.63}{12.99+8.69+5.90+3.13}$$

$$+ \left( \frac{55.91}{100} \times \text{----------} + \frac{1.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{56.95}{55.91+1.01}$$

$$\left. + \frac{100-11.42-31.63-56.95}{100} \right\} =$$

C- 88号　　1㎡当たり　　単価表

不陸整正

有り、28㎜以上34㎜未満

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸整正 | 有り、28㎜以上34㎜未満 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 補足材料の有無:有り<br>補足材料平均厚さ:28㎜以上34㎜未満 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 88号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正／有り、28mm以上34mm未満

補足材料の有無:有り、補足材料平均厚さ:28mm以上34mm未満

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 16.48 | | | |
| K1 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供/日 | 13.22 | | | |
| K2 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.65 | | | |
| K3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.61 | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 57.95 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 28.52 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 11.74 | | | |
| R3 | 特殊作業員 | 人 | 9.17 | | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 人 | 8.52 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 25.57 | | | |
| Z1 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40 | ㎥ | 20.19 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 5.38 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{13.22}{100} \times \text{----------} + \frac{1.65}{100} \times \text{----------} + \frac{1.61}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.48}{13.22+1.65+1.61} \right.$$

$$+ \left( \frac{28.52}{100} \times \text{----------} + \frac{11.74}{100} \times \text{----------} + \frac{9.17}{100} \times \text{----------} + \frac{8.52}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{57.95}{28.52+11.74+9.17+8.52}$$

$$+ \left( \frac{20.19}{100} \times \text{----------} + \frac{5.38}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{25.57}{20.19+5.38}$$

$$\left. + \frac{100-16.48-57.95-25.57}{100} \right\} =$$

C- 89号　　100㎡当たり　　単価表

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工

直線配置 厚8cm(再利用品)、フィルター層含む

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生砂 | RC-10 | ㎥ | 3.87 | | | |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工（再利用） | 直線配置 厚8cm 標準品 | ㎡ | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 90号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（歩道部）

実数入力、1層施工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 実数入力、1層施工 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 全仕上り厚:実数入力<br>施工区分:1層施工 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 90号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（歩道部）／実数入力、1層施工　　入力数量: 150mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 4.82 | | | |
| K1 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 | 供/日 | 2.88 | | | |
| K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.71 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 76.32 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 27.48 | | | |
| R2 | 特殊作業員 | 人 | 16.13 | | | |
| R3 | 普通作業員 | 人 | 15.97 | | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 人 | 13.11 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 18.86 | | | |
| Z1 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40 | ㎥ | 16.70 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 2.06 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left( \frac{2.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{1.71}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{4.82}{2.88+1.71} \\
& + \left( \frac{27.48}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{16.13}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{15.97}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{13.11}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{76.32}{27.48+16.13+15.97+13.11} \\
& + \left( \frac{16.70}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.06}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.86}{16.70+2.06} \\
& + \frac{100-4.82-76.32-18.86}{100} \Bigg\} \quad =
\end{aligned}
$$

C- 91号　　100㎡当たり　　単価表

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工

直線配置 厚6cm(再利用品)、フィルター層含む

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生砂 | RC-10 | ㎥ | 3.87 | | | |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 | 直線配置 厚6cm 標準品 | ㎡ | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 92号　　1㎡当たり　　単価表

樹脂系すべり止め舗装工

RPN-501（歩道,自転車道）

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-501 | ㎡ | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 93号　　1㎡当たり　　単価表

樹脂系すべり止め舗装工

RPN-301（車道）

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-301 | ㎡ | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 94号　　1m当たり　　単価表

歩車道境界ブロック

設置、B種(180/205×250×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、18-8-25(高炉)、有り

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、B種(180/205×250×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC | m | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:設置<br>ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)<br>基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | | | | | |
| | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)<br>養生工の有無:有り | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 94号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

歩車道境界ブロック／設置、B種(180/205×250×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC

作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)、基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、養生工の有無:有り

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 1.67 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､後超小旋回､ｸﾚｰﾝ機能付)賃料／山積0.09㎥(平積0.07㎥)0.9t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 1.39 | | | |
| K2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8㎥(平積0.6㎥)(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.28 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 60.65 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 19.95 | | | |
| R2 | 特殊作業員 | 人 | 16.49 | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 人 | 10.21 | | | |
| R4 | 型わく工 | 人 | 8.65 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 37.68 | | | |
| Z1 | 両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ／(B) 180-230×250×600 | 個 | 27.02 | | | |
| Z2 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | ㎥ | 9.32 | | | |
| Z3 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.75 | | | |
| Z4 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40 | ㎥ | 0.59 | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{1.39}{100} \times \text{----------} + \frac{0.28}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.67}{1.39+0.28} \right.$$

$$+ \left( \frac{19.95}{100} \times \text{----------} + \frac{16.49}{100} \times \text{----------} + \frac{10.21}{100} \times \text{----------} + \frac{8.65}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{60.65}{19.95+16.49+10.21+8.65}$$

$$+ \left( \frac{27.02}{100} \times \text{----------} + \frac{9.32}{100} \times \text{----------} + \frac{0.75}{100} \times \text{----------} + \frac{0.59}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{37.68}{27.02+9.32+0.75+0.59}$$

$$\left. + \frac{100-1.67-60.65-37.68}{100} \right\} =$$

C- 95号　　1m当たり　　単価表

歩車道境界ブロック

設置、各種(600mm以下､50kg未満)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、18-8-25(高炉)、有り

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置、各種(600mm以下､50kg未満)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC- | m | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:設置<br>ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600mm以下､50kg未満)<br>基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | | | | | |
| | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)<br>養生工の有無:有り | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 95号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

歩車道境界ブロック／設置、各種(600㎜以下、50kg未満)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-
作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600㎜以下、50kg未満)、基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、養生工の有無:有り

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 0.30 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ、標準)賃料／山積0.8㎥(平積0.6㎥)(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.30 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 67.56 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 25.64 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 13.43 | | | |
| R3 | 特殊作業員 | 人 | 12.05 | | | |
| R4 | 型わく工 | 人 | 10.24 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 32.14 | | | |
| Z1 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ／(m単価)片面 150/170×200×600(A) | m | 21.54 | | | |
| Z2 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | ㎥ | 9.66 | | | |
| Z3 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40 | ㎥ | 0.64 | | | |
| Z4 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.30 | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = {} & \times \left\{ \left( \frac{0.30}{100} \times \frac{0.30}{0.30} \right) \right. \\
& + \left( \frac{25.64}{100} \times \frac{67.56}{25.64+13.43+12.05+10.24} + \frac{13.43}{100} \times \frac{67.56}{25.64+13.43+12.05+10.24} + \frac{12.05}{100} \times \frac{67.56}{25.64+13.43+12.05+10.24} + \frac{10.24}{100} \times \frac{67.56}{25.64+13.43+12.05+10.24} \right) \\
& + \left( \frac{21.54}{100} \times \frac{32.14}{21.54+9.66+0.64+0.30} + \frac{9.66}{100} \times \frac{32.14}{21.54+9.66+0.64+0.30} + \frac{0.64}{100} \times \frac{32.14}{21.54+9.66+0.64+0.30} + \frac{0.30}{100} \times \frac{32.14}{21.54+9.66+0.64+0.30} \right) \\
& \left. + \frac{100-0.30-67.56-32.14}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 96号　　1m当たり　　単価表

地先境界ブロック

設置、A種(120×120×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、18-8-25(高炉)、有り

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地先境界ブロック | 設置、A種(120×120×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、 | m | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:設置<br>ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(120×120×600)<br>基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | | | | | |
| | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)<br>養生工の有無:有り | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 96号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

地先境界ブロック／設置、A種(120×120×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、
作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(120×120×600)、基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、養生工の有無:有り

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 0.30 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8㎥(平積0.6㎥)(排出ｶﾞｽ対策型含む) | 日 | 0.30 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 76.49 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 28.90 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 15.24 | | | |
| R3 | 特殊作業員 | 人 | 13.56 | | | |
| R4 | 型わく工 | 人 | 11.83 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 23.21 | | | |
| Z1 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ／120×120×600(A) | 個 | 13.03 | | | |
| Z2 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | ㎥ | 9.24 | | | |
| Z3 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40 | ㎥ | 0.64 | | | |
| Z4 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.30 | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{0.30}{100} \times \frac{0.30}{0.30} \right) \times \frac{0.30}{0.30} + \left( \frac{28.90}{100} \times \frac{76.49}{28.90+15.24+13.56+11.83} + \frac{15.24}{100} \times \frac{76.49}{28.90+15.24+13.56+11.83} + \frac{13.56}{100} \times \frac{76.49}{28.90+15.24+13.56+11.83} + \frac{11.83}{100} \times \frac{76.49}{28.90+15.24+13.56+11.83} \right) \times \frac{76.49}{28.90+15.24+13.56+11.83} + \left( \frac{13.03}{100} \times \frac{23.21}{13.03+9.24+0.64+0.30} + \frac{9.24}{100} \times \frac{23.21}{13.03+9.24+0.64+0.30} + \frac{0.64}{100} \times \frac{23.21}{13.03+9.24+0.64+0.30} + \frac{0.30}{100} \times \frac{23.21}{13.03+9.24+0.64+0.30} \right) \times \frac{23.21}{13.03+9.24+0.64+0.30} + \frac{100-0.30-76.49-23.21}{100} \right\} =$$

C- 97号　　1本当たり　　単価表

車止めポスト設置

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車止めポスト設置 | | 本 | 1 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 97号単価表(施工P-01)　　積算単位:本　　標準単価:

車止めポスト設置

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K1 | | | | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 15.66 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 14.92 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 84.34 | | | |
| Z1 | 車止め ﾊﾞﾝﾋﾟG色 黄色ﾃｰﾌﾟ込み／CK-114HY-90K | 本 | 84.34 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{14.92}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{15.66}{14.92} + \left( \frac{84.34}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{84.34}{84.34} + \frac{100-15.66-84.34}{100} \right\} =$$

C-　98号　　10本当たり　　単価表

車止めポスト設置

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車止めポスト設置 | | 本 | 10 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| 1本当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 98号単価表(施工P-01)　　積算単位:本　　標準単価:

車止めポスト設置

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 15.66 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 14.92 | | | |
| R２ | | | | | | |
| R３ | | | | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 84.34 | | | |
| Z１ | 車止め φ76.3、上下式 | 本 | 84.34 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{14.92}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{15.66}{14.92} + \left( \frac{84.34}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{84.34}{84.34} + \frac{100-15.66-84.34}{100} \right\} =$$

C- 99号　　1本当たり　　単価表

車線分離標設置工（穿孔式）

可変式 本体(柱)φ80 高さ800㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標設置（穿孔式)1本脚 | 可変式 高さ800㎜, φ80 | 本 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 100号　　1㎥当たり　　単価表

小型擁壁

0.6m以上0.8m未満、18-8-25(高炉)、有り、無し、一般養生・特殊養生(練炭)

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型擁壁 | 0.6m以上0.8m未満、18-8-25(高炉)、有り、無し、一般養生 | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)<br>基礎砕石の有無:有り | | | | | |
| | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無:無し<br>養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭) | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 100号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

小型擁壁／0.6m以上0.8m未満、18-8-25(高炉)、有り、無し、一般養生

擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、基礎砕石の有無:有り

均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無:無し、養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭)

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 3.81 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 C機能 排対2014年／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 供/日 | 3.05 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 75.80 | | | |
| R1 | 型わく工 | 人 | 24.68 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 22.52 | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 人 | 9.07 | | | |
| R4 | 特殊作業員 | 人 | 2.43 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 20.39 | | | |
| Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | ㎥ | 19.87 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 0.42 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{3.05}{100} \times \frac{3.81}{3.05} \right) + \left( \frac{24.68}{100} \times + \frac{22.52}{100} \times + \frac{9.07}{100} \times + \frac{2.43}{100} \times \right) \times \frac{75.80}{24.68+22.52+9.07+2.43} + \left( \frac{19.87}{100} \times + \frac{0.42}{100} \times \right) \times \frac{20.39}{19.87+0.42} + \frac{100-3.81-75.80-20.39}{100} \right\} =$$

C- 101号　　1m当たり　　単価表

簡易擁壁設置工

手間

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断･転落防止柵設置工（土中建込用） | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 | m | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 102号　　1m当たり　　単価表

横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用）

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） | ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | m | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 103号　　1本当たり　　単価表

ポスト移設手間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポスト移設手間 | | 本 | 1 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 103号単価表(施工P-01)　　積算単位:本　　標準単価:

ポスト移設手間

| | 名　　称　／　規　　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 15.66 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 14.92 | | | |
| R２ | | | | | | |
| R３ | | | | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 84.34 | | | |
| Z１ | 車止め ﾊﾞﾝﾋﾟG色 黄色ﾃｰﾌﾟ込み／CK-114HY-90K | 本 | 84.34 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{14.92}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{15.66}{14.92} + \left( \frac{84.34}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{84.34}{84.34} + \frac{100-15.66-84.34}{100} \right\} = \quad - \quad =$$

C- 104号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、養生無し、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、養生無し | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 構造物種別:無筋･鉄筋構造物<br>打設工法:人力打設<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉) | | | | | |
| | 養生工の種類:養生無し<br>現場内小運搬の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 104号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

コンクリート／無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、養生無し

構造物種別:無筋･鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:養生無し、現場内小運搬の有無:無し

| | 名　称　／　規　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 26.42 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 11.19 | | | |
| R２ | 特殊作業員 | 人 | 7.58 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 5.93 | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 73.58 | | | |
| Z１ | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | m³ | 73.58 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{11.19}{100} \times \text{----------} + \frac{7.58}{100} \times \text{----------} + \frac{5.93}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{26.42}{11.19+7.58+5.93} + \left( \frac{73.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{73.58}{73.58} + \frac{100-26.42-73.58}{100} \right\} =$$

C- 105号　　1基当たり　　単価表

標識柱･基礎設置工（路側式、単柱式）

φ60.5（ﾒｯｷ品）

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱･基礎設置（路側式） | 単柱式φ60.5（ﾒｯｷ品） | 基 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 106号　　1基当たり　　単価表

標識板設置工（案内標識以外）

警戒･規制･指示･路線番号標識

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識板設置（警戒･規制･指示･路線番号標識） | 設置手間 | 基 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 107号　　1㎡当たり　　単価表

特殊ブロック舗装

再利用設置

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ブロック舗装 | 再利用設置 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:再利用設置 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 107号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

特殊ブロック舗装／再利用設置

作業区分:再利用設置

| | 名　　称　　／　　規　　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 100.00 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 29.97 | | | |
| R２ | ブロック工 | 人 | 26.39 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 15.18 | | | |
| R４ | 特殊作業員 | 人 | 5.39 | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | | | | |
| Z１ | | | | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{29.97}{100} \times \text{----------} + \frac{26.39}{100} \times \text{----------} + \frac{15.18}{100} \times \text{----------} + \frac{5.39}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{100}{29.97+26.39+15.18+5.39} + \right. \left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 108号　　1式当たり　　単価表

既設管撤去

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | 呼び径 250㎜ | m | 67 | | | |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | 呼び径 200㎜ | m | 8 | | | |
| 運搬 | | $m^3$ | 4 | | | |
| 処分 | | $m^3$ | 4 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 109号　　1式当たり　　単価表

既設人孔撤去

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工(機械施工) 昼間 | 鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要 | $m^3$ | 2 | | | C- 136号単価表 |
| 廃材処理料(北部地区) | 有筋Ｃｏ殻 | $m^3$ | 2 | | | |
| 殻運搬 | | $m^3$ | 2 | | | C- 137号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 110号　　1本当たり　　単価表

引込柱設置工

手間、7m以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電　工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 111号　　1極当たり　　単価表

接地設置

D種接地　(床掘箇所より３m以内)

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電　工 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 112号　　10面当たり　　単価表

分電盤取付(ﾎﾟｰﾙ取付)

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電　工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1面当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 113号　　10基当たり　　単価表

道路照明灯建柱

H:GL8-12m W:350kg以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電　工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料 | 4.9ｔ吊 | 日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 114号　　10基当たり　　単価表

照明灯基礎(基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込)設置工

500φ　2m以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ建柱車運転費 | ｵｰｶﾞ径450mm ﾌﾞｰﾑ長7.8m 吊能力2t | hr | 7 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1基当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 115号　　1㎡当たり　　単価表

型枠

一般型枠、小型構造物

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠、小型構造物 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 型枠の種類:一般型枠<br>構造物の種類:小型構造物 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 115号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、小型構造物

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 100.00 | | | |
| R１ | 型わく工 | 人 | 44.38 | | | |
| R２ | 普通作業員 | 人 | 30.83 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 11.75 | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | | | | |
| Z１ | | | | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{44.38}{100} \times \text{----------} + \frac{30.83}{100} \times \text{----------} + \frac{11.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{44.38+30.83+11.75} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 116号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 構造物種別:小型構造物<br>打設工法:人力打設<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉) | | | | | |
| | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 116号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

コンクリート／小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 41.24 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 22.34 | | | |
| R２ | 土木一般世話役 | 人 | 9.14 | | | |
| R３ | 特殊作業員 | 人 | 7.74 | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 58.76 | | | |
| Z１ | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | ㎥ | 58.76 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{22.34}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} + \frac{7.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{41.24}{22.34+9.14+7.74} + \left( \frac{58.76}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.76}{58.76} + \frac{100-41.24-58.76}{100} \right\} =$$

C- 117号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 構造物種別:小型構造物<br>打設工法:人力打設<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉) | | | | | |
| | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 117号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

コンクリート／小型構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 41.24 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 22.34 | | | |
| R２ | 土木一般世話役 | 人 | 9.14 | | | |
| R３ | 特殊作業員 | 人 | 7.74 | | | |
| R４ | | | | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 58.76 | | | |
| Z１ | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し | ㎥ | 58.76 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{22.34}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} + \frac{7.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{41.24}{22.34+9.14+7.74} + \left( \frac{58.76}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.76}{58.76} + \frac{100-41.24-58.76}{100} \right\} =$$

C- 118号　　10台当たり　　単価表

照明器具取付

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電　工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 高所作業車運転費 | ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型、作業床高 12m | hr | 9 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1台当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 119号　　100m当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

(道路沿い(地中))　敷設条数n=1

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電　工 | | 人 | | | | |
| 地中配管 | FEP φ30 | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １m当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 120号　　100m当たり　　単価表

埋設標識ｼｰﾄ敷設

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電　工 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 121号　　100ｍ当たり　　単価表

管内配線

5㎜以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電　工 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 122号　　1基当たり　　単価表

プレキャストマンホール

据付、2000Kg/基以下、有り(円形断面)

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 据付、2000Kg/基以下、有り(円形断面) | 基 | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:据付<br>製品質量:2000Kg/基以下<br>基礎砕石:有り(円形断面) | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 122号単価表(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

プレキャストマンホール／据付、2000Kg/基以下、有り(円形断面)

作業区分:据付、製品質量:2000Kg/基以下、基礎砕石:有り(円形断面)

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 3.91 | | | |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付 排対2014年／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t | 供/日 | 3.37 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 13.43 | | | |
| R1 | 普通作業員 | 人 | 4.92 | | | |
| R2 | 運転手(特殊) | 人 | 3.73 | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 人 | 2.50 | | | |
| R4 | 特殊作業員 | 人 | 0.43 | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 82.66 | | | |
| Z1 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ／600×600×600 (鉄蓋付) | 個 | 81.31 | | | |
| Z2 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 1.17 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{3.37}{100} \times \frac{3.91}{3.37} \right) + \left( \frac{4.92}{100} \times \frac{13.43}{4.92+3.73+2.50+0.43} + \frac{3.73}{100} \times \frac{13.43}{4.92+3.73+2.50+0.43} + \frac{2.50}{100} \times \frac{13.43}{4.92+3.73+2.50+0.43} + \frac{0.43}{100} \times \frac{13.43}{4.92+3.73+2.50+0.43} \right) \times \frac{13.43}{4.92+3.73+2.50+0.43} + \left( \frac{81.31}{100} \times \frac{82.66}{81.31+1.17} + \frac{1.17}{100} \times \frac{82.66}{81.31+1.17} \right) \times \frac{82.66}{81.31+1.17} + \frac{100-3.91-13.43-82.66}{100} \right\} =$$

C- 123号　　1現場当たり　　単価表

交通誘導警備員Ｂ

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 260 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 124号　　1現場当たり　　単価表

交通誘導警備員Ｂ 夜間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 12 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 125号　　1㎡当たり　　単価表

特殊ブロック舗装

設置、30cm×30cm

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ブロック舗装 | 設置、30cm×30cm | ㎡ | 1 | | | C- 143号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 126号　　1式当たり　　単価表

管路掘削

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械掘削工（バックホウ） | 0.28㎥ | ㎥ | 397 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 127号　　1式当たり　　単価表

管路埋戻

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械投入埋戻工（購入土） | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ | ㎥ | 24 | | | |
| 機械投入埋戻工（購入土） | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ | ㎥ | 365 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 128号　　1式当たり　　単価表

発生土処理

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土処分工　(機械積込み) | 4ｔ積(良好)、山積0.28㎥積込 | ㎥ | 133 | | | |
| 発生土処分料 | 指定A(愛川町田代受入地) | ㎥ | 133 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 129号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管設置工 | 管径200㎜ 施工規模20m以上 | m | 10 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 130号　　100m当たり　　単価表

埋設標識ｼｰﾄ敷設

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 埋設明示シート | 幅400　２倍 | 巻 | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 131号　　10㎥当たり　　単価表

砂基礎

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂基礎設置工（機械施工） | 施工規模10㎥未満 | ㎥ | 10 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎥当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 132号　　1式当たり　　単価表

アルミ矢板土留

掘削深さ2.0m以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ矢板建込工(両側分) | 掘削深 2.0m以下､山積0.13m³ | m | 8 | | | |
| アルミ矢板引抜工(両側分) | 掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊 | m | 8 | | | |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | １段､掘削深2.0m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ | m | 8 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 133号　　1式当たり　　単価表

アルミ矢板土留

掘削深さ3.0m以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ矢板建込工(両側分) | 掘削深 3.0m以下、山積0.28m³ | m | 52 | | | |
| アルミ矢板引抜工(両側分) | 掘削深 3.0m以下、ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊 | m | 52 | | | |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | ２段、掘削深3.5m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ | m | 52 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 134号　　1式当たり　　単価表

アルミ矢板土留

掘削深さ3.5m以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ矢板建込工(両側分) | 掘削深 3.5m以下、山積0.28m³ | m | 84 | | | |
| アルミ矢板引抜工(両側分) | 掘削深 3.5m以下、山積0.45m³(ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊) | m | 84 | | | |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | ２段、掘削深3.5m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ | m | 84 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 135号　　1式当たり　　単価表

開削水替

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ運転工（作業時排水、発動発電機） | 口径50㎜、揚程5ｍ×2台 | 日 | 23 | | | |
| ポンプ据付・撤去工 | 口径50㎜、揚程5ｍ×1～2台 | 現場 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 136号　　1㎥当たり　　単価表

構造物とりこわし工(機械施工) 昼間

鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工 昼間 | 鉄筋構造物 機械施工 制約無 | ㎥ | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 137号　　1㎥当たり　　単価表

殻運搬

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>積込工法区分:機械積込<br>DID区間の有無:有り | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 運搬距離:5.7km以下 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 137号単価表(施工P-01)　　積算単位:$m^3$　　標準単価:

殻運搬

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:有り、運搬距離:5.7km以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 39.03 | | | |
| K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／10t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 | 供/日 | 39.03 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 46.18 | | | |
| R1 | 運転手(一般) | 人 | 46.18 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 14.79 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 14.79 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{39.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{39.03}{39.03} + \left( \frac{46.18}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{46.18}{46.18} + \left( \frac{14.79}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{14.79}{14.79} + \frac{100-39.03-46.18-14.79}{100} \right\} =$$

C- 138号　　１ｔ当たり　　単価表

現場発生品及び支給品運搬

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級，吊能力2.9t<br>DID区間の有無:有り<br>片道運搬距離(km):9.0km以下 | t | 1 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 138号単価表(施工P-01)　　積算単位: t　　標準単価:

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級, 吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):9.0km以下

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 13.14 | | | |
| K1 | ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／通称2t積級吊能力2.9t | 供/日 | 13.14 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 83.98 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 42.42 | | | |
| R2 | 特殊作業員 | 人 | 41.56 | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 2.88 | | | |
| Z1 | 軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 2.88 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{13.14}{100} \times \frac{13.14}{13.14} \right) \times \frac{13.14}{13.14} + \left( \frac{42.42}{100} \times \frac{83.98}{42.42+41.56} + \frac{41.56}{100} \times \frac{83.98}{42.42+41.56} \right) \times \frac{83.98}{42.42+41.56} + \left( \frac{2.88}{100} \times \frac{2.88}{2.88} \right) \times \frac{2.88}{2.88} + \frac{100-13.14-83.98-2.88}{100} \right\} =$$

C- 139号　　1式当たり　　単価表

管路掘削

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械掘削工（小型バックホウ） | 0.13㎥ | ㎥ | 27 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 140号　　1式当たり　　単価表

管路埋戻

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械投入埋戻工（購入土） | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥ | ㎥ | 3 | | | |
| 機械投入埋戻工（購入土） | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥ | ㎥ | 23 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 141号　　1式当たり　　単価表

発生土処理

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土処分工　(機械積込み) | 2ｔ積(良好)、山積0.13㎥積込 | ㎥ | 27 | | | |
| 発生土処分料 | 指定A(愛川町田代受入地) | ㎥ | 27 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 142号　　1式当たり　　単価表

取付管

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付管布設工及び支管取付工 | 管径150 施工規模５箇所未満、管長5～12m未満 | 箇所 | 1 | | | |
| 可とう支管設置 加算額 | 管径150㎜ | 箇所 | 1 | | | |
| 取付管布設工及び支管取付工 | 管径200 施工規模５箇所未満、管長5～12m未満 | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 143号　　1㎡当たり　　単価表

特殊ブロック舗装

設置、30cm×30cm

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ブロック舗装 | 設置、30cm×30cm | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 作業区分:設置<br>ﾌﾞﾛｯｸ規格:30cm×30cm | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 143号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

特殊ブロック舗装／設置、30cm×30cm

作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:30cm×30cm

| | 名　　称　　／　　規　　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K１ | | | | | | |
| K２ | | | | | | |
| K３ | | | | | | |
| K４ | | | | | | |
| K５ | | | | | | |
| 労務R | | | 23.13 | | | |
| R１ | 普通作業員 | 人 | 6.93 | | | |
| R２ | ブロック工 | 人 | 6.11 | | | |
| R３ | 土木一般世話役 | 人 | 3.51 | | | |
| R４ | 特殊作業員 | 人 | 1.24 | | | |
| R５ | | | | | | |
| 材料Z | | | 76.87 | | | |
| Z１ | 特殊ﾌﾞﾛｯｸ／流出平板 30cm×30cm×6cm | 枚 | 76.87 | | | |
| Z２ | | | | | | |
| Z３ | | | | | | |
| Z４ | | | | | | |
| Z５ | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ + \left( \frac{6.93}{100} \times \text{----------} + \frac{6.11}{100} \times \text{----------} + \frac{3.51}{100} \times \text{----------} + \frac{1.24}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{23.13}{6.93+6.11+3.51+1.24} + \left( \frac{76.87}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{76.87}{76.87} + \frac{100-23.13-76.87}{100} \right\} =$$

C- 144号　　1箇所当たり　　単価表

組立１号マンホール

人孔深3.36m（ＮＯ．４－１）

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立マンホール設置工 | １号(内径900㎜) 3m超4m以下 施工規模４箇所未満 | 箇所 | 1 | | | |
| 海老名市型 人孔鉄蓋 次世代型高性能(φ600) | 汚水 T-25,転落防止梯子付き | 組 | 1 | | | |
| 受枠変形防止材(3ｾｯﾄ1組) | | 組 | 1 | | | |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 25kg | 袋 | 4 | | | |
| 調整ﾘﾝｸﾞ | 600×100 | 個 | 2 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 斜壁 45 | 個 | 1 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 直壁 90 | 個 | 1 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 管取付壁 180 | 個 | 1 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 底版 | 個 | 1 | | | |
| 底部工 (組立式) | 組立１号マンホール | 箇所 | 1 | | | |
| 可とう継ぎ手(貼り付けﾀｲﾌﾟ) | 塩ﾋﾞ管用 φ200 | 個 | 2 | | | |
| 削孔費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 塩ﾋﾞ管 φ200 | 箇所 | | | | |
| 計 | | | | | | |

C- 145号　　1箇所当たり　　単価表

組立１号マンホール

人孔深3.36m（ＮＯ．４－２）

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立マンホール設置工 | １号(内径900㎜) 3m超4m以下 施工規模４箇所未満 | 箇所 | 1 | | | |
| 海老名市型 人孔鉄蓋 次世代型高性能(φ600) | 汚水 T-25,転落防止梯子付き | 組 | 1 | | | |
| 受枠変形防止材(3ｾｯﾄ1組) | | 組 | 1 | | | |
| 調整ﾘﾝｸﾞ | 600×100 | 個 | 2 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 斜壁 45 | 個 | 1 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 直壁 90 | 個 | 1 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 管取付壁 180 | 個 | 1 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 底版 | 個 | 1 | | | |
| 底部工 (組立式) | 組立１号マンホール | 箇所 | 1 | | | |
| 可とう継ぎ手(貼り付けﾀｲﾌﾟ) | 塩ﾋﾞ管用 φ200 | 個 | 2 | | | |
| 削孔費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 塩ﾋﾞ管 φ200 | 箇所 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 146号　　1箇所当たり　　単価表

組立１号マンホール

人孔深3.38m（ＮＯ．４－３）

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海老名市型 人孔鉄蓋 次世代型高性能(φ600) | 汚水 T-25,転落防止梯子付き | 組 | 1 | | | |
| 受枠変形防止材(3ｾｯﾄ1組) | | 組 | 1 | | | |
| 底部工（組立式）　既設 | 組立１号マンホール | 箇所 | 1 | | | |
| 可とう継ぎ手(貼り付けﾀｲﾌﾟ) | 塩ﾋﾞ管用 φ200 | 個 | 1 | | | |
| 削孔費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 塩ﾋﾞ管 φ200 | 箇所 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 147号　　1箇所当たり　　単価表

組立１号マンホール

人孔深3.14m（既設）

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 底部工（組立式）　既設 | 組立１号マンホール | 箇所 | 1 | | | |
| 可とう継ぎ手(貼り付けﾀｲﾌﾟ) | 塩ﾋﾞ管用　φ200 | 個 | 1 | | | |
| 削孔費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 塩ﾋﾞ管　φ200 | 箇所 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 148号　　1箇所当たり　　単価表

組立０号マンホール

人孔深1.80m（公桝）

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立マンホール設置工 | ０号(内径750㎜)、楕円 2m以下 施工規模４箇所未満 | 箇所 | 1 | | | |
| 海老名市型 人孔鉄蓋(φ600) | 汚水 T-14 | 組 | 1 | | | |
| 受枠変形防止材(3ｾｯﾄ1組) | | 組 | 1 | | | |
| 調整ﾘﾝｸﾞ | 600×150 | 個 | 1 | | | |
| 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 斜壁 45 | 個 | 1 | | | |
| 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 管取付壁 120 | 個 | 1 | | | |
| 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 底版 | 個 | 1 | | | |
| 底部工（組立式） | 組立０号マンホール | 箇所 | 1 | | | |
| 可とう継ぎ手(貼り付けﾀｲﾌﾟ) | 塩ﾋﾞ管用 φ150 | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 149号　　1㎥当たり　　単価表

タンパ締固め

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパ締固め | | ㎥ | 1 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 149号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

タンパ締固め

| | 名　　称　／　規　　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 1.11 | | | |
| K 1 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料／質量 60～80kg | 日 | 1.11 | | | |
| K 2 | | | | | | |
| K 3 | | | | | | |
| K 4 | | | | | | |
| K 5 | | | | | | |
| 労務R | | | 97.20 | | | |
| R 1 | 特殊作業員 | 人 | 51.27 | | | |
| R 2 | 普通作業員 | 人 | 45.93 | | | |
| R 3 | | | | | | |
| R 4 | | | | | | |
| R 5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 1.69 | | | |
| Z 1 | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し | ℓ | 1.69 | | | |
| Z 2 | | | | | | |
| Z 3 | | | | | | |
| Z 4 | | | | | | |
| Z 5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{1.11}{100} \times \frac{1.11}{1.11} \right) \times \frac{1.11}{1.11} + \left( \frac{51.27}{100} \times \frac{97.20}{51.27+45.93} + \frac{45.93}{100} \times \frac{97.20}{51.27+45.93} \right) \times \frac{97.20}{51.27+45.93} + \left( \frac{1.69}{100} \times \frac{1.69}{1.69} \right) \times \frac{1.69}{1.69} + \frac{100-1.11-97.20-1.69}{100} \right\} =$$

市道１８８９号線道路改良工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケミカルアンカー | | 本 | 6 | | | |
| 埋設明示シート | 幅400　２倍 | 巻 | 1 | | | |
| LEDケーブル | 10.0m用 | 本 | 3 | | | |
| VU管 | φ150　4m/本 | 本 | 4 | | | |
| 分電盤 | | 面 | 1 | | | |
| 制御用ユニット | | 面 | 1 | | | |
| 単管キャップ | | 個 | 11 | | | |
| 単管パイプ | φ48.6、H=1.0m | 本 | 11 | | | |
| 土留め鋼板 | 0.6×435×1815 | 枚 | 5 | | | |
| 地上配線 | SV5.5SP-2C | m | 4.5 | | | |
| 地中配管 | FEPφ30 | m | 93 | | | |
| 地中配線 | CV3.5SP-2C | m | 95 | | | |
| 平板ﾌﾞﾛｯｸ | 300×300×60 | 枚 | 3,657.96 | | | |

市道１８８９号線道路改良工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引込柱 | H=6.3m、ダークブラウン | 本 | 1 | | | |
| 強化板 | | 個 | 324 | | | |
| 接着剤 | アクリル樹脂接着剤 | kg | 173.88 | | | |
| 横断防止柵 | H=800、L=3000、3段ビーム、ダークブラウン | m | 18 | | | |
| 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 点字樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ、300×300 | 枚 | 621 | | | |
| 灯柱番号標 | | 枚 | 3 | | | |
| 照明用鋼管テーパーポール | 1灯直線型、亜鉛メッキ後塗装、ベース式埋込型、L=10.0m用 | 本 | 3 | | | |
| 直進矢印 | W750×H850、白、溶融ﾀｲﾌﾟ | 枚 | 11 | | | |
| 自転車マーク | W750×H1000、白、溶融ﾀｲﾌﾟ | 枚 | 4 | | | |
| 車止め　φ76.3、上下式 | | 本 | 4 | | | |
| 防火水槽斜壁 | 600×900×300 | 基 | 1 | | | |
| 防火水槽直壁 | 900×300 | 基 | 1 | | | |
| 防火水槽鉄蓋（受枠含む） | φ600、カラーゴムチップ充填、絵柄消防指定 | 基 | 1 | | | |

市道１８８９号線道路改良工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M24　L=700 | 基 | 3 | | | |
| ﾌﾟﾗｲﾏｰ | | ℓ | 5.1 | | | |
| ｾﾒﾝﾄ(高炉B) | 25kg袋入 | t | 0.05 | | | |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ) | 18-8-25(20), W/C指定無し | m³ | 24.514 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂 | 洗い　細目 | m³ | 0.066 | | | |
| 再生粒度調整砕石 | RM-40 | m³ | 99.039 | | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 | m³ | 1,103.47 | | | |
| 再生砂 | RC-10 | m³ | 63.09 | | | |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | kg | 285.49 | | | |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ | kg | 2.28 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | 0.106～0.850mm | kg | 12.65 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | 12.65 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | t | 10.823 | | | |

市道１８８９号線道路改良工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | t | 119.987 | | | |
| 両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | (B) 180-230×250×600 | 個 | 255.704 | | | |
| ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ | 直ﾌﾞﾛｯｸ | 個 | 6.6 | | | |
| 調整ﾘﾝｸﾞ | 600×100 | 個 | 5 | | | |
| 調整ﾘﾝｸﾞ | 600×150 | 個 | 1 | | | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600×600×600 (鉄蓋付) | 個 | 3.008 | | | |
| 連結式接地棒 | φ10×1500㎜ | 本 | 1 | | | |
| 連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 | φ10用 8㎜2×500 | 本 | 4 | | | |
| 管理番号標 | 95×198㎜(高輝度反射ｼｰﾄ) | 枚 | 1 | | | |
| 灯柱歴板 | 100×67㎜(SUS､刻印共) | 枚 | 3 | | | |
| LED道路照明器具 | ﾀｲﾌﾟｆ (LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) | 組 | 3 | | | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) | 直管φ500㎜×0.6t(9.91kg/m) | m | 5.7 | | | |
| 海老名市型 人孔鉄蓋(φ600) | 汚水 T-14 | 組 | 1 | | | |

市道１８８９号線道路改良工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海老名市型 人孔鉄蓋(φ600) | 汚水 T-14, 転落防止梯子付き | 組 | 1 | | | |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 25kg | 袋 | 6 | | | |
| 受枠変形防止材(3ｾｯﾄ1組) | | 組 | 6 | | | |
| 海老名市型 人孔鉄蓋 次世代型高性能(φ600) | 汚水 T-25, 転落防止梯子付き | 組 | 4 | | | |
| 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 斜壁 45 | 個 | 1 | | | |
| 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 管取付壁 120 | 個 | 1 | | | |
| 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 底版 | 個 | 1 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 斜壁 45 | 個 | 2 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 直壁 90 | 個 | 2 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 管取付壁 180 | 個 | 2 | | | |
| 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1種 5m以下 | 底版 | 個 | 2 | | | |
| 可とう継ぎ手(貼り付けﾀｲﾌﾟ) | 塩ﾋﾞ管用 φ150 | 個 | 1 | | | |
| 可とう継ぎ手(貼り付けﾀｲﾌﾟ) | 塩ﾋﾞ管用 φ200 | 個 | 6 | | | |

市道１８８９号線道路改良工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(CSB)　Ⅰ型 | 300*2400 | 本 | 2.52 | | | |
| 都市型側溝(T-25･縦断用)UGJS-300 | 360*495*2000、排水性舗装兼用 | 本 | 65 | | | |
| 都市型側溝用管理桝(Gr付、細目)UGJS-300歩車道反転用 | 360*690*1000、排水性舗装兼用 | 組 | 1 | | | |
| 都市型側溝用管理桝(Gr付、普通目)UGJS-300歩車道反転用 | 360*690*1000、排水性舗装兼用 | 組 | 7 | | | |
| 都市型側溝 400用 ﾍﾞｰｽﾌﾞﾛｯｸ L=2，000 | 470*100*2000 | 枚 | 22.5 | | | |
| 都市型側溝 400用 ﾍﾞｰｽﾌﾞﾛｯｸ L=1，000 | 470*100*1000 | 枚 | 3 | | | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目ﾎﾞﾙﾄ固定T-25　内径400×400用 | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、４面受枠共・ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付 | 枚 | 1 | | | |
| 車止め ﾊﾞﾝﾋﾟG色 黄色ﾃｰﾌﾟ込み | CK-114HY-90K | 本 | 8.001 | | | |
| ﾌﾗｯﾄﾌﾞﾛｯｸ 直(ｍ当たり，18ｋｇ/個) | 200/205*50/70*600 | 個 | 26.4 | | | |
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ | 連接用 | 個 | 3 | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ，ｽﾀﾝﾄﾞ渡し | ℓ | 96.968 | | | |
| 軽 油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | ℓ | 5,631.411 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | ℓ | 984.694 | | | |

市道１８８９号線道路改良工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 120×120×600(A) | 個 | 283.722 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径18ｲﾝﾁ | 枚 | 0.265 | | | |
| 材料費計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

市道１８８９号線道路改良工事　　材料費(37)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合廃棄物処分 | | t | 0.2 | | | |
| 発生土処分料 | 指定A(愛川町田代受入地) | $m^3$ | 989 | | | |
| 建設木くず(北部地区) | 枝･葉 | t | 2 | | | |
| 建設木くず(北部地区) | 根 | t | 2 | | | |
| 廃材処理料(北部地区) | ＡＳ殻 | $m^3$ | 46 | | | |
| 廃材処理料(北部地区) | 無筋Ｃｏｎ殻 | $m^3$ | 50.02 | | | |
| 廃材処理料(北部地区) | 有筋Ｃｏ殻 | $m^3$ | 35 | | | |
| 舗装版切断濁水処分費(北部地区) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | $m^3$ | 0.081 | | | |
| 舗装版切断濁水処分費(北部地区) | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | $m^3$ | 0.048 | | | |
| 材料費計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |