金抜き

令　和　8　年　度

大 谷 杉 久 保 近 隣 公 園 整 備 工 事 設 計 書

番　　号	R8-7歩掛 R8-9単価	施　工　年　度	令和　8　年度
名　　称	大谷杉久保近隣公園整備工事		
場　　所	海老名市　杉久保北三丁目ほか１　地内		

施　工　主	海老名市
設　計　区　分	公園工事
公　園　名	大谷杉久保近隣公園
期　　間	本契約締結日　　～ 令和 10年 7月 31日
日　　数	日
部　課　名	まちづくり部都市施設公園課
積　算　担　当	施設整備係
合　計　額	
価　　格	
消費税相当額	

概要

工事範囲A＝約2.3ha

1　敷地造成工　…1式
2　法面工　…1式
3　擁壁工　…1式
4　構造物撤去工　…1式
5　公園施設等撤去・移設工　…1式
6　高木植栽工　…1式
7　中低木植栽工　…1式
8　給水設備工　…1式
9　雨水排水設備工　…1式
10　汚水排水設備工　…1式
11　電気設備工　…1式
12　園路広場整備工　…1式
13　修景施設整備工　…1式
14　遊戯施設整備工　…1式
15　サービス施設工　…1式
16　管理施設整備工　…1式
17　建築設備組立設置工　…1式
18　仮設工　…1式

内　　訳　　書

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
費	公園工事							
		敷地造成工		式	1			A-　1号内訳書
		法面工		式	1			A-　2号内訳書
		擁壁工		式	1			A-　3号内訳書
		構造物撤去工		式	1			A-　4号内訳書
		公園施設等撤去・移設工		式	1			A-　5号内訳書
		高木植栽工		式	1			A-　6号内訳書
		中低木植栽工		式	1			A-　7号内訳書
		給水設備工		式	1			A-　8号内訳書
		雨水排水設備工		式	1			A-　9号内訳書
		汚水排水設備工		式	1			A-　10号内訳書
		電気設備工		式	1			A-　11号内訳書
		園路広場整備工		式	1			A-　12号内訳書

内　　訳　　書

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		修景施設整備工		式	1			A-　13号内訳書
		遊戯施設整備工		式	1			A-　14号内訳書
		サービス施設整備工		式	1			A-　15号内訳書
		管理施設整備工		式	1			A-　16号内訳書
		建築設備組立設置工		式	1			A-　17号内訳書
		仮設工		式	1			A-　18号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		運搬費		式	1			A-　19号内訳書
		役務費		式	1			A-　20号内訳書
		技術管理費		式	1			A-　21号内訳書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							

内　　訳　　書

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
		スクラップ評価額		式	1			A-　22号内訳書
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

間　接　費　明　細　書

設　計　条　件

工　　種	公園工事	工事日数(内冬日数		共通仮設費対象外額	
場所区分	市街地(DID補正)	支給品費		現場管理費対象外額	
前払い率	35%超え	処分費		一般管理費対象外額	
契約保証区分	発注者が金銭的保証を必要とする	処分除外費		支給共仮費対象外額	
積雪寒冷地域	なし				

算　出　基　礎

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

共　通　仮　設　費　＝ 対象額×率
＝　×　%
＝

対象額 ＝ 直接工事費＋支給品費＋事業損失防止施設費－共通仮設費対象外額－支給共仮費対象外額＋準備費処分費－処分除外費
＝　＋　＋　－　－　＋　－
＝

率　＝ 対象額による率×地域補正係数
＝　%×
＝　%×　→　∴　%

対象額による率 ＝　%

現　場　管　理　費　＝ 対象額×率
＝　×　%
＝

対象額 ＝ 直接工事費＋共通仮設費＋支給品費＋支給品費(現)－現場管理費対象外額－支給現場費対象外額－処分除外費
＝　＋　＋　＋　－　－　－
＝

率　＝ 対象額による率×地域補正係数
＝　%×
＝　%×　→　∴　%

対象額による率 ＝　%

間　接　費　明　細　書

算　　出　　基　　礎

一　般　管　理　費　＝　対象額×率＋対象額×契約保証補正値－調整額
＝　　×　％＋　　×　％－
＝

対象額　＝　工事原価－一般管理費対象外額－処分除外費＋一般管理補正額
＝　　－　　－　　＋
＝

率　　＝　対象額による率×前払補正
＝　　％×
＝　　％×　　→　　∴　％

対象額による率　＝　　％

A-　1号　　1式当たり　　内訳書

敷地造成工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削		m³	8,358			C-　1号単価表
掘削		m³	3,542			C-　1号単価表
路体（築堤）盛土		m³	2,832			C-　2号単価表
法面整形工						
法面整形		m²	3,611			C-　3号単価表
法面整形		m²	3,115			C-　4号単価表
作業土工						
床掘り		m³	5,637			C-　5号単価表
埋戻し		m³	2,971			C-　6号単価表
残土処理工						
土砂等運搬		m³	3,542			C-　7号単価表
土砂等運搬		m³	11,107			C-　8号単価表
発生土処分料	指定A(愛川町田代受入地)	m3	11,107			

A-　1号　　1式当たり　　内訳書

敷地造成工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						

A-　2号　　1式当たり　　内訳書

法面工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋挿入工+鋼棒連結工（材工共）		㎡	1,641			
かご工		式	1			B-　1号明細書
計						

A-　3号　　1式当たり　　内訳書

擁壁工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
大型コンクリートブロック積工		式	1			B-　2号明細書
ジオセルマットレス基礎工		式	1			B-　4号明細書
ブロック積み擁壁工		式	1			B-　5号明細書
重力式擁壁工		式	1			B-　6号明細書
現場打ちL型擁壁工		式	1			B-　7号明細書
土留め工		m	19			C-　47号単価表
計						

A-　4号　　1式当たり　　内訳書

構造物撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック積み擁壁撤去工		m3	4			B-　8号明細書
矢板土留撤去工		m	20			B-　9号明細書
コンクリートブロック積塀撤去工		m	1			B-　10号明細書
玉石積擁壁撤去		m	41			B-　11号明細書
間知ブロック擁壁撤去工-1		m	4			B-　12号明細書
間知ブロック擁壁撤去工-2		m	4			B-　13号明細書
間知ブロック擁壁撤去工-3		m	33			B-　14号明細書
側溝撤去・復旧-1		m	8			B-　15号明細書
側溝撤去・復旧-2		m	20			B-　16号明細書
側溝蓋撤去・設置		m	14			B-　17号明細書
舗装版切断		m	6			C-　52号単価表
舗装版切断濁水処理工	北部地区	式	1			C-　53号単価表
アスファルト舗装撤去工-1	t=4cm	㎡	47			B-　18号明細書

A-　4号　　1式当たり　　内訳書

構造物撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装撤去工-2	t=3cm	㎡	496			B-　19号明細書
土間コンクリート叩き撤去工		㎡	62			B-　20号明細書
縁石撤去工		m	27			B-　21号明細書
植樹ブロック撤去工		m	3			B-　22号明細書
コンクリート階段撤去工		箇所	1			B-　23号明細書
打ち込み井戸撤去工		m	2			B-　24号明細書
ガードレール撤去工-1		m	25			B-　25号明細書
ガードレール撤去工-2		m	176			B-　26号明細書
土留め擁壁撤去		m	19			B-　27号明細書
給水管撤去工-1		m	18			B-　28号明細書
給水管撤去工-2		m	11			B-　29号明細書
視線誘導標撤去		基	1			B-　30号明細書
殻運搬・処分		式	1			B-　31号明細書

A-　4号　　1式当たり　　内訳書

構造物撤去工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬		t	3.8			C-　65号単価表
計						

A-　5号　　1式当たり　　内訳書

公園施設等撤去・移設工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採	幹周60cm以上90cm未満	本	413			C-　66号単価表
支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採	幹周150cm以上180cm未満	本	14			C-　67号単価表
支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採	幹周180cm以上210cm未満	本	4			C-　68号単価表
支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採	幹周240cm以上270cm未満	本	4			C-　69号単価表
支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採	幹周300cm以上330cm未満	本	4			C-　70号単価表
支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採	幹周330cm以上360cm未満	本	2			C-　71号単価表
支障木の機械抜根	幹周60cm以上90cm未満	本	413			C-　72号単価表
支障木の機械抜根	幹周150cm以上180cm未満	本	14			C-　73号単価表
支障木の機械抜根	幹周180cm以上210cm未満	本	4			C-　74号単価表
支障木の機械抜根	幹周240cm以上270cm未満	本	4			C-　75号単価表
支障木の機械抜根	幹周300cm以上330cm未満	本	4			C-　76号単価表
支障木の機械抜根	幹周330cm以上360cm未満	本	2			C-　77号単価表
伐木・伐竹（複合）		㎡	3,542			C-　78号単価表

A-　5号　　1式当たり　　内訳書

公園施設等撤去・移設工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						

A-　6号　　1式当たり　　内訳書

高木植栽工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
植栽工(高木)	幹周15cm未満	本	48			C-　79号単価表
植栽工(高木)	幹周15cm未満	本	48			C-　80号単価表
植栽工(高木) 機械施工	幹周15～25cm未満	本	48			C-　81号単価表
植栽工(高木)	幹周15cm未満	本	48			C-　82号単価表
植栽工(高木)	幹周15cm未満	本	2			C-　83号単価表
植栽工(高木) 機械施工	幹周15～25cm未満	本	1			C-　84号単価表
植栽工(高木) 機械施工	幹周15～25cm未満	本	4			C-　85号単価表
植栽工(高木) 機械施工	幹周15～25cm未満	本	2			C-　86号単価表
植栽工(高木) 機械施工	幹周15～25cm未満	本	1			C-　87号単価表
植栽工(高木) 機械施工	幹周15～25cm未満	本	1			C-　88号単価表
植栽工(高木) 機械施工	幹周15～25cm未満	本	1			C-　89号単価表
植栽工(高木) 機械施工	幹周15～25cm未満	本	1			C-　90号単価表
植栽工(高木) 機械施工	幹周15～25cm未満	本	1			C-　91号単価表

A-　6号　　1式当たり　　内訳書

高木植栽工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
植栽工(高木) 機械施工	幹周15～25cm未満	本	1			C- 92号単価表
植栽工(高木) 機械施工	幹周15～25cm未満	本	2			C- 93号単価表
二脚鳥居支柱(添木付)設置工	高　木､幹周 30cm未満	本	209			C- 94号単価表
カントリーヘッジ工		箇所	196			C- 95号単価表
計						

A-　7号　　1式当たり　　内訳書

中低木植栽工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
中木植栽工		式	1			B-　32号明細書
低木植栽工	西側広場部	式	1			B-　33号明細書
低木植栽工	デッキ通路部	式	1			B-　34号明細書
低木植栽工	芝生広場周辺部	式	1			B-　35号明細書
低木植栽工	園路脇法面部	式	1			B-　36号明細書
低木植栽工	エリア等境界部	式	1			B-　37号明細書
低木植栽工	花の丘エリア部	式	1			B-　38号明細書
地被類植栽工	デッキ通路部	式	1			B-　39号明細書
地被類植栽工	エントランス部	式	1			B-　40号明細書
地被類植栽工	花の丘エリア部	式	1			B-　41号明細書
園内全体		式	1			B-　42号明細書
草花種子散布工		式	1			B-　43号明細書
芝生保護工		式	1			B-　44号明細書

A-　7号　　1式当たり　　内訳書

中低木植栽工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						

A-　8号　　1式当たり　　内訳書

給水設備工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水栓類取付工						
止水栓		箇所	4			B-　45号明細書
バルブボックス		箇所	9			B-　46号明細書
量水器		箇所	1			B-　47号明細書
散水施設工						
散水栓		箇所	4			B-　48号明細書
立水栓		箇所	4			B-　49号明細書
ミストポール-1		基	2			B-　50号明細書
ミストポール-2		基	2			B-　51号明細書
潅水システム		m	2,470			B-　52号明細書
防火水槽	80t	基	1			B-　53号明細書
給水管路工						
給水管-1		m	56			B-　54号明細書

A-　8号　　1式当たり　　内訳書

給水設備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水管-2		m	85			B-　55号明細書
給水管-3		m	185			B-　56号明細書
給水管-4		m	191			B-　57号明細書
給水管-5		m	127			B-　58号明細書
給水管引込工						
給水引込		式	1			B-　59号明細書
現場発生品及び支給品運搬		t	0.8			C-　63号単価表
計						

A-　9号　　1式当たり　　内訳書

雨水排水設備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
貯留施設工						
プラスチック製雨水地下貯留浸透施設設置工		基	1			B-　62号明細書
側溝工						
浸透側溝工		m	324			B-　63号明細書
横断浸透側溝工		m	55			B-　64号明細書
U型側溝工-1	U300	m	108			B-　65号明細書
U型側溝工-2	U180	m	7			B-　66号明細書
管渠工（雨水排水設備工）						
管渠工（雨水排水設備工）		式	1			B-　67号明細書
集水桝・マンホール工（雨水排水設備工）		式	1			B-　74号明細書
既設護岸取付工		箇所	2			B-　84号明細書
計						

A- 10号　　1式当たり　　内訳書

汚水排水設備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管渠工（汚水排水設備工）						
汚水排水管-1	H＜1.5m	m	32			B- 85号明細書
汚水排水管-1	H≧1.5m	m	17			B- 86号明細書
汚水排水管-2	H＜1.5m	m	197			B- 87号明細書
汚水排水管-2	H≧1.5m	m	7			B- 88号明細書
汚水排水管-3	H＜1.5m	m	7			B- 89号明細書
汚水本管取付		箇所	1			B- 90号明細書
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150)	箇所	8			D- 11号単価表
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200)	箇所	18			D- 12号単価表
鋳鉄製防護ふた	ます径200　ロック式　T-14　鉄枠・台座込み	組	11			
鋳鉄製防護蓋設置費	加算額(ます工)	箇所	11			D- 13号単価表
海老名市型 防護蓋(φ200)	T-25,塩ﾋﾞ桝用	組	1			
海老名市型 防護蓋(φ200)	台座,塩ﾋﾞ桝用	個	1			

A-　10号　　1式当たり　　内訳書

汚水排水設備工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						

A- 11号　　1式当たり　　内訳書

電気設備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
照明設備工						
駐車場照明		基	4			B- 92号明細書
園路照明		基	21			B- 93号明細書
園路照明	防犯カメラ設置	基	6			B- 94号明細書
庭園灯		基	9			B- 95号明細書
ポスト照明	電源ボックス含む	基	36			
スポットライト		基	7			B- 96号明細書
樹木照明		基	9			B- 97号明細書
コンセントポール-1		基	7			B- 98号明細書
コンセントポール-2		基	3			B- 99号明細書
ハンドホール(強)		基	6			B- 100号明細書
ハンドホール(弱)		基	14			B- 101号明細書
ハンドホール(通)		基	5			B- 102号明細書

A- 11号　　1式当たり　　内訳書

電気設備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
キュービクル		基	1			B- 103号明細書
分電盤		基	2			B- 104号明細書
引込柱		基	1			B- 105号明細書
監視カメラ設置工						
防犯カメラ		基	6			B- 106号明細書
電線管路工						
電線管埋設Ａ		m	644			B- 107号明細書
電線管埋設B		m	154			B- 108号明細書
電線管埋設C		m	96			B- 109号明細書
電線管埋設D		m	7			B- 110号明細書
電線管埋設Ｅ		m	37			B- 111号明細書
電線管埋設F		m	16			B- 112号明細書
電線管埋設G		m	22			B- 113号明細書

A- 11号　　1式当たり　　内訳書

電気設備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電線管埋設H		m	5			B- 114号明細書
電線管埋設Ｉ		m	9			B- 115号明細書
電線管埋設Ｊ		m	0.3			B- 116号明細書
電線管埋設K		m	51			B- 117号明細書
電線管埋設L		m	39			B- 118号明細書
電線管埋設M		m	9			B- 119号明細書
電線管埋設N		m	8			B- 120号明細書
電線管埋設O		m	23			B- 121号明細書
電線管埋設P		m	13			B- 122号明細書
電線管埋設Q		m	6			B- 123号明細書
電線管埋設R		m	8			B- 124号明細書
電線管埋設S		m	10			B- 125号明細書
電線管埋設T		m	15			B- 126号明細書

A- 11号　　1式当たり　　内訳書

電気設備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電線管埋設U		m	19			B- 127号明細書
電線管埋設V		m	10			B- 128号明細書
電線管埋設W		m	74			B- 129号明細書
電線管埋設X		m	15			B- 130号明細書
電線管埋設Y		m	0.5			B- 131号明細書
電線管埋設Z		m	34			B- 132号明細書
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	857			
電線類材料費		式	1			B- 133号明細書
管内配線	10㎜以下	m	639			C- 274号単価表
管内配線	20㎜以下	m	3,716			C- 275号単価表
管内配線	40㎜以下	m	246			C- 276号単価表
計						

A- 12号　　1式当たり　　内訳書

園路広場整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト系舗装工						
透水性アスファルト舗装工A		㎡	1,056			B- 134号明細書
透水性アスファルト舗装工B		㎡	150			B- 135号明細書
カラーアスファルト舗装工A		㎡	443			B- 136号明細書
カラーアスファルト舗装工B		㎡	765			B- 137号明細書
コンクリート系舗装工						
透水性コンクリート舗装		㎡	1,311			B- 138号明細書
平板ブロック舗装A		㎡	102			B- 139号明細書
平板ブロック舗装B		㎡	155			B- 140号明細書
洗い出しコンクリート舗装工		㎡	50			B- 141号明細書
石材系舗装工						
透水性自然石樹脂系舗装工		㎡	202			B- 142号明細書
土系舗装工						

A- 12号　　1式当たり　　内訳書

園路広場整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性高炉スラグ舗装工		㎡	945			B- 143号明細書
樹脂系舗装工						
人工芝舗装-1		㎡	936			B- 144号明細書
人工芝舗装-2		㎡	528			B- 145号明細書
ゴムチップ舗装工-1		㎡	244			B- 146号明細書
ゴムチップ舗装工-2		㎡	13			B- 147号明細書
ゴムチップ下地舗装工		㎡	39			B- 148号明細書
視覚障害者誘導用ブロック（点状）		㎡	15			B- 149号明細書
視覚障害者誘導用ブロック（線状）		㎡	23			B- 150号明細書
園路縁石工						
縁石工-1（修景タイプ）	ダークグレー	m	710			B- 151号明細書
縁石工-2		m	403			B- 152号明細書
境石工		m	97			B- 153号明細書

A- 12号　　1式当たり　　内訳書

園路広場整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
見切り工		m	867			B- 154号明細書
区画線工						
駐車マス白線		箇所	36			B- 155号明細書
障害者等用駐車区画		箇所	3			B- 156号明細書
階段工						
擬木階段-1		式	1			B- 157号明細書
擬木階段-2		式	1			B- 158号明細書
擬木階段-3		式	1			B- 159号明細書
擬木階段-4		式	1			B- 160号明細書
擬木階段-5		式	1			B- 161号明細書
擬木階段-6		式	1			B- 162号明細書
階段工		箇所	1			B- 163号明細書
デッキ階段工		式	1			B- 164号明細書

A- 12号　　1式当たり　　内訳書

園路広場整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ウッドデッキ		式	1			B- 165号明細書
木道デッキ-1		式	1			B- 166号明細書
木道デッキ-2		式	1			B- 167号明細書
計						

A- 13号　　1式当たり　　内訳書

修景施設整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
環状流れ整備工		式	1			B- 168号明細書
ミスト整備工		式	1			B- 170号明細書
計						

A- 14号　　1式当たり　　内訳書

遊戯施設整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アスレチック遊具施設整備工						
ネストベース		基	1			B- 171号明細書
ネット遊具		基	1			B- 172号明細書
インクルーシブ遊具整備工						
潜水艦顔はめパネル		基	1			B- 173号明細書
ヒトデの平均台		基	1			B- 174号明細書
パネル遊具		基	1			B- 175号明細書
宝箱		基	1			
イソギンチャクくるくる		基	1			B- 176号明細書
カメくん		基	1			B- 177号明細書
バブルリング		基	1			B- 178号明細書
しあわせのピンクイルカ		基	1			B- 179号明細書
チンアナゴ身長計		基	1			B- 180号明細書

A- 14号　　1式当たり　　内訳書

遊戯施設整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
もしもしチンアナゴ		基	1			B- 181号明細書
エイの回転遊具		基	1			B- 182号明細書
海藻ネットスイング		基	1			B- 183号明細書
案内板-1		基	1			B- 184号明細書
案内板-2		基	9			B- 185号明細書
フェンス・門扉	インクルーシブ遊具	式	1			B- 186号明細書
空中ブランコ設置工		基	1			B- 187号明細書
ドッグラン整備工		式	1			B- 188号明細書
計						

A- 15号　　1式当たり　　内訳書

サービス施設整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
時計台工		基	1			B- 189号明細書
水飲み場工		基	3			B- 190号明細書
ドッグトイレ		基	1			B- 191号明細書
ドッグシャワー		基	1			B- 192号明細書
ベンチ・テーブル工						
ロングベンチ		基	4			B- 193号明細書
ベンチ-1		基	16			B- 194号明細書
ベンチ-2		基	13			B- 195号明細書
テーブルベンチ		基	2			B- 196号明細書
縁台		基	5			B- 197号明細書
流れベンチ-1		箇所	1			B- 198号明細書
流れベンチ-2		箇所	1			B- 199号明細書
リードフック付きベンチ		基	7			

A- 15号　　1式当たり　　内訳書

サービス施設整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サイン施設工						
総合案内板		基	2			B- 200号明細書
案内板		基	5			B- 201号明細書
誘導サイン		基	4			B- 202号明細書
園名板-1		基	1			B- 203号明細書
園名板-2		基	1			B- 204号明細書
制札板		基	2			B- 205号明細書
解説板		基	1			B- 206号明細書
入口サイン（ドッグラン）（材工共）		基	1			
エリア分けサイン（フェンス取付）（材工共）		基	2			
計						

A- 16号　　1式当たり　　内訳書

管理施設整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
柵工						
メッシュフェンス-1		m	155			B- 207号明細書
メッシュフェンス-2		m	122			B- 208号明細書
メッシュフェンス-3		m	31			B- 209号明細書
メッシュフェンス-4		m	566			B- 210号明細書
2段手すり＋転落防止柵		m	200			B- 211号明細書
2段手すり		m	625			B- 212号明細書
防球フェンス		m	12			B- 213号明細書
ガードパイプ		m	194			B- 214号明細書
門扉-1		箇所	3			B- 215号明細書
門扉-2		箇所	2			B- 216号明細書
車止め工						
車止め		基	55			B- 217号明細書

A- 16号　　1式当たり　　内訳書

管理施設整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
タイヤ止め		個	72			B- 218号明細書
計						

A- 17号　　1式当たり　　内訳書

建築設備組立設置工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
膜シェルターA		基	1			B- 219号明細書
膜シェルターB		基	1			B- 220号明細書
アルミシェルター		基	1			B- 221号明細書
キャストシェルター		基	2			B- 222号明細書
トイレ設置工		基	1			B- 223号明細書
展望台		基	1			B- 224号明細書
計						

A- 18号　　1式当たり　　内訳書

仮設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ		現場	1			C- 323号単価表
敷き鉄板賃料(91～180日以内)	22×1524×6096	枚･日	14,580			
敷鉄板(鋼板)整備費	22×1524×6096	枚	81			
敷鉄板設置撤去工		㎡	729			C- 324号単価表
計						

A- 19号　　1式当たり　　内訳書

運搬費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材の運搬費(鋼矢板･H形鋼･覆工板･敷鉄板等)	(A)長12m以内,距離10kmまで、往復	t	0.2			C- 325号単価表
仮設材の積込み､取卸し	基地～現場～基地	t	0.2			C- 326号単価表
仮設材の運搬費(鋼矢板･H形鋼･覆工板･敷鉄板等)	(A)長12m以内,距離10kmまで、往復	t	130			C- 325号単価表
仮設材の積込み､取卸し	基地～現場～基地	t	130			C- 326号単価表
計						

A- 20号　　1式当たり　　内訳書

役務費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
借地料	畑，3,492㎡	月	12			
水道利用加入金		式	1			
局納金（審査、検査手数料）		式	1			
計						

A- 21号　　1式当たり　　内訳書

技術管理費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
位置測量（県土砂検定基準）		点	30			C- 327号単価表
表土資料採取（県土砂検定基準）		箇所	30			C- 328号単価表
土砂検定費(溶出27項目)	1～27項目 一括実施(別表-1の一部)	検体	6			
土砂検定費(含有9項目)	含有量試験1～9項目一斉分析(別表3)	検体	6			
計						

A- 22号　　1式当たり　　内訳書

スクラップ評価額

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
スクラップ（故銑）		t	3.8			
スクラップ（故銑）		t	0.8			
計						

B-　1号　　1式当たり　　明細書

かご工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
じゃかご土留め-1	H1700	m	10			
じゃかご土留め-2	H1100	m	34			
じゃかご土留め-3	H600	m	14			
計						

B-　2号　　1式当たり　　明細書

大型コンクリートブロック積工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物土工	大型ブロック積擁壁	式	1			B-　3号明細書
基面整正		㎡	82			C-　17号単価表
大型ブロック積		㎡	219			C-　18号単価表
大型ブロック（材料費）		式	1			C-　19号単価表
胴込・裏込コンクリート		㎥	115			C-　20号単価表
胴込・裏込材（砕石）		㎥	89			C-　21号単価表
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	t	0.81			
現場打天端コンクリート		㎥	30			C-　22号単価表
現場打基礎コンクリート		㎥	12			C-　23号単価表
瀝青繊維質目地板	厚 10㎜	㎡	19			
計						

B-　3号　　1式当たり　　明細書

構造物土工

大型ブロック積擁壁

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
掘削		m^3	2,188			C-　1号単価表
掘削		m^3	669			C-　9号単価表
路体（築堤）盛土		m^3	494			C-　10号単価表
路体（築堤）盛土		m^3	223			C-　11号単価表
路体（築堤）盛土		m^3	296			C-　12号単価表
路体（築堤）盛土		m^3	208			C-　13号単価表
路体（築堤）盛土		m^3	297			C-　14号単価表
路体（築堤）盛土		m^3	1,170			C-　15号単価表
積込（ルーズ）		m^3	3,071			C-　16号単価表
土砂等運搬		m^3	3,071			C-　8号単価表
発生土処分料	指定A(愛川町田代受入地)	m3	3,071			
計						

B-　4号　　1式当たり　　明細書

ジオセルマットレス基礎工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ジオセルマットレス敷設工		㎡	165			C-　24号単価表
ジオセルマットレス材料費		式	1			C-　26号単価表
計						

B-　5号　　1式当たり　　明細書

ブロック積み擁壁工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打基礎コンクリート		m3	4			C-　27号単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間	150kg/個未満 制約無,裏込Co施工する,空積でない	㎡	49			C-　28号単価表
胴込・裏込材（砕石）		㎥	23			C-　29号単価表
吸出防止材敷設		㎡	1			C-　30号単価表
ブロック積擁壁天端コンクリート工		m	39			C-　31号単価表
瀝青繊維質目地板	厚 10㎜	㎡	2			
計						

B-　6号　　1式当たり　　明細書

重力式擁壁工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
重力式擁壁		m^3	41			C-　33号単価表
裏込材（クラッシャラン）		m^3	6			C-　34号単価表
コンクリート		m^3	0.3			C-　35号単価表
計						

B-　7号　　1式当たり　　明細書

現場打ちL型擁壁工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート（場所打擁壁）		m^3	121			C-　36号単価表
型枠		m^2	348			C-　37号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：16～25mm	t	3			C-　38号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：16～25mm	t	3			C-　39号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	5			C-　40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	5			C-　41号単価表
コンクリート		m^3	20			C-　42号単価表
型枠		m^2	17			C-　43号単価表
基礎砕石		m^2	207			C-　44号単価表
目地板		m^2	7			C-　45号単価表
手摺先行型枠組足場工	(安全ﾈｯﾄなし)	掛m^2	271			C-　46号単価表
計						

B-　8号　　1m3当たり　　明細書

ブロック積み擁壁撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	1			C-　48号単価表
計						

B-　9号　　10m当たり　　明細書

矢板土留撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.03			C- 49号単価表
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.2			C- 48号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 10号　　10m当たり　　明細書

コンクリートブロック積塀撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.7			C- 49号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 11号　　10m当たり　　明細書

玉石積擁壁撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	8.2			C- 48号単価表
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.9			C- 48号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 12号　　10m当たり　　明細書

間知ブロック擁壁撤去工-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	4			C- 48号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 13号　　10m当たり　　明細書

間知ブロック擁壁撤去工-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	6			C- 48号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 14号　　10m当たり　　明細書

間知ブロック擁壁撤去工-3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	10			C- 48号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 15号　　10m当たり　　明細書

側溝撤去・復旧-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.4			C- 49号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 16号　　10m当たり　　明細書

側溝撤去・復旧-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.4			C- 49号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 17号　　10m当たり　　明細書

側溝蓋撤去・設置

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.07			C- 49号単価表
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.47			C- 48号単価表
コンクリート		m^3	0.47			C- 50号単価表
型枠		m^2	3.9			C- 51号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	0.06			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	0.06			C- 41号単価表
ｽﾘｯﾄﾌｫｰﾑ Ⅰ型 細目ﾀｲﾌﾟ		枚	5.3			
計						
１ｍ当たり						

B- 18号　　100㎡当たり　　明細書

アスファルト舗装撤去工-1

t=4cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕		㎡	100			C- 54号単価表
計						
1㎡当たり						

B- 19号　　100㎡当たり　　明細書

アスファルト舗装撤去工-2

t=3cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕		㎡	100			C- 54号単価表
計						
1㎡当たり						

B- 20号　　100㎡当たり　　明細書

土間コンクリート叩き撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	9			C- 49号単価表
計						
1㎡当たり						

B- 21号　　10m当たり　　明細書

縁石撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.8			C- 48号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 22号　　10m当たり　　明細書

植樹ブロック撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.3			C- 48号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 23号　　10箇所当たり　　明細書

コンクリート階段撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	5			C- 48号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 24号　　10m当たり　　明細書

打ち込み井戸撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	1.8			C- 49号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 25号　　10m当たり　　明細書

ガードレール撤去工-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工（Ｃｏ建込）	Gr-Ap･Bp･Cp-2B	m	10			C- 55号単価表
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.3			C- 48号単価表
計						
１ｍ当たり						

B-　26号　　10m当たり　　明細書

ガードレール撤去工-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工（土中建込）	Gr-Ap･Bp･Cp-2E	m	10			C-　56号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 27号　　10m当たり　　明細書

土留め擁壁撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	6			C- 48号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 28号　　10m当たり　　明細書

給水管撤去工-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用鋼管撤去(屋外配管)		m	10			C- 57号単価表
計						
１ｍ当たり						

B-　29号　　10m当たり　　明細書

給水管撤去工-2

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管撤去(屋外給水用)		m	10			C-　58号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 30号　　10基当たり　　明細書

視線誘導標撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
視線誘導標撤去工（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む）	Ｃｏ建込用	本	10			C- 59号単価表
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	1.8			C- 48号単価表
計						
１基当たり						

B- 31号　　1式当たり　　明細書

殻運搬・処分

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬		m^3	16			C- 60号単価表
廃材処理料(北部地区)	ＡＳ殻	m3	16			
殻運搬		m^3	88			C- 61号単価表
廃材処理料(北部地区)	無筋Ｃｏ殻	m3	88			
殻運搬		m^3	1			C- 62号単価表
廃材処理料(北部地区)	有筋Ｃｏ殻	m3	1			
現場発生品及び支給品運搬		t	0.001			C- 63号単価表
廃プラスチック類		m3	0.004			
土砂等運搬		m^3	320			C- 64号単価表
建設木くず(北部地区)	幹部	t	91			
建設木くず(北部地区)	根	t	164			
計						

B- 32号　　1式当たり　　明細書

中木植栽工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 100～200cm未満	本	143			C- 96号単価表
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 100～200cm未満	本	96			C- 97号単価表
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 100～200cm未満	本	96			C- 98号単価表
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 100～200cm未満	本	143			C- 99号単価表
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 100～200cm未満	本	2			C- 100号単価表
公園植栽工 支柱設置(中木)	添柱形(1本形･竹) 樹高 100cm以上	本	2			C- 101号単価表
計						

B- 33号　　1式当たり　　明細書

低木植栽工

西側広場部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	444			C- 102号単価表
計						

B- 34号　　1式当たり　　明細書

低木植栽工

デッキ通路部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	286			C- 103号単価表
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 100～200cm未満	本	71			C- 104号単価表
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 100～200cm未満	本	71			C- 105号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	286			C- 106号単価表
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 60～100cm未満	本	214			C- 107号単価表
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 100～200cm未満	本	214			C- 108号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	286			C- 109号単価表
公園植栽工 支柱設置(中木)	添柱形(1本形･竹) 樹高 100cm以上	本	356			C- 101号単価表
計						

B- 35号　　1式当たり　　明細書

低木植栽工

芝生広場周辺部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	241			C- 110号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	1,207			C- 111号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	241			C- 112号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	241			C- 113号単価表
計						

B- 36号　　1式当たり　　明細書

低木植栽工

園路脇法面部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 60～100cm未満	本	1,139			C- 114号単価表
計						

B- 37号　　1式当たり　　明細書

低木植栽工

エリア等境界部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	819			C- 115号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	1,024			C- 116号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	819			C- 117号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	819			C- 118号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	1,024			C- 119号単価表
計						

B- 38号　　1式当たり　　明細書

低木植栽工

花の丘エリア部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	486			C- 120号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	61			C- 121号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	362			C- 122号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	149			C- 110号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	1,174			C- 123号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	407			C- 124号単価表
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 100～200cm未満	本	12			C- 105号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	50			C- 106号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	63			C- 125号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	38			C- 126号単価表
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 60～100cm未満	本	38			C- 114号単価表
公園植栽工 植樹工(中木)	樹高 100～200cm未満	本	36			C- 108号単価表
公園植栽工 植樹工(低木)	樹高 60cm未満	本	50			C- 109号単価表

B- 38号　　1式当たり　　明細書

低木植栽工

花の丘エリア部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 支柱設置(中木)	添柱形(1本形･竹) 樹高 100㎝以上	本	48			C- 101号単価表
計						

B- 39号　　1式当たり　　明細書

地被類植栽工

デッキ通路部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	3,149			C- 127号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	1,789			C- 128号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	3,149			C- 129号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	3,149			C- 130号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	1,789			C- 131号単価表
計						

B- 40号　　1式当たり　　明細書

地被類植栽工

エントランス部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	1,471			C- 132号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	1,471			C- 133号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	1,471			C- 134号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	2,588			C- 130号単価表
計						

B- 41号　　1式当たり　　明細書

地被類植栽工

花の丘エリア部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	685			C- 135号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	560			C- 127号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	318			C- 128号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	560			C- 129号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	560			C- 130号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	166			C- 136号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	443			C- 137号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	1,027			C- 138号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	2,633			C- 139号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	1,389			C- 140号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	1,185			C- 141号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	4,072			C- 142号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	1,095			C- 143号単価表

B- 41号　　1式当たり　　明細書

地被類植栽工

花の丘エリア部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	4,139			C- 144号単価表
公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢	617			C- 145号単価表
計						

B- 42号　　1式当たり　　明細書

園内全体

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
地被類植付工(張芝工)	ﾍﾞﾀ張り、芝串あり	㎡	2,527			C- 146号単価表
見切り材設置工		m	246			C- 147号単価表
計						

B- 43号　　1式当たり　　明細書

草花種子散布工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
種子散布工		㎡	4,545			C- 148号単価表
防草シート敷設工		㎡	1,164			C- 149号単価表
計						

B- 44号　　1式当たり　　明細書

芝生保護工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
芝保護マット工（材工共）	オレフィン系熱塑性エラストマー樹脂	㎡	661			
計						

B- 45号　　10箇所当たり　　明細書

止水栓

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	0.9			C- 150号単価表
水栓類取付工	口径 20㎜	個	10			C- 151号単価表
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管	VP管ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ200,L=4m	本	1.2			
ターンアップ　密封ふた　差し口形	BI　ます径150　グレー　鎖なし	個	10			
モルタル練		㎥	0.05			C- 152号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 46号　　10箇所当たり　　明細書

バルブボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	0.9			C- 150号単価表
水栓類取付工	口径 20㎜	個	10			C- 151号単価表
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管	VP管ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ200,L=4m	本	0.2			
ターンアップ　密封ふた　差し口形	BI　ます径150　グレー　鎖なし	個	10			
モルタル練		㎥	0.05			C- 152号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 47号　　10箇所当たり　　明細書

量水器

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	㎡	4			C- 153号単価表
型枠		㎡	4			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.5			C- 154号単価表
水栓類取付工	口径 50mm	個	10			C- 155号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 48号　　10箇所当たり　　明細書

散水栓

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	2			C- 156号単価表
型枠		㎡	4			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.2			C- 154号単価表
水栓類取付工	口径 20㎜	個	10			C- 157号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 49号　　10箇所当たり　　明細書

立水栓

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	1			C- 156号単価表
型枠		㎡	0.8			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.1			C- 159号単価表
型枠		㎡	3			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.3			C- 154号単価表
水栓類取付工	口径 15㎜	個	10			C- 160号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 50号　　10基当たり　　明細書

ミストポール-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	㎡	8			C- 153号単価表
型枠		㎡	1			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.4			C- 159号単価表
型枠		㎡	20			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	4			C- 50号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	0.22			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	0.22			C- 41号単価表
ミストポール-1 (材工共)		本	10			
逆流防止弁						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	㎡	0.9			C- 153号単価表
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管	VP管ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ150,L=4m	本	0.7			
モルタル練		㎥	0.04			C- 152号単価表
水栓類取付工	口径 15mm	個	10			C- 161号単価表

B-　50号　　10基当たり　　明細書

ミストポール-1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						
1基当たり						

B- 51号　　10基当たり　　明細書

ミストポール-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	㎡	8			C- 153号単価表
型枠		㎡	1			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.4			C- 159号単価表
型枠		㎡	20			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	4			C- 50号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	0.22			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	0.22			C- 41号単価表
ミストポール-2 (材工共)	ニシキアナゴ	本	10			
逆流防止弁						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	㎡	0.9			C- 153号単価表
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管	VP管ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ150,L=4m	本	0.7			
モルタル練		㎥	0.04			C- 152号単価表
水栓類取付工	口径 15mm	個	10			C- 161号単価表

B-　51号　　10基当たり　　明細書

ミストポール-2

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						
1基当たり						

B-　52号　　1m当たり　　明細書

潅水システム

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
潅水システム		m	1			
計						

B- 53号　　1基当たり　　明細書

防火水槽

80t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
防火水槽（耐震性貯水槽）（材工共）	本体,投入孔,底設ピット,鉄蓋,定着金具,緊張,目地防水含む	基	1			
空練モルタル	1:3	m3	42			C- 162号単価表
コンクリート		m^3	7			C- 154号単価表
基礎砕石		m^2	48			C- 163号単価表
型枠		m^2	11			C- 32号単価表
計						

B- 54号　　100m当たり　　明細書

給水管-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設(屋外給水用)	内径 15㎜	m	100			C- 164号単価表
埋設標識シート	幅150㎜×長50m　ポリエチレンクロス　シングル　水抜き穴無し	m	100			
埋戻し		m^3	9			C- 165号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 55号　　100m当たり　　明細書

給水管-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設(屋外給水用)	内径 20㎜	m	100			C- 166号単価表
埋設標識シート	幅150㎜×長50m　ポリエチレンクロス　シングル　水抜き穴無し	m	100			
埋戻し		m^3	9			C- 165号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 56号　　100m当たり　　明細書

給水管-3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設(屋外給水用)	内径 25㎜	m	100			C- 167号単価表
埋設標識シート	幅150㎜×長50m　ポリエチレンクロス　シングル　水抜き穴無し	m	100			
埋戻し		m^3	9			C- 165号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 57号　　100m当たり　　明細書

給水管-4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設(屋外給水用)	内径 40㎜	m	100			C- 168号単価表
埋設標識シート	幅150㎜×長50m　ポリエチレンクロス　シングル　水抜き穴無し	m	100			
埋戻し		m^3	10			C- 165号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 58号　　100m当たり　　明細書

給水管-5

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設(屋外給水用)	内径 50㎜	m	100			C- 169号単価表
埋設標識シート	幅150㎜×長50m　ポリエチレンクロス　シングル　水抜き穴無し	m	100			
埋戻し		m^3	11			C- 165号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 59号　　1式当たり　　明細書

給水引込

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管布設工	φ150	式	1			B- 60号明細書
鋼管布設工	φ50A	式	1			B- 61号明細書
管材料等		式	1			C- 184号単価表
舗装版切断		m	1,010			C- 52号単価表
舗装版切断濁水処理工	北部地区	式	1			C- 187号単価表
舗装版破砕		㎡	1,212			C- 54号単価表
床掘り		㎥	930			C- 5号単価表
床掘り		㎥	424			C- 5号単価表
埋戻し		㎥	923			C- 188号単価表
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	1,212			C- 189号単価表
上層路盤（車道・路肩部）		㎡	1,212			C- 190号単価表
表層（車道・路肩部）		㎡	1,212			C- 191号単価表
表層（車道・路肩部）		㎡	1,239			C- 192号単価表

B- 59号　　1式当たり　　明細書

給水引込

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬		m^3	60			C- 60号単価表
廃材処理料(北部地区)	ＡＳ殻	m3	60			
土砂等運搬		m^3	930			C- 193号単価表
発生土処分料	指定A(愛川町田代受入地)	m3	930			
土砂等運搬		m^3	424			C- 194号単価表
廃材処理料(北部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	424			
現場発生品及び支給品運搬		t	0.8			C- 63号単価表
計						

B- 60号　　1式当たり　　明細書

鋳鉄管布設工

φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管据付工（機械）	呼び径150mm　クレーン付きトラック4t積2.9t吊	m	339			C- 170号単価表
GX形継手接合工　直管		□	62			C- 171号単価表
GX形継手接合工　異形管		□	23			C- 172号単価表
GX形継手挿口加工		□	11			C- 173号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		m	415			C- 174号単価表
管明示テープ工		m	490			C- 175号単価表
仕切弁設置工		基	3			C- 176号単価表
空気弁設置工		基	1			C- 177号単価表
消火栓設置工		基	1			C- 178号単価表
計						

B- 61号　　1式当たり　　明細書

鋼管布設工

φ50A

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小口径管布設（人力）据付工		m	50			C- 179号単価表
小口径管切断		□	2			C- 180号単価表
小口径管ねじ切り		□	24			C- 181号単価表
小口径管ねじ込み接合		□	12			C- 182号単価表
フランジ継手工		□	3			C- 183号単価表
管明示テープ工		m	67			C- 175号単価表
計						

B- 62号　　1基当たり　　明細書

プラスチック製雨水地下貯留浸透施設設置工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	42			C- 195号単価表
型枠		㎡	2			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	4			C- 154号単価表
プラスチック製雨水地下浸透貯留施設（材工共）	保護シート,遮水シート含む	基	1			
計						

B- 63号　　10m当たり　　明細書

浸透側溝工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	2			C- 196号単価表
透水シート		m^2	13			C- 197号単価表
U型側溝設置工（L=2000㎜）昼間	1000kg/個以下 制約無,基礎砕石施工する	m	10			C- 198号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 64号　　10m当たり　　明細書

横断浸透側溝工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	2			C- 196号単価表
透水シート		m^2	11			C- 197号単価表
U型側溝設置工（L=2000㎜）昼間	1000kg/個以下 制約無,基礎砕石施工する	m	10			C- 199号単価表
計						
1ｍ当たり						

B- 65号　　100m当たり　　明細書

U型側溝工-1

U300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜）昼間	60kg/個以下 制約無,基礎砕石施工する	m	100			C- 200号単価表
蓋版設置工（Co製・鋼製）昼間	40kg/枚以下 制約無	枚	100			C- 201号単価表
コンクリート		m^3	4			C- 154号単価表
型枠		m^2	20			C- 32号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 66号　　100m当たり　　明細書

U型側溝工-2

U180

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜）昼間	60kg/個以下 制約無,基礎砕石施工する	m	100			C- 202号単価表
蓋版設置工（Co製・鋼製）昼間	40kg/枚以下 制約無	枚	100			C- 203号単価表
コンクリート		m^3	2			C- 154号単価表
型枠		m^2	20			C- 32号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 67号　　1式当たり　　明細書

管渠工（雨水排水設備工）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管		m	235			B- 68号明細書
排水管-A		m	32			B- 69号明細書
排水管-B		m	10			B- 70号明細書
排水管-C		m	75			B- 71号明細書
浸透管-A		m	721			B- 72号明細書
浸透管-B		m	49			B- 73号明細書
計						

B- 68号　　10m当たり　　明細書

暗渠排水管

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	1			C- 204号単価表
暗渠排水管		m	10			C- 205号単価表
土木安定用材(ﾏｯﾄ､ｼｰﾄ等)類敷設		m^2	15			C- 206号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 69号　　10m当たり　　明細書

排水管-A

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管		m	10			C- 207号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 70号　　10m当たり　　明細書

排水管-B

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管		m	10			C- 208号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 71号　　10m当たり　　明細書

排水管-C

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管		m	10			C- 209号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 72号　　10m当たり　　明細書

浸透管-A

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	0.4			C- 165号単価表
埋戻し		m^3	4			C- 196号単価表
土木安定用材(ﾏｯﾄ､ｼｰﾄ等)類敷設		m^2	29			C- 206号単価表
暗渠排水管	有孔管　φ200	m	10			C- 210号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 73号　　10m当たり　　明細書

浸透管-B

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	0.4			C- 165号単価表
埋戻し		m^3	4			C- 196号単価表
土木安定用材(ﾏｯﾄ､ｼｰﾄ等)類敷設		m^2	29			C- 206号単価表
暗渠排水管	有孔管　φ300	m	10			C- 211号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 74号　　1式当たり　　明細書

集水桝・マンホール工（雨水排水設備工）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
浸透桝（タイプ①）	□450×H750	箇所	89			B- 75号明細書
浸透桝（タイプ②）	□450×H900	箇所	2			B- 76号明細書
浸透桝（タイプ③）	□450×H1050	箇所	5			B- 77号明細書
浸透桝（タイプ④）	□500×H2000	箇所	1			B- 78号明細書
集水桝-1		箇所	1			B- 79号明細書
集水桝-２，４，５		箇所	3			B- 80号明細書
集水桝-３		箇所	1			B- 81号明細書
集水桝-６		箇所	1			B- 82号明細書
集水桝-７		箇所	1			B- 83号明細書
計						

B- 75号　　10箇所当たり　　明細書

浸透桝（タイプ①）

□450×H750

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝		基	10			C- 212号単価表
埋戻し		m^3	8			C- 196号単価表
浸透角桝用リング	450用	枚	10			
底版フィルター	450用	個	20			
ポラコン角桝	450用	個	20			
浸透側溝用側塊	450用　H=150	個	10			
浸透側溝用縁塊	450用	個	10			
浸透側溝用細目グレーチング	T-6,ノンスリップ	枚	10			
パンチングバスケット	450用　鍵穴あり	個	10			
透水シート		m^2	56			C- 197号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 76号　　10箇所当たり　　明細書

浸透桝（タイプ②）

□450×H900

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝		基	10			C- 212号単価表
埋戻し		m^3	9			C- 204号単価表
浸透角桝用リング	450用	枚	10			
底版フィルター	450用	個	20			
ポラコン角桝	450用	個	20			
浸透側溝用側塊	450用　H=300	個	10			
浸透側溝用縁塊	450用	個	10			
浸透側溝用細目グレーチング	T-6,ノンスリップ	枚	10			
パンチングバスケット	450用　鍵穴あり	個	10			
透水シート		m^2	66			C- 197号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 77号　　10箇所当たり　　明細書

浸透桝（タイプ③）

□450×H1050

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝		基	10			C- 212号単価表
埋戻し		m^3	9			C- 204号単価表
浸透角桝用リング	450用	枚	10			
底版フィルター	450用	個	20			
ポラコン角桝	450用	個	20			
浸透側溝用側塊	450用　H=300	個	10			
浸透側溝用側塊	450用　H=150	個	10			
浸透側溝用縁塊	450用	個	10			
浸透側溝用細目グレーチング	T-6,ノンスリップ	枚	10			
パンチングバスケット	450用　鍵穴あり	個	10			
透水シート		m^2	66			C- 197号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 78号　　10箇所当たり　　明細書

浸透桝（タイプ④）

□500×H2000

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝		基	10			C- 213号単価表
埋戻し		m^3	8			C- 204号単価表
浸透角桝用リング	450用	枚	10			
底版フィルター	450用	個	20			
ポラコン角桝	450用	個	20			
浸透側溝用側塊	450用　H=300	個	20			
浸透側溝用縁塊	450用	個	10			
浸透側溝用細目グレーチング	T-6,ノンスリップ	枚	10			
パンチングバスケット	450用　鍵穴あり	個	10			
透水シート		m^2	66			C- 197号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 79号　　1箇所当たり　　明細書

集水桝-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			C- 214号単価表
計						

B- 80号　　1箇所当たり　　明細書

集水桝-２，４，５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			C- 215号単価表
計						

B- 81号　　1箇所当たり　　明細書

集水桝-３

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			C- 216号単価表
計						

B- 82号　　1箇所当たり　　明細書

集水桝-６

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			C- 217号単価表
計						

B- 83号　　1箇所当たり　　明細書

集水桝-7

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			C- 214号単価表
計						

B- 84号　　10箇所当たり　　明細書

既設護岸取付工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
モルタル練		m^3	0.1			C- 152号単価表
型枠		m^2	1			C- 32号単価表
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要	m3	0.3			C- 48号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 85号　　10m当たり　　明細書

汚水排水管-1

H＜1.5m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	1			C- 218号単価表
暗渠排水管		m	10			C- 208号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 86号　　10m当たり　　明細書

汚水排水管-1

H≧1.5m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	2			C- 218号単価表
暗渠排水管		m	10			C- 208号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 87号　　10m当たり　　明細書

汚水排水管-2

H＜1.5m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	1			C- 218号単価表
硬質塩化ビニル管設置工	管径150mm	m	10			D- 1号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 88号　　10m当たり　　明細書

汚水排水管-2

H≧1.5m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	2			C- 218号単価表
硬質塩化ビニル管設置工	管径150mm	m	10			D- 1号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 89号　　10m当たり　　明細書

汚水排水管-3

H＜1.5m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	1			C- 218号単価表
暗渠排水管		m	10			C- 219号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 90号　　1箇所当たり　　明細書

汚水本管取付

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（バックホウ）		m3	8			D- 2号単価表
機械投入埋戻工（RC-40）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	4			D- 3号単価表
機械投入埋戻工（RC-10）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	3			D- 4号単価表
発生土処分工 （機械積込み）		m3	8			D- 5号単価表
上層路盤（車道・路肩部）		㎡	5			C- 221号単価表
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	5			C- 222号単価表
下層路盤（歩道部）		㎡	1			C- 223号単価表
フィルター層		㎡	1			C- 224号単価表
舗装版切断		m	24			C- 52号単価表
舗装版切断		m	7			C- 52号単価表
舗装版切断濁水処理工	北部地区（t=15cm）	式	1			C- 225号単価表
舗装版切断濁水処理工	北部地区（t=4cm）	式	1			C- 226号単価表
舗装版破砕		㎡	12			C- 54号単価表

B- 90号　　1箇所当たり　　明細書

汚水本管取付

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕		㎡	4			C- 54号単価表
舗装版破砕		㎡	6			C- 54号単価表
As殻運搬・処分		m3	3			B- 91号明細書
表層（車道・路肩部）		㎡	5			C- 227号単価表
表層（歩道部）		㎡	1			C- 228号単価表
表層（車道・路肩部）		㎡	18			C- 229号単価表
上層路盤（車道・路肩部）		㎡	18			C- 230号単価表
透水性アスファルト舗装		㎡	5			C- 231号単価表
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			D- 6号単価表
可とう支管設置 加算額	管径150mm	箇所	1			D- 7号単価表
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 3.8m以下	m	2			D- 8号単価表
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 3.8m以下	m	2			D- 9号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)	２段、掘削深3.5m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 10号単価表

B-　90号　　1箇所当たり　　明細書

汚水本管取付

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板賃料	有孔幅333㎜	枚	25			
アルミ矢板基本料	有孔幅333㎜	枚	25			
ｱﾙﾐ腹起こし 賃料	110*130*4000	式	1			
水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃料	800～1300	式	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料		式	1			
計						

B- 91号　　1m3当たり　　明細書

As殻運搬・処分

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬		m^3	1			C- 60号単価表
廃材処理料(北部地区)	ＡＳ殻	m3	1			
計						

B- 92号　　10基当たり　　明細書

駐車場照明

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	2			C- 156号単価表
照明灯基礎(基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込)設置工	500φ 2m以下	基	10			C- 232号単価表
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管φ500㎜×0.6t(9.91kg/m)	m	12			
コンクリート		㎥	1			C- 154号単価表
コンクリート		㎥	0.5			C- 154号単価表
LEDポールライト	ベース段付き柱4m,アンカーボルト付き	基	10			
水銀灯器具取付(屋外)	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下	灯	10			C- 233号単価表
接地設置	D種接地 （床掘箇所より３m以内）	極	1			C- 234号単価表
計						
１基当たり						

B- 93号　　10基当たり　　明細書

園路照明

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	2			C- 156号単価表
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管φ500㎜×0.6t(9.91kg/m)	m	12			
コンクリート		㎥	1			C- 154号単価表
コンクリート		㎥	0.5			C- 154号単価表
照明灯基礎(基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込)設置工	500φ 2m以下	基	10			C- 232号単価表
園路照明	ベース式直柱2.4m,めっき後塗装,アンカーボルト含む	基	10			
水銀灯器具取付(屋外)	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下	灯	10			C- 233号単価表
接地設置	D種接地 （床掘箇所より３m以内）	極	1			C- 234号単価表
計						
１基当たり						

B- 94号　　10基当たり　　明細書

園路照明

防犯カメラ設置

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	2			C- 156号単価表
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管φ500㎜×0.6t(9.91kg/m)	m	13			
コンクリート		㎥	2			C- 154号単価表
コンクリート		㎥	0.5			C- 154号単価表
照明灯基礎(基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込)設置工	500φ 2m以下	基	10			C- 232号単価表
園路照明	ベース式直柱2.4m,めっき後塗装,アンカーボルト含む	基	10			
水銀灯器具取付(屋外)	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下	灯	10			C- 233号単価表
接地設置	D種接地 （床掘箇所より３m以内）	極	1			C- 234号単価表
計						
１基当たり						

B- 95号　　10基当たり　　明細書

庭園灯

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	2			C- 156号単価表
照明灯基礎(基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込)設置工	500φ 2m以下	基	10			C- 232号単価表
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管φ500㎜×0.6t(9.91kg/m)	m	9			
コンクリート		㎥	1			C- 154号単価表
コンクリート		㎥	0.5			C- 154号単価表
水銀灯器具取付(屋外)	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下	灯	10			C- 233号単価表
庭園灯	ベース式直柱0.5m,めっき後塗装,アンカーボルト含む	基	10			
接地設置	D種接地 （床掘箇所より３m以内）	極	1			C- 234号単価表
計						
１基当たり						

B- 96号　　10基当たり　　明細書

スポットライト

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水銀灯器具取付(屋内)	投光器 100W	灯	10			C- 235号単価表
スポットライト	中角,2700K,25.6W	基	10			
基礎砕石		m^2	0.6			C- 156号単価表
コンクリート		m^3	0.02			C- 154号単価表
型枠		m^2	0.6			C- 32号単価表
計						
１基当たり						

B- 97号　　10基当たり　　明細書

樹木照明

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹木照明	LED地中埋め込み用ハニカムルーバー付き	基	10			
埋込照明設置工		個	10			C- 236号単価表
基礎砕石		㎥	3			C- 156号単価表
計						
1基当たり						

B- 98号　　10基当たり　　明細書

コンセントポール-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	2			C- 156号単価表
型枠		㎡	6			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.6			C- 154号単価表
コンセントポール-1	2窓用,□150×150×t4.5×全長1200	基	10			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ取付	2P 15A	個	10			C- 237号単価表
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		個	10			C- 238号単価表
計						
1基当たり						

B- 99号　　10基当たり　　明細書

コンセントポール-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	2			C- 156号単価表
型枠		㎡	5			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.5			C- 154号単価表
コンセントポール-２	H=500	基	10			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ取付	2P 15A	個	10			C- 237号単価表
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		個	10			C- 238号単価表
計						
１基当たり						

B- 100号　　10基当たり　　明細書

ハンドホール(強)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストマンホール		基	10			C- 239号単価表
基礎砕石		㎥	13			C- 156号単価表
計						
1基当たり						

B- 101号　　10基当たり　　明細書

ハンドホール(弱)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストマンホール		基	10			C- 240号単価表
基礎砕石		㎥	6			C- 156号単価表
計						
1基当たり						

B- 102号　　10基当たり　　明細書

ハンドホール(通)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストマンホール		基	10			C- 240号単価表
基礎砕石		㎥	6			C- 156号単価表
計						
1基当たり						

B- 103号　　10基当たり　　明細書

キュービクル

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	100			C- 156号単価表
型枠		㎡	6			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	5			C- 159号単価表
型枠		㎡	51			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	37			C- 241号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13㎜	t	1.3			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13㎜	t	1.3			C- 41号単価表
配電盤据付	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　高圧類	面	20			C- 242号単価表
配電盤据付	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　低圧類	面	20			C- 243号単価表
配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	面	40			C- 244号単価表
受変電設備	高圧受電盤	箇所	10			
受変電設備	高圧コンデンサ盤	箇所	10			
受変電設備	低圧電灯盤	箇所	10			

B- 103号　　10基当たり　　明細書

キュービクル

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
受変電設備	低圧動力盤	箇所	10			
受変電設備	その他　予備品	箇所	10			
計						
1基当たり						

B- 104号　　10基当たり　　明細書

分電盤

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	12			C- 156号単価表
型枠		㎡	2			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.6			C- 159号単価表
型枠		㎡	58			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	39			C- 50号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13㎜	t	0.1			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13㎜	t	0.1			C- 41号単価表
分電盤取付	埋込型　前面0.4㎡以下	面	10			C- 245号単価表
分電盤	盤類	基	10			
計						
1基当たり						

B- 105号　　10基当たり　　明細書

引込柱

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	2			C- 156号単価表
照明灯基礎(基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込)設置工	500φ　2m以下	基	10			C- 232号単価表
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管φ500㎜×0.6t(9.91kg/m)	m	17			
コンクリート		㎥	3			C- 154号単価表
円形型枠	φ300	m	1			
コンクリート		㎥	0.1			C- 154号単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱	7m以下	本	10			C- 246号単価表
接地設置	D種接地　(床掘箇所より３m以内)	極	10			C- 234号単価表
計						
１基当たり						

B- 106号　　1基当たり　　明細書

防犯カメラ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
防犯カメラ		基	1			
CCTV装置据付	簡易ｶﾒﾗ装置 固定式IPｶﾒﾗ装置	台	1			C- 247号単価表
計						

B- 107号　　100ｍ当たり　　明細書

電線管埋設Ａ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	14			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	100			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=1	m	100			C- 250号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 108号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設B

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	17			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設	２倍	m	100			C- 251号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=2	m	100			C- 252号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 109号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設C

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	20			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設	２倍	m	200			C- 251号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=3	m	100			C- 253号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 110号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設D

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	23			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=4	m	100			C- 254号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 111号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設Ｅ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	26			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=5	m	100			C- 255号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 112号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設F

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	16			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	100			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=1	m	100			C- 256号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 113号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設G

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	20			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	200			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=2	m	100			C- 257号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 114号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設H

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	19			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	200			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=2	m	100			C- 258号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 115号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設Ⅰ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	23			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	200			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=3	m	100			C- 259号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 116号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設 J

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	26			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	200			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=2	m	100			C- 252号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 80㎜以下　敷設条数n=1	m	100			C- 260号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 117号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設K

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	26			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=4	m	100			C- 261号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 118号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設L

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	29			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=5	m	100			C- 262号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 119号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設M

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	28			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	200			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=6	m	100			C- 263号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 120号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設N

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	32			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=7	m	100			C- 264号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 121号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設0

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	32			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=8	m	100			C- 265号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 122号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設P

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	36			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=9	m	100			C- 266号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 123号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設Q

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	38			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=11	m	100			C- 267号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 124号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設R

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	37			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=7	m	100			C- 268号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 125号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設S

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	37			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=8	m	100			C- 269号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 126号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設T

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	37			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=9	m	100			C- 270号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 127号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設U

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	44			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=12	m	100			C- 271号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 128号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設V

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	32			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	200			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=4	m	100			C- 254号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 80㎜以下　敷設条数n=1	m	100			C- 260号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 129号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設W

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	32			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	200			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=5	m	100			C- 255号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 80㎜以下　敷設条数n=1	m	100			C- 260号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 130号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設X

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	44			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	300			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=10	m	100			C- 272号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 80㎜以下　敷設条数n=1	m	100			C- 260号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 131号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設Y

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	57			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	400			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 50㎜以下　敷設条数n=17	m	100			C- 273号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 80㎜以下　敷設条数n=1	m	100			C- 260号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 132号　　100m当たり　　明細書

電線管埋設Z

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し		m^3	19			C- 248号単価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	100			C- 249号単価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	(構内地中) 80㎜以下　敷設条数n=1	m	100			C- 260号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 133号　　1式当たり　　明細書

電線類材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	3.5mm2 2心	m	2,990			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	5.5mm2 2心	m	111			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	8mm2 2心	m	274			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	5.5mm2 3心	m	62			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	14mm2 2心	m	83			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	14mm2 3心	m	60			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	22mm2 2心	m	136			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	22mm2 3心	m	140			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	60mm2 3心	m	106			
UTPケーブル	カテゴリー5e　導体径0.5mm　4P (PoE用)	m	639			
計						

B- 134号　　100㎡当たり　　明細書

透水性アスファルト舗装工A

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層		㎡	100			C- 224号単価表
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 277号単価表
透水性アスファルト舗装		㎡	100			C- 278号単価表
計						
１㎡当たり						

B- 135号　　100㎡当たり　　明細書

透水性アスファルト舗装工B

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層		㎡	100			C- 224号単価表
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 279号単価表
透水性アスファルト舗装		㎡	100			C- 280号単価表
計						
１㎡当たり						

B- 136号　　100㎡当たり　　明細書

カラーアスファルト舗装工A

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層		㎡	100			C- 224号単価表
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 277号単価表
透水性アスファルト舗装		㎡	100			C- 278号単価表
カラー舗装工（材工共）		㎡	100			
計						
１㎡当たり						

B- 137号　　100㎡当たり　　明細書

カラーアスファルト舗装工B

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層		㎡	100			C- 224号単価表
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 279号単価表
透水性アスファルト舗装		㎡	100			C- 281号単価表
カラー舗装工（材工共）		㎡	100			
計						
１㎡当たり						

B- 138号　　100㎡当たり　　明細書

透水性コンクリート舗装

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 282号単価表
透水性コンクリート舗装（材工共）	t=80㎜	㎡	100			
計						
１㎡当たり						

B- 139号　　100㎡当たり　　明細書

平板ブロック舗装A

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層		㎡	100			C- 283号単価表
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 282号単価表
平板ブロック舗装A　材料費	t=80mm	㎡	100			
特殊ブロック舗装		㎡	100			C- 284号単価表
計						
１㎡当たり						

B- 140号　　100㎡当たり　　明細書

平板ブロック舗装B

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 285号単価表
平板ブロック舗装B　材料費	t=60mm	㎡	100			
特殊ブロック舗装		㎡	100			C- 284号単価表
計						
１㎡当たり						

B- 141号　　100㎡当たり　　明細書

洗い出しコンクリート舗装工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 286号単価表
コンクリート		㎥	7			C- 159号単価表
人造石洗い出し仕上げ（床）		㎡	100			C- 287号単価表
計						
１㎡当たり						

B- 142号　　100㎡当たり　　明細書

透水性自然石樹脂系舗装工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（歩道部）		㎡	100			C- 288号単価表
透水性アスファルト舗装		㎡	100			C- 289号単価表
透水性自然石樹脂系舗装工（材工共）	淡五色　t=10㎜	㎡	100			
計						
１㎡当たり						

B- 143号　　100㎡当たり　　明細書

透水性高炉スラグ舗装工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層		㎡	100			C- 224号単価表
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 290号単価表
透水性高炉スラグ舗装工（材工共）	t=70	㎡	100			
計						
１㎡当たり						

B- 144号　　100㎡当たり　　明細書

人工芝舗装-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層		㎡	100			C- 224号単価表
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 291号単価表
透水性アスファルト舗装		㎡	100			C- 281号単価表
人工芝-1（材工共）	t=30㎜，アンダーパッド含む	㎡	100			
計						
１㎡当たり						

B- 145号　　100㎡当たり　　明細書

人工芝舗装-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層		㎡	100			C- 224号単価表
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 291号単価表
透水性アスファルト舗装		㎡	100			C- 292号単価表
人工芝-2（材工共）	芝丈約25㎜,抗菌,防炎,耐静電気,遮熱,抗菌,防草シート含む	㎡	100			
計						
１㎡当たり						

B- 146号　　100㎡当たり　　明細書

ゴムチップ舗装工-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 291号単価表
透水性アスファルト舗装		㎡	100			C- 292号単価表
カラーゴムチップ舗装（材工共）	t=10㎜	㎡	100			
計						
１㎡当たり						

B- 147号　　100㎡当たり　　明細書

ゴムチップ舗装工-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 291号単価表
透水性アスファルト舗装		㎡	100			C- 292号単価表
カラーゴムチップ舗装（材工共）	ゴムチップt=10mm，クッションゴムt=30mm	㎡	100			
計						
１㎡当たり						

B- 148号　　100㎡当たり　　明細書

ゴムチップ下地舗装工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層		㎡	100			C- 224号単価表
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	100			C- 291号単価表
透水性アスファルト舗装		㎡	100			C- 292号単価表
計						
１㎡当たり						

B- 149号　　100㎡当たり　　明細書

視覚障害者誘導用ブロック（点状）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート		m^3	7			C- 293号単価表
特殊ブロック舗装		m^2	100			C- 294号単価表
計						
１㎡当たり						

B- 150号　　100㎡当たり　　明細書

視覚障害者誘導用ブロック（線状）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート		m^3	7			C- 293号単価表
特殊ブロック舗装		m^2	100			C- 294号単価表
計						
１㎡当たり						

B- 151号　　100m当たり　　明細書

縁石工-1（修景タイプ）

ダークグレー

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		m^2	22			C- 156号単価表
型枠		m^2	20			C- 32号単価表
コンクリート		m^3	1			C- 159号単価表
縁石ブロック（材工共）	600×120×120	m	100			
計						
１m当たり						

B- 152号　　100m当たり　　明細書

縁石工-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
歩車道境界ブロック		m	100			C- 295号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 153号　　100m当たり　　明細書

境石工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
地先境界ブロック		m	100			C- 296号単価表
計						
１m当たり						

B- 154号　　100m当たり　　明細書

見切り工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
見切り材（材工共）	H=101.6mm　アンカー含む	m	100			
計						
１ｍ当たり						

B- 155号　　10箇所当たり　　明細書

駐車マス白線

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	実線 15cm 制約無,排水性舗装,未供用区間	m	80			C- 297号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 156号　　1箇所当たり　　明細書

障害者等用駐車区画

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 制約無,排水性舗装,未供用区間	m	20			C- 298号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装,未供用区間	m	6			C- 299号単価表
計						

B- 157号　　1式当たり　　明細書

擬木階段-1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
擬木階段（材工共）	W=1.5m,H=0.2m,2本組木階段	段	92			
袖土留め板（材工共）	H=0.2m	m	70			
計						

B- 158号　　1式当たり　　明細書

擬木階段-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
擬木階段（材工共）	W=1.5m,H=0.2m,2本組木階段	段	36			
袖土留め板（材工共）	H=0.2m	m	27			
計						

B- 159号　　1式当たり　　明細書

擬木階段-3

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
擬木階段（材工共）	W=1.5m,H=0.2m,2本組木階段	段	7			
袖土留め板（材工共）	H=0.2m	m	5			
計						

B- 160号　　1式当たり　　明細書

擬木階段-4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
擬木階段（材工共）	W=1.5m,H=0.2m,2本組木階段	段	16			
袖土留め板（材工共）	H=0.2m	m	12			
計						

B- 161号　　1式当たり　　明細書

擬木階段-5

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
擬木階段（材工共）	W=1.5m,H=0.2m,2本組木階段	段	19			
袖土留め板（材工共）	H=0.2m	m	14			
計						

B- 162号　　1式当たり　　明細書

擬木階段-6

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
擬木階段（材工共）	幅広，カーブ	段	8			
袖土留め板（材工共）	幅広，カーブ	式	1			
計						

B- 163号　　10箇所当たり　　明細書

階段工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	104			C- 156号単価表
型枠	均し	㎡	9			C- 300号単価表
コンクリート	均し	㎥	5			C- 301号単価表
型枠		㎡	55			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	21			C- 154号単価表
鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	㎡	64			
計						
1箇所当たり						

B- 164号　　1式当たり　　明細書

デッキ階段工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
平場部2段手すり付転落防止柵,地覆含む		m	14			
階段部本体(床＋構造)		m	20			
階段部2段手すり付転落防止柵,地覆含む		m	40			
基礎部　BGF基礎		箇所	31			
基礎部　SP基礎(低床ロング)		箇所	2			
計						

B- 165号　　1式当たり　　明細書

ウッドデッキ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	7			C- 156号単価表
型枠		㎡	35			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	19			C- 154号単価表
階段デッキ（材工共）	デッキ部本体(床＋構造)	㎡	64			
階段デッキ（材工共）	階段部本体(床＋構造)	㎡	8			
階段デッキ（材工共）	階段部2段手すり	m	2			
階段デッキ（材工共）	基礎部　ベースプレート	箇所	3			
計						

B- 166号　　1式当たり　　明細書

木道デッキ-1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	7			C- 156号単価表
型枠		㎡	14			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	2			C- 154号単価表
木道デッキ-1	平場部本体(床＋構造),W1.8m	m	49			
木道デッキ-1	平場部2段手すり付転落防止柵,地覆含む	m	95			
木道デッキ-1	スロープ部本体(床＋構造)	m	171			
木道デッキ-1	スロープ部2段手すり付き転落防止柵,地覆含む	m	343			
木道デッキ-1	基礎部　BGF基礎	m	113			
木道デッキ-1	基礎部　SP基礎(低床部)	箇所	20			
木道デッキ-1	基礎部　SP基礎(支柱付)	箇所	53			
木道デッキ-1	基礎部　ベースプレート	箇所	9			
計						

B- 167号　　1式当たり　　明細書

木道デッキ-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	37			C- 156号単価表
型枠		㎡	93			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	12			C- 154号単価表
木道デッキ-2	平場部本体(床＋構造),W1.8m	m	28			
木道デッキ-2	平場部2段手すり付転落防止柵,地覆含む	m	56			
木道デッキ-2	スロープ部本体(床＋構造)	m	152			
木道デッキ-2	スロープ部2段手すり付き転落防止柵,地覆含む	m	304			
木道デッキ-2	基礎部　BGF基礎	箇所	71			
木道デッキ-2	基礎部　SP基礎(低床部)	箇所	7			
木道デッキ-2	基礎部　SP基礎(低床ロング)	箇所	4			
木道デッキ-2	基礎部　ベースプレート	箇所	76			
計						

B- 168号　　1式当たり　　明細書

環状流れ整備工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	518			C- 156号単価表
基礎砕石		㎡	13			C- 163号単価表
型枠	均し	㎡	2			C- 300号単価表
コンクリート		㎥	1			C- 159号単価表
型枠		㎡	52			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	7			C- 154号単価表
型枠		㎡	222			C- 302号単価表
コンクリート		㎥	128			C- 303号単価表
モルタル練		㎥	0.4			C- 152号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	9.4			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	9.4			C- 41号単価表
防水工	塗膜系防水新設	㎡	393			
人造石洗い出し仕上げ（床）		㎡	207			C- 304号単価表

B- 168号　　1式当たり　　明細書

環状流れ整備工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人造石研ぎ出し仕上げ（床）		㎡	385			C- 305号単価表
配管等材料費		式	1			B- 169号明細書
機器据付工	（機器周辺配管含む）	式	1			
配管工	（埋設部分）	式	1			
電気工	（埋設配管）	式	1			
電気工	（通線・結線）	式	1			
配管貫通部処理工		式	1			
化粧蓋受枠据付工		式	1			
試運転等調整工		式	1			
計						

B- 169号　　1式当たり　　明細書

配管等材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
吐水ノズル　流量調整機構付き	100A用	個	2			
吐水ノズル　流量調整機構付き	50A用	個	4			
ウエハーチョッキ	PVC　100A	個	4			
水中ポンプ	φ65×1.5kw　SUS	台	2			
ポンプストレーナー	SUS　1.5kw	組	2			
水中ポンプ	φ50×0.75kw　SUS	台	1			
ポンプストレーナー	SUS　0.75kw	組	1			
ウエハーチョッキ	PVC　80A	個	2			
流れ（急速ろ過機）	DS-800B （屋外使用） 処理能力25m3/H　タンクFRP製　前	基	1			
水中ポンプ	φ65×2.2kw　SUS	台	1			
ポンプストレーナー	SUS　2.2kw	組	1			
バラフライバルブ	PVC　80A	個	1			
ボールバルブ	PCV　ねじ込み　80A	個	3			

B- 169号　　1式当たり　　明細書

配管等材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ボールバルブ	PCV　ねじ込み　20A	個	1			
塩素滅菌装置	DS-CL120　薬注ポンプ15W　タンク120L	基	1			
流れ（残留塩素濃度検出器）	ポーラグラフ式　自動塩素注入指示機能	基	1			
自動給水ユニット	25A電磁弁(バイパス配管，ラッキング保温付き)	基	1			
水道メーター	25A	組	1			
水位検知器　電極保持器	電極棒付　E5P	組	1			
流れ（制御機器（屋外自立型））	タイマー及び風速による自動制御　自動演出及び過滅菌給水制御等	基	1			
タッチパネルシステム	演出スケジュール設定　警報ログ自動保存	式	1			
排水ポンプ	φ50×0.75kw（自動型）-50Hz	台	1			
ゲートバルブ	BC　ねじ込み　50A	個	1			
スイングチャッキ	BC　ねじ込み　50A	個	1			
スイングチャッキ	BC　ねじ込み　15A	個	1			
流れ（ダストバケット類）	ダストバケット　W400×250　架台共　SUS	基	4			

B- 169号　　1式当たり　　明細書

配管等材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ベントキャップ	150A用　防虫網付　V-CALM	基	1			
ケーブルヘッド	SUS加工品　グランド共　1孔	組	1			
ケーブルヘッド	SUS加工品　グランド共　5孔	組	1			
埋設用ゲートバルブ	PVC　50A（排水ポンプ）	個	1			
埋設用ゲートバルブ	PVC　80A（池排水）	個	1			
埋設用ゲートバルブ	PVC　100A（流れ送水）	個	2			
バルブボックス	コンクリート製　鉄製蓋　B1HKC　4個	基	4			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　25 32×4	m	23			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　50 60×4	m	42			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　65 76×4	m	49			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　75 89×4	m	52			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　75 89×4	m	26			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　100 114×4	m	115			

B- 169号　　1式当たり　　明細書

配管等材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管（VP）	150A　150 165×8.9mm×4m	m	101			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管（VP）	150A　150 165×8.9mm×4m	m	15			
継手類	配管材料及び継手類（埋設部）	式	1			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 40mm	m	20			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 65mm	m	20			
継手類	電気保護管材類（埋設部）	式	1			
2PNCT	1.25sq-5c	m	25			
2PNCT　ｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 600V	2.0sq-4c(流れ送水ポンプ)　2PNCT 2.0 4心	m	50			
2PNCT　ｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 600V	2.0sq-4c(池循環ポンプ)　2PNCT 2.0 4心	m	25			
2PNCT　ｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 600V	2.0sq-4c(排水ポンプ)　2PNCT 2.0 4心	m	25			
2PNCT　ｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 600V	3.5sq-4c(ろ過ポンプ)　2PNCT 3.5 4心	m	25			
ケーブル結線材・水中接続材		式	1			
機械室内　配管材・継手・支持金物		式	1			

B- 169号　　1式当たり　　明細書

配管等材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械室内　計装ケーブル、保護剤、コネクタ類	(PF管、CVV、樹脂製プルボックスほか)	式	1			
流れ吐水用　ステンレス　グレーチング	蓋・受枠共	枚	2			
流れ・池吐水用　ステンレス　グレーチング	蓋・受枠共	枚	4			
オーバーフロー用　樹脂グレーチング	蓋	枚	10			
オーバーフロー用　樹脂グレーチング	枠	式	1			
計						

B- 170号　　1式当たり　　明細書

ミスト整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	24			C- 156号単価表
型枠		㎡	1			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.5			C- 293号単価表
型枠		㎡	72			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	8			C- 154号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	0.5			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	0.5			C- 41号単価表
ミスト（ミストノズル）	DS-MN-SSCER190　SUS製　吹き出し型ほか	本	100			
ミスト（ミスト分岐配管ユニット）	20分岐耐圧配管　SUS　架台共ほか	基	5			
ミスト（ミストユニット）	DS-MU-22　プランジャーポンプユニットほか	台	2			
自動給水ユニット	20A電磁弁　（ラッキング保温付き）	基	1			
水道メーター	20A	組	1			
風速計	３杯型 ２接点メーター含	基	1			

B- 170号　　1式当たり　　明細書

ミスト整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
降雨計	静電変異式　鳥よけ付	基	1			
ウェザーセンサーポール	制御盤横付型	基	1			
ミスト（制御盤（屋外自立型））	タイマー及び風速・感雨による自動制御ほか	面	1			
タッチパネルシステム	演出スケジュール設定　警報ログ自動保存	式	1			
ミスト配管材料及び継手類	高圧チューブ　ナイロン製　10φ	m	200			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 40㎜	m	115			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 40㎜	m	44			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	20			
継手類		式	1			
機械室内配管材・バルブ類	（高圧配管含む）	式	1			
機械室内ケーブルおよび保護管類		式	1			
プレキャストマンホール		基	2			C- 306号単価表
ミスト（ミスト用R形状化粧蓋受枠共）	耐荷重条件　歩行用　仕上げ材充填対応ほか	枚	50			

B- 170号　　1式当たり　　明細書

ミスト整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ミスト用　R形状化粧蓋　枠:TL60タイプ	R加工　L3925	組	5			
ハンドホール用　化粧蓋	耐荷重条件　T-6　充填深さ40mm MKCL-14-9100　材質：	組	2			
機器据付工	(機械室・ノズル)	式	1			
配管工	(ミスト関係配管・高圧チューブ)	式	1			
電気工	(機械室内)	式	1			
電気工	(埋設電気保護管)	式	1			
配管貫通部処理工		式	1			
化粧蓋受枠据付工		式	1			
試運転等調整工		式	1			
貯水ピット設置工		式	1			C- 307号単価表
計						

B- 171号　　1基当たり　　明細書

ネストベース

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	13			C- 308号単価表
基礎砕石		㎡	98			C- 156号単価表
型枠		㎡	22			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	4			C- 159号単価表
型枠		㎡	151			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	24			C- 154号単価表
型枠		㎡	49			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	14			C- 50号単価表
円形型枠	φ300	m	13			
円形型枠	φ250	m	24			
円形型枠	φ200	m	4			
モルタル練		㎥	2			C- 152号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13㎜	t	1			C- 40号単価表

B- 171号　　1基当たり　　明細書

ネストベース

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	1			C- 41号単価表
ネストベース（材工共)		式	1			
計						

B- 172号　　10基当たり　　明細書

ネット遊具

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	78			C- 156号単価表
型枠		㎡	22			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	3			C- 154号単価表
型枠		㎡	153			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	19			C- 154号単価表
円形型枠	φ200	m	64			
モルタル練		㎥	2			C- 152号単価表
ネット遊具		基	10			
計						
1基当たり						

B- 173号　　10基当たり　　明細書

潜水艦顔はめパネル

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	14			C- 195号単価表
型枠		㎡	6			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.7			C- 159号単価表
型枠		㎡	49			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	4			C- 154号単価表
潜水艦顔はめパネル（材工共）		基	10			
計						
１基当たり						

B- 174号　　10基当たり　　明細書

ヒトデの平均台

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	10			C- 195号単価表
型枠		㎡	4			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.5			C- 159号単価表
型枠		㎡	35			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	2			C- 154号単価表
ヒトデの平均台		基	10			
計						
1基当たり						

B- 175号　　10基当たり　　明細書

パネル遊具

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	8			C- 195号単価表
型枠		㎡	3			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.4			C- 159号単価表
型枠		㎡	28			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	2			C- 154号単価表
パネル遊具		基	10			
計						
1基当たり						

B- 176号　　10基当たり　　明細書

イソギンチャクくるくる

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	3			C- 156号単価表
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置	控柱なし､200×200×450㎜	個	30			C- 309号単価表
モルタル練		㎥	0.2			C- 152号単価表
イソギンチャクくるくる（材工共）		基	10			
計						
１基当たり						

B- 177号　　10基当たり　　明細書

カメくん

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	1			C- 156号単価表
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置	控柱なし､200×200×450㎜	個	10			C- 309号単価表
モルタル練		㎥	0.1			C- 152号単価表
カメくん		基	10			
計						
1基当たり						

B- 178号　　10基当たり　　明細書

バブルリング

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	6			C- 156号単価表
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置	控柱なし､200×200×450㎜	個	70			C- 309号単価表
モルタル練		㎥	0.2			C- 152号単価表
バブルリング（材工共）		基	10			
計						
１基当たり						

B- 179号　　10基当たり　　明細書

しあわせのピンクイルカ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	3			C- 156号単価表
型枠		㎡	8			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	1			C- 154号単価表
しあわせのピンクイルカ（材工共）		基	10			
計						
1基当たり						

B- 180号　　10基当たり　　明細書

チンアナゴ身長計

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	2			C- 195号単価表
型枠		㎡	0.9			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.1			C- 159号単価表
型枠		㎡	7			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.6			C- 154号単価表
チンアナゴ身長計（材工共）		基	10			
計						
1基当たり						

B- 181号　　10基当たり　　明細書

もしもしチンアナゴ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	4			C- 195号単価表
型枠		㎡	1			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.2			C- 159号単価表
型枠		㎡	14			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	1			C- 154号単価表
もしもしチンアナゴ大・小セット（材工共）		基	10			
計						
１基当たり						

B- 182号　　10基当たり　　明細書

エイの回転遊具

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
(回転遊具)						
基礎砕石		㎡	8			C- 156号単価表
型枠		㎡	14			C-　32号単価表
コンクリート		㎥	1			C- 154号単価表
エイの回転遊具（材工共）		基	10			
(安全柵)						
基礎砕石		㎡	8			C- 156号単価表
型枠		㎡	5			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.4			C- 159号単価表
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置	控柱なし､200×200×450㎜	個	90			C- 309号単価表
モルタル練		㎥	2			C- 152号単価表
計						
１基当たり						

B- 183号　　10基当たり　　明細書

海藻ネットスイング

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
(海藻ネットスイング)						
基礎砕石		m^2	12			C- 156号単価表
型枠		m^2	4			C- 158号単価表
コンクリート		m^3	0.6			C- 159号単価表
型枠		m^2	21			C- 32号単価表
コンクリート		m^3	2			C- 154号単価表
海藻ネットスイング（材工共）		基	10			
(安全柵)						
基礎砕石		m^2	9			C- 156号単価表
型枠		m^2	4			C- 158号単価表
コンクリート		m^3	0.5			C- 159号単価表
型枠		m^2	21			C- 32号単価表
コンクリート		m^3	1			C- 154号単価表

B- 183号　　10基当たり　　明細書

海藻ネットスイング

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						
1基当たり						

B- 184号　　10基当たり　　明細書

案内板-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	11			C- 156号単価表
型枠		㎡	3			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.6			C- 159号単価表
型枠		㎡	15			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	2			C- 154号単価表
案内板-1（材工共）		基	10			
計						
1基当たり						

B- 185号　　10基当たり　　明細書

案内板-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	2			C- 156号単価表
型枠		㎡	1			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.1			C- 159号単価表
型枠		㎡	5			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.4			C- 154号単価表
案内板-2（材工共）		基	10			
計						
1基当たり						

B- 186号　　1式当たり　　明細書

フェンス・門扉

インクルーシブ遊具

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
(フェンス)						
基礎砕石		㎡	2			C- 156号単価表
型枠		㎡	1			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.1			C- 159号単価表
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置	控柱なし､200×200×450㎜	個	16			C- 309号単価表
モルタル練		㎥	0.1			C- 152号単価表
(門扉)						
基礎砕石		㎡	1			C- 156号単価表
型枠		㎡	1			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.1			C- 159号単価表
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置	控柱なし､200×200×450㎜	個	4			C- 309号単価表
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置	控柱なし､180×180×450㎜	個	6			C- 310号単価表
モルタル練		㎥	0.02			C- 152号単価表

B- 186号　　1式当たり　　明細書

フェンス・門扉

インクルーシブ遊具

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フェンス・門扉（材工共）	インクルーシブ遊具	組	1			
計						

B- 187号　　10基当たり　　明細書

空中ブランコ設置工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
(ブランコ本体)						
基礎砕石		㎡	10			C- 156号単価表
型枠		㎡	32			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	3			C- 154号単価表
(ブランコ柵)						
基礎砕石		㎡	12			C- 156号単価表
型枠		㎡	33			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	2			C- 154号単価表
(デッキ)						
基礎砕石		㎡	51			C- 156号単価表
型枠		㎡	12			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	2			C- 159号単価表
型枠		㎡	179			C- 32号単価表

B- 187号　　10基当たり　　明細書

空中ブランコ設置工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート		m^3	31			C- 154号単価表
空中ブランコ（材工共）		基	10			
計						
1基当たり						

B- 188号　　1式当たり　　明細書

ドッグラン整備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ドッグ遊具（丸太トンネル大）		基	1			
ドッグ遊具（丸太トンネル小）		基	1			
ドッグ遊具（きのこスラローム）		基	1			
ドッグ遊具（草むらハードル）		基	1			
計						

B- 189号　　10基当たり　　明細書

時計台工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	12			C- 156号単価表
型枠		㎡	32			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	7			C- 154号単価表
時計台設置工		基	10			C- 311号単価表
計						
１基当たり						

B- 190号　　10基当たり　　明細書

水飲み場工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	6			C- 156号単価表
型枠		㎡	0.6			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.2			C- 159号単価表
水飲み・手洗い	水飲みイナダセット　W550*D1275*H760	基	10			
プレキャスト集水桝		基	10			C- 312号単価表
計						
１基当たり						

B- 191号　　10基当たり　　明細書

ドッグトイレ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	33			C- 156号単価表
型枠		㎡	4			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	1			C- 159号単価表
ドッグトイレ	水栓タイプ	基	10			
計						
1基当たり						

B- 192号　　10基当たり　　明細書

ドッグシャワー

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	10			C- 156号単価表
型枠		㎡	4			C-　32号単価表
コンクリート		㎥	1			C- 313号単価表
ドッグシャワー（材工共）		基	10			
計						
１基当たり						

B- 193号　　10基当たり　　明細書

ロングベンチ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	9			C- 156号単価表
型枠		㎡	4			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.5			C- 159号単価表
型枠		㎡	21			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	1			C- 313号単価表
ロングベンチ（材工共）		基	10			
計						
１基当たり						

B- 194号　　10基当たり　　明細書

ベンチ-1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	4			C- 156号単価表
型枠		㎡	7			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.6			C- 154号単価表
ベンチ（背付き）（材工共）		基	10			
計						
1基当たり						

B- 195号　　10基当たり　　明細書

ベンチ-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	3			C- 156号単価表
型枠		㎡	6			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.4			C- 154号単価表
ベンチ（背無し）（材工共）		基	10			
計						
１基当たり						

B- 196号　　10基当たり　　明細書

テーブルベンチ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	9			C- 156号単価表
型枠		㎡	16			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	2			C- 154号単価表
テーブルベンチ（材工共）		基	10			
計						
１基当たり						

B- 197号　　10基当たり　　明細書

縁台

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	25			C- 156号単価表
型枠		㎡	6			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	2			C- 154号単価表
縁台（材工共）		基	10			
計						
１基当たり						

B- 198号　　10箇所当たり　　明細書

流れベンチ-1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	1			C- 156号単価表
型枠		㎡	1			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.2			C- 154号単価表
流れベンチ-1（材工共）		箇所	10			
計						
1箇所当たり						

B- 199号　　10箇所当たり　　明細書

流れベンチ-2

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	1			C- 156号単価表
型枠		㎡	1			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.2			C- 154号単価表
流れベンチ-2（材工共）		箇所	10			
計						
1箇所当たり						

B- 200号　　10基当たり　　明細書

総合案内板

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	12			C- 156号単価表
型枠		㎡	32			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	7			C- 154号単価表
円形型枠	径200×厚4.0×長4000	m	12			
モルタル練		㎥	0.3			C- 152号単価表
総合案内板（材工共）		基	10			
計						
1基当たり						

B- 201号　　10基当たり　　明細書

案内板

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		m^2	5			C- 156号単価表
型枠		m^2	19			C- 32号単価表
コンクリート		m^3	2			C- 154号単価表
円形型枠	径200×厚4.0×長4000	m	12			
モルタル練		m^3	0.4			C- 152号単価表
案内板（材工共）	利用案内サイン	基	10			
計						
1基当たり						

B- 202号　　10基当たり　　明細書

誘導サイン

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		m^2	4			C- 156号単価表
型枠		m^2	16			C- 32号単価表
コンクリート		m^3	2			C- 154号単価表
円形型枠	径200×厚4.0×長4000	m	7			
モルタル練		m^3	0.2			C- 152号単価表
誘導サイン	矢羽根	基	10			
計						
1基当たり						

B- 203号　　10基当たり　　明細書

園名板-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	4			C- 156号単価表
型枠		㎡	16			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	2			C- 154号単価表
円形型枠	径200×厚4.0×長4000	m	7			
モルタル練		㎥	0.2			C- 152号単価表
園名板-1		基	10			
計						
1基当たり						

B- 204号　　10基当たり　　明細書

園名板-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	16			C- 156号単価表
型枠		㎡	2			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.8			C- 159号単価表
型枠		㎡	24			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	7			C- 50号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13㎜	t	0.4			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13㎜	t	0.4			C- 41号単価表
園名板-2（材工共）	駐車場案内	基	10			
計						
1基当たり						

B- 205号　　10基当たり　　明細書

制札板

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	5			C- 156号単価表
型枠		㎡	19			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	1			C- 154号単価表
円形型枠	φ200	m	12			
モルタル練		㎥	0.3			C- 152号単価表
制札板（材工共）		基	10			
計						
1基当たり						

B- 206号　　10基当たり　　明細書

解説板

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	6			C- 156号単価表
型枠		㎡	7			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	1			C- 154号単価表
解説板（材工共）		基	10			
計						
1基当たり						

B- 207号　　20m当たり　　明細書

メッシュフェンス-1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	0.8			C- 156号単価表
型枠		㎡	3			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.1			C- 154号単価表
横断･転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	20			C- 314号単価表
計						
１m当たり						

B- 208号　　1m当たり　　明細書

メッシュフェンス-2

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	0.4			C- 156号単価表
型枠		㎡	1			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.1			C- 154号単価表
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ-2	H＝1500	m	1			
フェンス設置	高さ1200～1500㎜	m	1			C- 315号単価表
計						

B- 209号　　10m当たり　　明細書

メッシュフェンス-3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	1			C- 156号単価表
型枠		㎡	6			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.7			C- 154号単価表
メッシュフェンス-3（材工共）	H=1800	m	10			
計						
１m当たり						

B- 210号　　10m当たり　　明細書

メッシュフェンス-4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	0.5			C- 156号単価表
型枠		㎡	2			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.1			C- 154号単価表
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽｰ4	H＝2m 粉体金網 粉体塗装支柱（支柱･付属品含む）	m	10			
フェンス設置	高さ1800～2000㎜	m	10			C- 316号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 211号　　10m当たり　　明細書

2段手すり＋転落防止柵

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎥	0.8			C- 156号単価表
型枠		㎡	2			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.2			C- 154号単価表
2段手すり＋転落防止柵（材工共）		m	10			
計						
１ｍ当たり						

B- 212号　　10m当たり　　明細書

2段手すり

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	0.8			C- 156号単価表
型枠		㎡	2			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.2			C- 154号単価表
2段手すり（材工共）		m	10			
計						
１m当たり						

B- 213号　　40m当たり　　明細書

防球フェンス

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	4			C- 156号単価表
型枠		㎡	24			C-　32号単価表
コンクリート		㎥	3			C- 154号単価表
コンクリート		㎥	2			C- 154号単価表
防球フェンス（材工共）		m	40			
計						
１m当たり						

B- 214号　　10m当たり　　明細書

ガードパイプ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工（土中建込）	塗装品 Gp-Cp-2E､直線部	m	10			C- 317号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 215号　　10箇所当たり　　明細書

門扉-1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	3			C- 156号単価表
型枠		㎡	14			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	1			C- 154号単価表
メッシュフェンス工(門扉)	UN (A型) 片開 (H=1.2m B=1.0m)	組	10			
フェンス工(門扉)	片開 (H=1.2m B=1.0m)	組	10			C- 318号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 216号　　10箇所当たり　　明細書

門扉-2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	7			C- 156号単価表
型枠		㎡	24			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	3			C- 154号単価表
門扉-2（材工共）	H=1800 W=1200	組	10			
計						
1箇所当たり						

B- 217号　　10基当たり　　明細書

車止め

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	0.9			C- 156号単価表
型枠		㎡	5			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	0.6			C- 154号単価表
車止めポスト設置		本	10			C- 319号単価表
計						
1基当たり						

B- 218号　　10個当たり　　明細書

タイヤ止め

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
タイヤ止め		個	10			
車止めブロック接着剤		本	2			
普通作業員		人				
計						
1個当たり						

B- 219号　　10基当たり　　明細書

膜シェルターA

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	195			C- 156号単価表
型枠		㎡	20			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	9			C- 159号単価表
型枠		㎡	274			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	101			C- 154号単価表
膜シェルターA（材工共）	W25400×D3300×H3350	㎡	797			
計						
1基当たり						

B- 220号　　10基当たり　　明細書

膜シェルターB

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	117			C- 156号単価表
型枠		㎡	12			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	5			C- 159号単価表
型枠		㎡	164			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	59			C- 154号単価表
膜シェルターB（材工共）	W11800×D3300×H3350	㎡	379			
計						
1基当たり						

B- 221号　　10基当たり　　明細書

アルミシェルター

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	196			C- 156号単価表
型枠		㎡	28			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	9			C- 159号単価表
型枠		㎡	306			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	75			C- 50号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	0.9			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	0.9			C- 41号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	2.2			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	2.2			C- 41号単価表
アルミシェルター（材工共）	W22000×D6100×H4500	基	10			
計						
1基当たり						

B- 222号　　10基当たり　　明細書

キャストシェルター

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	16			C- 156号単価表
型枠		㎡	2			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.5			C- 320号単価表
型枠		㎡	16			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	3			C- 50号単価表
型枠		㎡	14			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	1			C- 320号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	0.2			C- 321号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	0.2			C- 41号単価表
キャストシェルター（材工共）	H2679,ベンチ付き	基	10			
計						
1基当たり						

B- 223号　　1基当たり　　明細書

トイレ設置工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	50			C- 156号単価表
型枠		㎡	0.7			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	0.2			C- 159号単価表
型枠		㎡	27			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	12			C- 50号単価表
円形型枠	径200×厚4.0×長4000	m	2			
モルタル練		㎥	0.03			C- 152号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	0.01			C- 322号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	0.01			C- 41号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	1			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	1			C- 41号単価表
３連トイレ（材工共）		基	1			
計						

B- 224号　　10基当たり　　明細書

展望台

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石		㎡	640			C- 156号単価表
型枠		㎡	16			C- 158号単価表
コンクリート		㎥	32			C- 159号単価表
型枠		㎡	256			C- 32号単価表
コンクリート		㎥	512			C- 50号単価表
鉄筋加工	鉄筋径：10～13mm	t	15.6			C- 40号単価表
鉄筋組立(一般構造物)	鉄筋径：10～13mm	t	15.6			C- 41号単価表
展望台（材工共）	W7500×D7400×H8590	基	10			
計						
1基当たり						

C-　1号　　1㎥当たり　　単価表

掘削

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土質:土砂 施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土の有無:有り	㎥	1			施工P-01
	施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土					
計						

C-　1号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

掘削

土質:土砂、施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土の有無:有り、施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			54.69			
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地・排対型(2014年規制)	供/日	54.69			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			26.75			
R1	運転手(特殊)	人	26.75			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			18.56			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	18.56			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{54.69}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{54.69}{54.69} + \left(\frac{26.75}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.75}{26.75} + \left(\frac{18.56}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.56}{18.56} + \frac{100-54.69-26.75-18.56}{100} \right\} =$$

C-　2号　　1㎥当たり　　単価表

路体（築堤）盛土

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路体（築堤）盛土	施工幅員:2.5m未満	㎥	1			施工P-01
計						

C-　2号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

路体（築堤）盛土

施工幅員:2.5m未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.63			
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)賃料／質量 0.8～1.1ｔ	日	0.63			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			99.14			
R1	普通作業員	人	90.71			
R2	特殊作業員	人	8.43			
R3						
R4						
R5						
材料Z			0.23			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.23			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.63}{100} \times \frac{0.63}{0.63} \right) \times \frac{0.63}{0.63} + \left(\frac{90.71}{100} \times \frac{99.14}{90.71+8.43} + \frac{8.43}{100} \times \frac{99.14}{90.71+8.43} \right) \times \frac{99.14}{90.71+8.43} + \left(\frac{0.23}{100} \times \frac{0.23}{0.23} \right) \times \frac{0.23}{0.23} + \frac{100-0.63-99.14-0.23}{100} \right\} =$$

C-　3号　　1㎡当たり　　単価表

法面整形

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
法面整形	整形箇所:切土部 現場制約の有無:無し 土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	㎡	1			施工P-01
計						

C-　3号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

法面整形

整形箇所:切土部、現場制約の有無:無し、土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			8.80			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	8.80			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			81.51			
R1	普通作業員	人	38.92			
R2	運転手(特殊)	人	22.44			
R3	土木一般世話役	人	20.15			
R4						
R5						
材料Z			9.69			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	9.69			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.80}{100} \times \frac{8.80}{8.80} \right) \times \frac{8.80}{8.80} + \left(\frac{38.92}{100} \times \frac{81.51}{38.92+22.44+20.15} + \frac{22.44}{100} \times \frac{81.51}{38.92+22.44+20.15} + \frac{20.15}{100} \times \frac{81.51}{38.92+22.44+20.15} \right) \times \frac{81.51}{38.92+22.44+20.15} + \left(\frac{9.69}{100} \times \frac{9.69}{9.69} \right) \times \frac{9.69}{9.69} + \frac{100-8.80-81.51-9.69}{100} \right\} =$$

C-　4号　　1㎡当たり　　単価表

法面整形

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
法面整形	整形箇所:盛土部 法面締固めの有無:有り 現場制約の有無:無し	㎡	1			施工P-01
計						

C-　4号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

法面整形

整形箇所:盛土部、法面締固めの有無:有り、現場制約の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			11.09			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	11.09			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			76.70			
R1	普通作業員	人	31.51			
R2	運転手(特殊)	人	28.27			
R3	土木一般世話役	人	16.92			
R4						
R5						
材料Z			12.21			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	12.21			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{11.09}{100} \times \frac{11.09}{11.09} \right) + \left(\frac{31.51}{100} \times \frac{76.70}{31.51+28.27+16.92} + \frac{28.27}{100} \times \frac{76.70}{31.51+28.27+16.92} + \frac{16.92}{100} \times \frac{76.70}{31.51+28.27+16.92} \right) + \left(\frac{12.21}{100} \times \frac{12.21}{12.21} \right) + \frac{100-11.09-76.70-12.21}{100} \right\} =$$

C-　5号　　1㎥当たり　　単価表

床掘り

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模)	㎥	1			施工P-01
計						

C-　5号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

床掘り

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			19.50			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 後方超小旋回型 排対型(3次基準)	供/日	19.50			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			73.36			
R1	運転手(特殊)	人	39.84			
R2	普通作業員	人	33.52			
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.14			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	7.14			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{19.50}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{19.50}{19.50} + \left(\frac{39.84}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{33.52}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{73.36}{39.84+33.52} + \left(\frac{7.14}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{7.14}{7.14} + \frac{100-19.50-73.36-7.14}{100} \right\} =$$

C-　6号　　1㎥当たり　　単価表

埋戻し

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	施工方法:上記以外(小規模)	㎥	1			施工P-01
計						

C-　6号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

埋戻し

施工方法:上記以外(小規模)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			9.23			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 後方超小旋回型 排対型(3次基準)	供/日	8.67			
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ ﾗﾝﾏ	供/日	0.56			
K3						
K4						
K5						
労務R			86.75			
R1	普通作業員	人	49.78			
R2	特殊作業員	人	19.28			
R3	運転手(特殊)	人	17.69			
R4						
R5						
材料Z			4.02			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.17			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.85			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.67}{100} \times \frac{9.23}{8.67+0.56} + \frac{0.56}{100} \times \frac{9.23}{8.67+0.56} \right) + \left(\frac{49.78}{100} \times \frac{86.75}{49.78+19.28+17.69} + \frac{19.28}{100} \times \frac{86.75}{49.78+19.28+17.69} + \frac{17.69}{100} \times \frac{86.75}{49.78+19.28+17.69} \right) + \left(\frac{3.17}{100} \times \frac{4.02}{3.17+0.85} + \frac{0.85}{100} \times \frac{4.02}{3.17+0.85} \right) + \frac{100-9.23-86.75-4.02}{100} \right\} =$$

C-　7号　　1㎥当たり　　単価表

土砂等運搬

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬	土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	㎥	1			施工P-01
	DID区間の有無:無し 運搬距離:0.3km以下					
計						

C-　7号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場:標準、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間の有無:無し、運搬距離:0.3km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			42.89			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	42.89			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			41.78			
R1	運転手(一般)	人	41.78			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			15.33			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	15.33			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{42.89}{100} \times \frac{42.89}{42.89} \right) + \left(\frac{41.78}{100} \times \frac{41.78}{41.78} \right) + \left(\frac{15.33}{100} \times \frac{15.33}{15.33} \right) + \frac{100-42.89-41.78-15.33}{100} \right\} =$$

C-　8号　　1㎥当たり　　単価表

土砂等運搬

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬	土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	㎥	1			施工P-01
	DID区間の有無:有り 運搬距離:19.5km以下					
計						

C-　8号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場:標準、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間の有無:有り、運搬距離:19.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			42.89			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	42.89			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			41.78			
R1	運転手(一般)	人	41.78			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			15.33			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	15.33			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{42.89}{100} \times \frac{42.89}{42.89} \right) + \left(\frac{41.78}{100} \times \frac{41.78}{41.78} \right) + \left(\frac{15.33}{100} \times \frac{15.33}{15.33} \right) + \frac{100-42.89-41.78-15.33}{100} \right\} =$$

C-　9号　　1㎥当たり　　単価表

掘削

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土質:土砂 施工方法:片切掘削	㎥	1			施工P-01
計						

C-　9号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

掘削

土質:土砂、施工方法:片切掘削

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			10.28			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒 排対型(2014年規制)	供/日	10.28			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			84.26			
R1	普通作業員	人	74.39			
R2	運転手(特殊)	人	9.87			
R3						
R4						
R5						
材料Z			5.46			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	5.46			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.28}{100} \times \frac{10.28}{10.28} \right) + \left(\frac{74.39}{100} \times \frac{84.26}{74.39+9.87} + \frac{9.87}{100} \times \frac{84.26}{74.39+9.87} \right) + \left(\frac{5.46}{100} \times \frac{5.46}{5.46} \right) + \frac{100-10.28-84.26-5.46}{100} \right\} =$$

C- 10号　　1㎥当たり　　単価表

路体（築堤）盛土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路体（築堤）盛土	施工幅員:2.5m未満	㎥	1			施工P-01
黒土(良質土)		m3	1.26			
計						

C- 10号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

路体（築堤）盛土

施工幅員:2.5m未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.63			
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)賃料／質量 0.8～1.1ｔ	日	0.63			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			99.14			
R1	普通作業員	人	90.71			
R2	特殊作業員	人	8.43			
R3						
R4						
R5						
材料Z			0.23			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.23			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.63}{100} \times \frac{0.63}{0.63} \right) \times \frac{0.63}{0.63} + \left(\frac{90.71}{100} \times \frac{99.14}{90.71+8.43} + \frac{8.43}{100} \times \frac{99.14}{90.71+8.43} \right) \times \frac{99.14}{90.71+8.43} + \left(\frac{0.23}{100} \times \frac{0.23}{0.23} \right) \times \frac{0.23}{0.23} + \frac{100-0.63-99.14-0.23}{100} \right\} =$$

C- 11号　　1㎥当たり　　単価表

路体（築堤）盛土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路体（築堤）盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	㎥	1			施工P-01
黒土(良質土)		m3	1.26			
計						

C- 11号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

路体（築堤）盛土

施工幅員:2.5m以上4.0m未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			14.60			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､後方超小旋回型)賃料／山積0.28m3(平積0.2m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	7.64			
K2	振動ﾛｰﾗ(舗装用､搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	6.96			
K3						
K4						
K5						
労務R			76.67			
R1	運転手(特殊)	人	67.73			
R2	普通作業員	人	8.94			
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.73			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.73			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{7.64}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.96}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{14.60}{7.64 + 6.96} + \left(\frac{67.73}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.94}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{76.67}{67.73 + 8.94} + \left(\frac{8.73}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{8.73}{8.73} + \frac{100 - 14.60 - 76.67 - 8.73}{100} \right\} =$$

C- 12号　　1㎥当たり　　単価表

路体（築堤）盛土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路体（築堤）盛土	施工幅員:4.0m以上 施工数量:20,000m3未満 障害の有無:無し	㎥	1			施工P-01
黒土(良質土)		m3	1.26			
計						

C- 12号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

路体（築堤）盛土

施工幅員:4.0m以上、施工数量:20,000m3未満、障害の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			16.17			
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(湿地)賃料／7t級(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	10.15			
K2	振動ﾛｰﾗ(土工用､ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃料／質量11～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	6.02			
K3						
K4						
K5						
労務R			66.69			
R1	運転手(特殊)	人	45.87			
R2	普通作業員	人	20.82			
R3						
R4						
R5						
材料Z			17.14			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	17.14			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.15}{100} \times \text{----------} + \frac{6.02}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.17}{10.15+6.02} + \left(\frac{45.87}{100} \times \text{----------} + \frac{20.82}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{66.69}{45.87+20.82} + \left(\frac{17.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{17.14}{17.14} + \frac{100-16.17-66.69-17.14}{100} \right\} =$$

C- 13号　　1㎥当たり　　単価表

路体（築堤）盛土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路体（築堤）盛土	施工幅員:2.5m未満	m^3	1			施工P-01
軽量盛土材	発泡ガラス	m3	1.32			
計						

C- 13号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

路体（築堤）盛土

施工幅員:2.5m未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.63			
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)賃料／質量 0.8～1.1ｔ	日	0.63			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			99.14			
R1	普通作業員	人	90.71			
R2	特殊作業員	人	8.43			
R3						
R4						
R5						
材料Z			0.23			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.23			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.63}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{0.63}{0.63} + \left(\frac{90.71}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.43}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{99.14}{90.71+8.43} + \left(\frac{0.23}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{0.23}{0.23} + \frac{100-0.63-99.14-0.23}{100} \right\} =$$

C- 14号　　1㎥当たり　　単価表

路体（築堤）盛土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路体（築堤）盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	㎥	1			施工P-01
軽量盛土材	発泡ガラス	m3	1.32			
計						

C- 14号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

路体（築堤）盛土

施工幅員:2.5m以上4.0m未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			14.60			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､後方超小旋回型)賃料／山積0.28m3(平積0.2m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	7.64			
K2	振動ﾛｰﾗ(舗装用､搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	6.96			
K3						
K4						
K5						
労務R			76.67			
R1	運転手(特殊)	人	67.73			
R2	普通作業員	人	8.94			
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.73			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.73			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{7.64}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.96}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{14.60}{7.64 + 6.96} + \left(\frac{67.73}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.94}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{76.67}{67.73 + 8.94} + \left(\frac{8.73}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{8.73}{8.73} + \frac{100 - 14.60 - 76.67 - 8.73}{100} \right\} =$$

C- 15号　　1㎥当たり　　単価表

路体（築堤）盛土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路体（築堤）盛土	施工幅員:4.0m以上 施工数量:20,000m3未満 障害の有無:無し	㎥	1			施工P-01
軽量盛土材	発泡ガラス	m3	1.32			
計						

C- 15号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

路体（築堤）盛土

施工幅員:4.0m以上、施工数量:20,000m3未満、障害の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			16.17			
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(湿地)賃料／7t級(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	10.15			
K2	振動ﾛｰﾗ(土工用､ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃料／質量11～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	6.02			
K3						
K4						
K5						
労務R			66.69			
R1	運転手(特殊)	人	45.87			
R2	普通作業員	人	20.82			
R3						
R4						
R5						
材料Z			17.14			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	17.14			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.15}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.02}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{16.17}{10.15+6.02} + \left(\frac{45.87}{100} \times \frac{}{} + \frac{20.82}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{66.69}{45.87+20.82} + \left(\frac{17.14}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{17.14}{17.14} + \frac{100-16.17-66.69-17.14}{100} \right\} =$$

C- 16号　　1㎥当たり　　単価表

積込（ルーズ）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
積込（ルーズ）	土質:土砂 作業内容:土量50,000m3未満	㎥	1			施工P-01
計						

C- 16号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

積込 (ルーズ)

土質:土砂、作業内容:土量50,000m3未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			40.95			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型・排対型(2014年規制)	供/日	40.95			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			39.50			
R1	運転手(特殊)	人	39.50			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			19.55			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	19.55			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{40.95}{100} \times \frac{40.95}{40.95} \right) + \left(\frac{39.50}{100} \times \frac{39.50}{39.50} \right) + \left(\frac{19.55}{100} \times \frac{19.55}{19.55} \right) + \frac{100-40.95-39.50-19.55}{100} \right\} =$$

C- 17号　　1㎡当たり　　単価表

基面整正

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基面整正		㎡	1			施工P-01
計						

C- 17号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基面整正

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			100.00			
R１	普通作業員	人	100.00			
R２						
R３						
R４						
R５						
材料Z						
Z１						
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} \right. =$$

C- 18号　　1㎡当たり　　単価表

大型ブロック積

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
大型ブロック積	大型ﾌﾞﾛｯｸの質量:2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無:有り	㎡	1			施工P-01
計						

C- 18号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

大型ブロック積

大型ﾌﾞﾛｯｸの質量:2,000kg/個以下、水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			10.29			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ、標準、ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	10.29			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			78.21			
R1	運転手(特殊)	人	23.50			
R2	普通作業員	人	16.49			
R3	ブロック工	人	14.08			
R4	土木一般世話役	人	9.97			
R5						
材料Z			11.50			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	11.50			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.29}{100} \times \frac{10.29}{10.29} \right) \times \frac{78.21}{23.50+16.49+14.08+9.97} + \left(\frac{23.50}{100} \times \frac{16.49}{100} \times \frac{14.08}{100} \times \frac{9.97}{100} \right) \times \frac{78.21}{23.50+16.49+14.08+9.97} + \left(\frac{11.50}{100} \times \frac{11.50}{11.50} \right) \times \frac{78.21}{23.50+16.49+14.08+9.97} + \frac{100-10.29-78.21-11.50}{100} \right\} =$$

C- 19号　　1式当たり　　単価表

大型ブロック（材料費）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
大型ブロック（Aタイプ）		個	87			
大型ブロック（Ahタイプ）		個	4			
計						

C- 20号　　1㎥当たり　　単価表

胴込・裏込コンクリート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
胴込・裏込コンクリート	ﾌﾞﾛｯｸの種類:大型ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸの質量:2,000kg/個以下 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	㎥	1			施工P-01
計						

C- 20号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

胴込・裏込コンクリート

ﾌﾞﾛｯｸの種類:大型ﾌﾞﾛｯｸ、ﾌﾞﾛｯｸの質量:2,000kg/個以下、生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.85			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ、標準、ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	2.85			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			25.67			
R1	特殊作業員	人	10.93			
R2	普通作業員	人	8.98			
R3	運転手(特殊)	人	3.77			
R4						
R5						
材料Z			71.48			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	70.19			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.29			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{2.85}{100} \times \frac{2.85}{2.85} \right) \right. \\
& + \left(\frac{10.93}{100} \times \frac{25.67}{10.93+8.98+3.77} + \frac{8.98}{100} \times \frac{25.67}{10.93+8.98+3.77} + \frac{3.77}{100} \times \frac{25.67}{10.93+8.98+3.77} \right) \\
& + \left(\frac{70.19}{100} \times \frac{71.48}{70.19+1.29} + \frac{1.29}{100} \times \frac{71.48}{70.19+1.29} \right) \\
& \left. + \frac{100-2.85-25.67-71.48}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 21号　　1㎥当たり　　単価表

胴込・裏込材（砕石）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類:大型ﾌﾞﾛｯｸ 胴込･裏込材規格:再生砕石 RC-40	㎥	1			施工P-01
計						

C- 21号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

胴込・裏込材 (砕石)

ﾌﾞﾛｯｸの種類:大型ﾌﾞﾛｯｸ、胴込・裏込材規格:再生砕石 RC-40

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			6.59			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ、標準、ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	6.59			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			57.72			
R1	普通作業員	人	33.04			
R2	特殊作業員	人	14.72			
R3	運転手(特殊)	人	9.01			
R4						
R5						
材料Z			35.69			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	32.56			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.13			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{6.59}{100} \times \frac{6.59}{6.59} \right) \times \frac{6.59}{6.59} + \left(\frac{33.04}{100} \times \frac{33.04}{100} + \frac{14.72}{100} \times \frac{14.72}{100} + \frac{9.01}{100} \times \frac{9.01}{100} \right) \times \frac{57.72}{33.04+14.72+9.01} + \left(\frac{32.56}{100} \times \frac{32.56}{100} + \frac{3.13}{100} \times \frac{3.13}{100} \right) \times \frac{35.69}{32.56+3.13} + \frac{100-6.59-57.72-35.69}{100} \right\} =$$

C- 22号　　1㎥当たり　　単価表

現場打天端コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) 養生工の種類:一般養生	㎥	1			施工P-01
計						

C- 22号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

現場打天端コンクリート

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、養生工の種類:一般養生

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.31			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準､ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	2.31			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			64.12			
R1	型わく工	人	22.02			
R2	普通作業員	人	15.17			
R3	土木一般世話役	人	10.66			
R4	特殊作業員	人	7.34			
R5						
材料Z			33.57			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	32.06			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.51			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{2.31}{100} \times \frac{2.31}{2.31} \right) \right. \\
& + \left(\frac{22.02}{100} \times \frac{64.12}{22.02+15.17+10.66+7.34} + \frac{15.17}{100} \times \frac{64.12}{22.02+15.17+10.66+7.34} + \frac{10.66}{100} \times \frac{64.12}{22.02+15.17+10.66+7.34} + \frac{7.34}{100} \times \frac{64.12}{22.02+15.17+10.66+7.34} \right) \\
& + \left(\frac{32.06}{100} \times \frac{33.57}{32.06+1.51} + \frac{1.51}{100} \times \frac{33.57}{32.06+1.51} \right) \\
& \left. + \frac{100-2.31-64.12-33.57}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 23号　　1㎥当たり　　単価表

現場打基礎コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) 基礎砕石の有無:有り 養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭)	㎥	1			施工P-01
計						

C- 23号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

現場打基礎コンクリート

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、基礎砕石の有無:有り、養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.99			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準､ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	1.40			
K2	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.59			
K3						
K4						
K5						
労務R			68.06			
R1	普通作業員	人	18.84			
R2	型わく工	人	18.09			
R3	特殊作業員	人	10.23			
R4	土木一般世話役	人	10.17			
R5						
材料Z			29.95			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	25.86			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.45			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{1.40}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.59}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.99}{1.40+0.59} \\
& + \left(\frac{18.84}{100} \times \frac{}{} + \frac{18.09}{100} \times \frac{}{} + \frac{10.23}{100} \times \frac{}{} + \frac{10.17}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{68.06}{18.84+18.09+10.23+10.17} \\
& + \left(\frac{25.86}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.45}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{29.95}{25.86+1.45} \\
& + \frac{100-1.99-68.06-29.95}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

C- 24号　　1㎡当たり　　単価表

ジオセルマットレス敷設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
基礎砕石		㎡	1			C- 25号単価表
普通作業員		人				
普通作業員		人				
計						

C- 25号　　1㎡当たり　　単価表

基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下	㎡	1			施工P-01
計						

C- 25号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.85			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	4.82			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			75.15			
R1	普通作業員	人	36.15			
R2	特殊作業員	人	15.29			
R3	運転手(特殊)	人	14.16			
R4	土木一般世話役	人	9.03			
R5						
材料Z			20.00			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	15.16			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	4.81			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.82}{100} \times \frac{4.85}{4.82} \right) \times \left(\frac{36.15}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} + \frac{15.29}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} + \frac{14.16}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} + \frac{9.03}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} \right) \times \left(\frac{15.16}{100} \times \frac{20.00}{15.16+4.81} + \frac{4.81}{100} \times \frac{20.00}{15.16+4.81} \right) + \frac{100-4.85-75.15-20.00}{100} \right\} =$$

C-　26号　　1式当たり　　単価表

ジオセルマットレス材料費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ジオセル		㎡	165			
連結材		セット	50			
吸出し防止材		㎡	244			
樹脂アンカーピン	□20×300	本	174			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	27			
計						

C- 27号　　1m3当たり　　単価表

現場打基礎コンクリート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) 基礎砕石の有無:有り 養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭)	m^3	1			施工P-01
計						

C- 27号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

現場打基礎コンクリート

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、基礎砕石の有無:有り、養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.99			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準､ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	1.40			
K2	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.59			
K3						
K4						
K5						
労務R			68.06			
R1	普通作業員	人	18.84			
R2	型わく工	人	18.09			
R3	特殊作業員	人	10.23			
R4	土木一般世話役	人	10.17			
R5						
材料Z			29.95			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	25.86			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.45			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{1.40}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.59}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.99}{1.40+0.59} \right. \\
& + \left(\frac{18.84}{100} \times \frac{}{} + \frac{18.09}{100} \times \frac{}{} + \frac{10.23}{100} \times \frac{}{} + \frac{10.17}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{68.06}{18.84+18.09+10.23+10.17} \\
& + \left(\frac{25.86}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.45}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{29.95}{25.86+1.45} \\
& \left. + \frac{100-1.99-68.06-29.95}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 28号　　1㎡当たり　　単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間

150kg/個未満 制約無,裏込Co施工する,空積でない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)	18-8-25(20),W/C指定無し	m3	0.246			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)	18-8-25(20),W/C指定無し	m3	0.112			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間(手間のみ)	制約無	㎡	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS滑面 150kg/個未満(質量区分A 7.4個/㎡)	㎡	1			
計						

C- 29号　　1㎥当たり　　単価表

胴込・裏込材（砕石）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類:間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 胴込・裏込材規格:再生砕石 RC-40	㎥	1			施工P-01
計						

C- 29号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

胴込・裏込材（砕石）

ﾌﾞﾛｯｸの種類:間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ、胴込・裏込材規格:再生砕石 RC-40

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			8.99			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ、標準、ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	8.99			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			68.98			
R1	普通作業員	人	36.04			
R2	特殊作業員	人	20.09			
R3	運転手(特殊)	人	12.29			
R4						
R5						
材料Z			22.03			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	17.76			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	4.27			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.99}{100} \times \frac{8.99}{8.99} \right) \times \frac{8.99}{8.99} + \left(\frac{36.04}{100} \times \frac{36.04}{36.04+20.09+12.29} + \frac{20.09}{100} \times \frac{20.09}{36.04+20.09+12.29} + \frac{12.29}{100} \times \frac{12.29}{36.04+20.09+12.29} \right) \times \frac{68.98}{36.04+20.09+12.29} + \left(\frac{17.76}{100} \times \frac{22.03}{17.76+4.27} + \frac{4.27}{100} \times \frac{22.03}{17.76+4.27} \right) \times \frac{22.03}{17.76+4.27} + \frac{100-8.99-68.98-22.03}{100} \right\} =$$

C- 30号　　100㎡当たり　　単価表

吸出防止材敷設

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	㎡	108			
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 31号　　10m当たり　　単価表

ブロック積擁壁天端コンクリート工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠		m^2	2.2			C- 32号単価表
コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物 打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)	m^3	1.2			施工P-01
	設計日打設量:10m3以上100m3未満 養生工の種類:一般養生 圧送管延長距離区分:延長無し					
計						
１ｍ当たり						

C- 31号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

設計日打設量:10m3以上100m3未満、養生工の種類:一般養生、圧送管延長距離区分:延長無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			3.70			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式	供/日	3.67			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			16.47			
R1	普通作業員	人	8.59			
R2	土木一般世話役	人	2.90			
R3	特殊作業員	人	2.78			
R4	運転手(特殊)	人	1.76			
R5						
材料Z			79.83			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	79.04			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.79			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = {} & \times \left\{ \left(\frac{3.67}{100} \times \frac{3.70}{3.67} \right) \times \right. \\
& + \left(\frac{8.59}{100} \times + \frac{2.90}{100} \times + \frac{2.78}{100} \times + \frac{1.76}{100} \times \right) \times \frac{16.47}{8.59+2.90+2.78+1.76} \\
& + \left(\frac{79.04}{100} \times + \frac{0.79}{100} \times \right) \times \frac{79.83}{79.04+0.79} \\
& \left. + \frac{100-3.70-16.47-79.83}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 32号　　1㎡当たり　　単価表

型枠

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:小型構造物	㎡	1			施工P-01
計						

C- 32号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			100.00			
R１	型わく工	人	44.38			
R２	普通作業員	人	30.83			
R３	土木一般世話役	人	11.75			
R４						
R５						
材料Z						
Z１						
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{44.38}{100} \times \text{----------} + \frac{30.83}{100} \times \text{----------} + \frac{11.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{44.38+30.83+11.75} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 33号　　1㎥当たり　　単価表

重力式擁壁

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) 基礎砕石の有無:有り	㎥	1			施工P-01
	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無:無し 養生工の種類:一般養生					
計						

C- 33号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

重力式擁壁

擁壁平均高さ:1mを超え2m未満、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、基礎砕石の有無:有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無:無し、養生工の種類:一般養生

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.86			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 C機能 排対2014年	供/日	1.97			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			68.08			
R1	型わく工	人	16.91			
R2	普通作業員	人	14.24			
R3	土木一般世話役	人	12.05			
R4	特殊作業員	人	2.38			
R5						
材料Z			29.06			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定有り	m3	28.67			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.27			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = {} & \times \left\{ \left(\frac{1.97}{100} \times \frac{2.86}{1.97} \right) \times \frac{2.86}{1.97} \right. \\
& + \left(\frac{16.91}{100} \times \frac{68.08}{16.91+14.24+12.05+2.38} + \frac{14.24}{100} \times \frac{68.08}{16.91+14.24+12.05+2.38} + \frac{12.05}{100} \times \frac{68.08}{16.91+14.24+12.05+2.38} + \frac{2.38}{100} \times \frac{68.08}{16.91+14.24+12.05+2.38} \right) \times \frac{68.08}{16.91+14.24+12.05+2.38} \\
& + \left(\frac{28.67}{100} \times \frac{29.06}{28.67+0.27} + \frac{0.27}{100} \times \frac{29.06}{28.67+0.27} \right) \times \frac{29.06}{28.67+0.27} \\
& \left. + \frac{100-2.86-68.08-29.06}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 34号　　1㎥当たり　　単価表

裏込材（クラッシャラン）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
裏込材（クラッシャラン）	積張の区分:積工	㎥	1			施工P-01
計						

C- 34号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

裏込材（クラッシャラン）

積張の区分:積工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			6.44			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準､ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	6.44			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.04			
R1	普通作業員	人	44.72			
R2	運転手(特殊)	人	25.43			
R3						
R4						
R5						
材料Z			22.52			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	19.19			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.33			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{6.44}{100} \times \frac{6.44}{6.44} \right) + \left(\frac{44.72}{100} \times \frac{71.04}{44.72+25.43} + \frac{25.43}{100} \times \frac{71.04}{44.72+25.43} \right) + \left(\frac{19.19}{100} \times \frac{22.52}{19.19+3.33} + \frac{3.33}{100} \times \frac{22.52}{19.19+3.33} \right) + \frac{100-6.44-71.04-22.52}{100} \right\} =$$

C- 35号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)	㎥	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C- 35号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			28.77			
R1	普通作業員	人	12.92			
R2	特殊作業員	人	7.34			
R3	土木一般世話役	人	6.55			
R4						
R5						
材料Z			71.23			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	71.23			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{12.92}{100} \times \text{----------} + \frac{7.34}{100} \times \text{----------} + \frac{6.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{28.77}{12.92+7.34+6.55} + \left(\frac{71.23}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.23}{71.23} + \frac{100-28.77-71.23}{100} \right\} =$$

C- 36号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート（場所打擁壁）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート（場所打擁壁）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉) 養生工の種類:一般養生 圧送管延長距離区分:90m未満	㎥	1			施工P-01
計						

C- 36号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

コンクリート（場所打擁壁）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、圧送管延長距離区分:90m未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.56			
K１	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式	供/日	2.41			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			16.04			
R１	普通作業員	人	9.13			
R２	特殊作業員	人	2.55			
R３	土木一般世話役	人	2.40			
R４	運転手(特殊)	人	1.35			
R５						
材料Z			81.40			
Z１	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／24-12-25(20),W/C指定無し	m3	80.99			
Z２	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.41			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = {} & \times \left\{ \left(\frac{2.41}{100} \times \frac{2.56}{2.41} \right) \right. \\
& + \left(\frac{9.13}{100} \times \frac{16.04}{9.13+2.55+2.40+1.35} + \frac{2.55}{100} \times \frac{16.04}{9.13+2.55+2.40+1.35} + \frac{2.40}{100} \times \frac{16.04}{9.13+2.55+2.40+1.35} + \frac{1.35}{100} \times \frac{16.04}{9.13+2.55+2.40+1.35} \right) \\
& + \left(\frac{80.99}{100} \times \frac{81.40}{80.99+0.41} + \frac{0.41}{100} \times \frac{81.40}{80.99+0.41} \right) \\
& \left. + \frac{100-2.56-16.04-81.40}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 37号　　1㎡当たり　　単価表

型枠

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	㎡	1			施工P-01
計						

C- 37号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:鉄筋・無筋構造物

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	型わく工	人	46.74			
R2	普通作業員	人	25.15			
R3	土木一般世話役	人	9.42			
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{46.74}{100} \times \text{----------} + \frac{25.15}{100} \times \text{----------} + \frac{9.42}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{46.74+25.15+9.42} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 38号　　1ｔ当たり　　単価表

鉄筋加工

鉄筋径：16～25mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	25ｔ吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25	ｔ	1.03			
諸雑費		式	1			
計						

C- 39号　　1ｔ当たり　　単価表

鉄筋組立(一般構造物)

鉄筋径：16～25mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	25ｔ吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 40号　　1ｔ当たり　　単価表

鉄筋加工

鉄筋径：10～13mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	25ｔ吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	ｔ	1.03			
諸雑費		式	1			
計						

C- 41号　　1ｔ当たり　　単価表

鉄筋組立(一般構造物)

鉄筋径：10～13mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	25ｔ吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 42号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)	㎥	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C- 42号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			28.77			
R1	普通作業員	人	12.92			
R2	特殊作業員	人	7.34			
R3	土木一般世話役	人	6.55			
R4						
R5						
材料Z			71.23			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	71.23			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{12.92}{100} \times \text{----------} + \frac{7.34}{100} \times \text{----------} + \frac{6.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{28.77}{12.92+7.34+6.55} + \left(\frac{71.23}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.23}{71.23} + \frac{100-28.77-71.23}{100} \right\} =$$

C- 43号　　1㎡当たり　　単価表

型枠

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	1			施工P-01
計						

C- 43号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			100.00			
R１	型わく工	人	58.85			
R２	普通作業員	人	19.89			
R３	土木一般世話役	人	6.01			
R４						
R５						
材料Z						
Z１						
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{58.85}{100} \times \text{----------} + \frac{19.89}{100} \times \text{----------} + \frac{6.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{58.85+19.89+6.01} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 44号　　1㎡当たり　　単価表

基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下	㎡	1			施工P-01
計						

C- 44号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基礎砕石

砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.62			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	4.59			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.52			
R1	普通作業員	人	34.41			
R2	特殊作業員	人	14.55			
R3	運転手(特殊)	人	13.48			
R4	土木一般世話役	人	8.59			
R5						
材料Z			23.86			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	19.25			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	4.58			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.59}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{4.62}{4.59} + \left(\frac{34.41}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{14.55}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{13.48}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.59}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{71.52}{34.41+14.55+13.48+8.59} + \left(\frac{19.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{4.58}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{23.86}{19.25+4.58} + \frac{100-4.62-71.52-23.86}{100} \right\} =$$

C- 45号　　1㎡当たり　　単価表

目地板

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
目地板	1工事当り使用量:30m2未満	㎡	1			施工P-01
計						

C- 45号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

目地板

1工事当り使用量:30m2未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			64.44			
R1	普通作業員	人	47.50			
R2	土木一般世話役	人	16.62			
R3						
R4						
R5						
材料Z			35.56			
Z1	瀝青繊維質目地板／厚20㎜	㎡	35.56			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{47.50}{100} \times \text{----------} + \frac{16.62}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{64.44}{47.50+16.62} \text{----------} + \left(\frac{35.56}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{35.56}{35.56} \text{----------} + \text{------} \frac{100-64.44-35.56}{100} \text{------} \right\} =$$

C－　46号　　100掛㎡当たり　　単価表

手摺先行型枠組足場工

（安全ﾈｯﾄなし）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）賃料	25ｔ吊（排出ｶﾞｽ対策型含む）	日				
諸雑費		式	1			
計						
1掛㎡当たり						

C-　47号　　1m当たり　　単価表

土留め工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
プラ擬木　板柵土留め（鋼管杭）	H=600	m	1			
計						

C- 48号　　1m3当たり　　単価表

構造物とりこわし工(機械施工) 昼間

無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間	無筋構造物 機械施工 制約無	m3	1			
計						

C- 49号　　1m3当たり　　単価表

構造物とりこわし工(機械施工) 昼間

鉄筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間	鉄筋構造物 機械施工 制約無	m3	1			
計						

C- 50号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	㎥	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C- 50号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			41.24			
R1	普通作業員	人	22.34			
R2	土木一般世話役	人	9.14			
R3	特殊作業員	人	7.74			
R4						
R5						
材料Z			58.76			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／24-12-25(20),W/C指定無し	m3	58.76			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{22.34}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} + \frac{7.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{41.24}{22.34+9.14+7.74} + \left(\frac{58.76}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.76}{58.76} + \frac{100-41.24-58.76}{100} \right\} =$$

C- 51号　　1㎡当たり　　単価表

型枠

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	型枠の種類:撤去しない埋設型枠 構造物の種類:床版部	㎡	1			施工P-01
KCﾌｫｰﾑ　300用	390*6*1000	枚	10			
計						

C- 51号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠

型枠の種類:撤去しない埋設型枠、構造物の種類:床版部

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			100.00			
R１	特殊作業員	人	47.29			
R２	普通作業員	人	28.24			
R３	土木一般世話役	人	17.07			
R４						
R５						
材料Z						
Z１						
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{47.29}{100} \times \text{----------} + \frac{28.24}{100} \times \text{----------} + \frac{17.07}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.29+28.24+17.07} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C-　52号　　1m当たり　　単価表

舗装版切断

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	1			施工P-01
計						

C- 52号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			14.40			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動	供/日	9.80			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			58.90			
R1	特殊作業員	人	20.20			
R2	土木一般世話役	人	10.89			
R3	普通作業員	人	9.00			
R4						
R5						
材料Z			26.70			
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)／径18ｲﾝﾁ	枚	22.47			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	2.88			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{9.80}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{14.40}{9.80} + \left(\frac{20.20}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.89}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{9.00}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.90}{20.20+10.89+9.00} + \left(\frac{22.47}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.70}{22.47+2.88} + \frac{100-14.40-58.90-26.70}{100} \right\} =$$

C- 53号　　1式当たり　　単価表

舗装版切断濁水処理工

北部地区

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断濁水運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	回	1			
舗装版切断濁水処分費(北部地区)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m3	0.006			
計						

C- 54号　　1㎡当たり　　単価表

舗装版破砕

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要	㎡	1			施工P-01
	舗装版厚:15cm以下					
計						

C- 54号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			12.28			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､後超小旋回・超低騒音)賃料／山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	12.28			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			81.66			
R1	土木一般世話役	人	29.51			
R2	運転手(特殊)	人	27.76			
R3	普通作業員	人	24.39			
R4						
R5						
材料Z			6.06			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	6.06			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{12.28}{100} \times \frac{12.28}{12.28} \right) + \left(\frac{29.51}{100} \times \frac{81.66}{29.51+27.76+24.39} + \frac{27.76}{100} \times \frac{81.66}{29.51+27.76+24.39} + \frac{24.39}{100} \times \frac{81.66}{29.51+27.76+24.39} \right) + \left(\frac{6.06}{100} \times \frac{6.06}{6.06} \right) + \frac{100-12.28-81.66-6.06}{100} \right\} =$$

C- 55号　　1m当たり　　単価表

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工（Ｃｏ建込）

Gr-Ap･Bp･Cp-2B

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 (Co建込)	旧Gr-Ap･Bp･Cp-2B	m	1			
計						

C- 56号　　1m当たり　　単価表

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工（土中建込）

Gr-Ap･Bp･Cp-2E

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工（土中建込）	旧Gr-Ap･Bp･Cp-2E	m	1			
計						

C－　57号　　100ｍ当たり　　単価表

水道用鋼管撤去(屋外配管)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
計						
１ｍ当たり						

C－　58号　　10m当たり　　単価表

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管撤去(屋外給水用)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
計						
１ｍ当たり						

C－　59号　　1本当たり　　単価表

視線誘導標撤去工（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む）

Ｃｏ建込用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む)撤去	Co建込用	本	1			
計						

C- 60号　　1㎥当たり　　単価表

殻運搬

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間の有無:有り	㎥	1			施工P-01
	運搬距離:3.5km以下					
計						

C- 60号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

殻運搬

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			42.27			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	42.27			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			41.18			
R1	運転手(一般)	人	41.18			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			16.55			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	16.55			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{42.27}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{42.27}{42.27} + \left(\frac{41.18}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{41.18}{41.18} + \left(\frac{16.55}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{16.55}{16.55} + \frac{100-42.27-41.18-16.55}{100} \right\} =$$

C- 61号　　1㎥当たり　　単価表

殻運搬

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 積込工法区分:機械積込 DID区間の有無:有り	㎥	1			施工P-01
	運搬距離:3.3km以下					
計						

C- 61号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

殻運搬

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.3km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			39.03			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	39.03			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			46.18			
R1	運転手(一般)	人	46.18			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			14.79			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.79			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{39.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{39.03}{39.03} + \left(\frac{46.18}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{46.18}{46.18} + \left(\frac{14.79}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{14.79}{14.79} + \frac{100-39.03-46.18-14.79}{100} \right\} =$$

C- 62号　　1㎥当たり　　単価表

殻運搬

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 積込工法区分:機械積込 DID区間の有無:有り	㎥	1			施工P-01
	運搬距離:3.3km以下					
計						

C- 62号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

殻運搬

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.3km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			39.03			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	39.03			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			46.18			
R1	運転手(一般)	人	46.18			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			14.79			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.79			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{39.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{39.03}{39.03} + \left(\frac{46.18}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{46.18}{46.18} + \left(\frac{14.79}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{14.79}{14.79} + \frac{100-39.03-46.18-14.79}{100} \right\} =$$

C- 63号　　1ｔ当たり　　単価表

現場発生品及び支給品運搬

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸ通称2t積級, 吊能力2.9t DID区間の有無:有り 片道運搬距離(km):5.0km以下	t	1			施工P-01
計						

C- 63号単価表(施工P-01)　　積算単位：t　　標準単価：

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸ通称2t積級，吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):5.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			13.14			
K１	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付	供/日	13.14			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			83.98			
R１	運転手(特殊)	人	42.42			
R２	特殊作業員	人	41.56			
R３						
R４						
R５						
材料Z			2.88			
Z１	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	2.88			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{13.14}{100} \times \frac{13.14}{13.14} \right) + \left(\frac{42.42}{100} \times \frac{83.98}{42.42+41.56} + \frac{41.56}{100} \times \frac{83.98}{42.42+41.56} \right) + \left(\frac{2.88}{100} \times \frac{2.88}{2.88} \right) + \frac{100-13.14-83.98-2.88}{100} \right\} =$$

C- 64号　　1㎥当たり　　単価表

土砂等運搬

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬	土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	㎥	1			施工P-01
	DID区間の有無:有り 運搬距離:5.0km以下					
計						

C- 64号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場:標準、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間の有無:有り、運搬距離:5.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			42.89			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	42.89			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			41.78			
R1	運転手(一般)	人	41.78			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			15.33			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	15.33			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{42.89}{100} \times \frac{42.89}{42.89} \right) + \left(\frac{41.78}{100} \times \frac{41.78}{41.78} \right) + \left(\frac{15.33}{100} \times \frac{15.33}{15.33} \right) + \frac{100-42.89-41.78-15.33}{100} \right\} =$$

C- 65号　　1ｔ当たり　　単価表

現場発生品及び支給品運搬

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸ通称4～4.5t積級, 吊能力2.9t DID区間の有無:有り 片道運搬距離(km):5.0km以下	t	1			施工P-01
計						

C- 65号単価表(施工P-01)　　積算単位：t　　標準単価：

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸ通称4～4.5t積級，吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):5.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			16.52			
K１	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付	供/日	16.52			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			79.59			
R１	運転手(特殊)	人	40.20			
R２	特殊作業員	人	39.39			
R３						
R４						
R５						
材料Z			3.89			
Z１	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.89			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{16.52}{100} \times \frac{16.52}{16.52} \right) \times \frac{16.52}{16.52} + \left(\frac{40.20}{100} \times \frac{79.59}{40.20+39.39} + \frac{39.39}{100} \times \frac{79.59}{40.20+39.39} \right) \times \frac{79.59}{40.20+39.39} + \left(\frac{3.89}{100} \times \frac{3.89}{3.89} \right) \times \frac{3.89}{3.89} + \frac{100-16.52-79.59-3.89}{100} \right\} =$$

C－　66号　　10本当たり　　単価表

支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採

幹周60㎝以上90㎝未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
造園工		人				
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	0.89			F－　1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	2.4			F－　2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C－　67号　　10本当たり　　単価表

支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採

幹周150㎝以上180㎝未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
造園工		人				
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	1.66			F－　1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	4.38			F－　2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C－　68号　　10本当たり　　単価表

支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採

幹周180㎝以上210㎝未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
造園工		人				
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	1.74			F－　1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	4.42			F－　2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 69号　　10本当たり　　単価表

支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採

幹周240㎝以上270㎝未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
造園工		人				
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	1.78			F- 1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	4.44			F- 2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C-　70号　　10本当たり　　単価表

支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採

幹周300㎝以上330㎝未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
造園工		人				
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	1.79			F-　1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	4.44			F-　2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 71号　　10本当たり　　単価表

支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採

幹周330㎝以上360㎝未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
造園工		人				
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	1.79			F- 1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	4.44			F- 2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 72号　　10本当たり　　単価表

支障木の機械抜根

幹周60cm以上90cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	0.65			F- 1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費 （ｸﾚｰﾝ装置付）		hr	4.76			F- 3号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	1.7			F- 2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 73号　　10本当たり　　単価表

支障木の機械抜根

幹周150㎝以上180㎝未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	5.97			F- 1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費 （ｸﾚｰﾝ装置付）		hr	39.73			F- 3号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	15.08			F- 2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 74号　　10本当たり　　単価表

支障木の機械抜根

幹周180cm以上210cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	9.04			F- 1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費 （ｸﾚｰﾝ装置付）		hr	56.39			F- 3号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	22.19			F- 2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 75号　　10本当たり　　単価表

支障木の機械抜根

幹周240㎝以上270㎝未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	15.05			F- 1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費 （ｸﾚｰﾝ装置付）		hr	83.65			F- 3号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	34.96			F- 2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 76号　　10本当たり　　単価表

支障木の機械抜根

幹周300cm以上330cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	19.33			F- 1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費 （ｸﾚｰﾝ装置付）		hr	99.17			F- 3号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	43.11			F- 2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 77号　　10本当たり　　単価表

支障木の機械抜根

幹周330cm以上360cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）		日	20.74			F- 1号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費 （ｸﾚｰﾝ装置付）		hr	103.55			F- 3号運転費
ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）		台	45.6			F- 2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 78号　　1㎡当たり　　単価表

伐木・伐竹（複合）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
伐木・伐竹（複合）	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐竹 除根作業の有無:無し 集積積込み作業の区分:機械施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 78号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

伐木・伐竹（複合）

樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐竹、除根作業の有無:無し、集積積込み作業の区分:機械施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			7.82			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒 排対型(2014年規制)	供/日	6.63			
K2	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 掴み装置	供/日	1.04			
K3						
K4						
K5						
労務R			89.27			
R1	特殊作業員	人	42.68			
R2	土木一般世話役	人	26.62			
R3	運転手(特殊)	人	9.13			
R4	普通作業員	人	9.10			
R5						
材料Z			2.91			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	2.86			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{6.63}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.04}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{7.82}{6.63 + 1.04} + \left(\frac{42.68}{100} \times \frac{}{} + \frac{26.62}{100} \times \frac{}{} + \frac{9.13}{100} \times \frac{}{} + \frac{9.10}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{89.27}{42.68 + 26.62 + 9.13 + 9.10} + \left(\frac{2.86}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{2.91}{2.86} + \frac{100 - 7.82 - 89.27 - 2.91}{100} \right\} =$$

C- 79号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木)

幹周15㎝未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
落葉広葉樹(高木) ｺﾅﾗ	高3.0m 周0.12m 枝張0.8m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 80号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木)

幹周15㎝未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
落葉広葉樹(高木) ﾔﾏｻﾞｸﾗ	高3.0m 周0.12m 枝張0.8m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 81号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木) 機械施工

幹周15～25cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費	標準型 排対型(第3次基準値)	日	1.9			F- 4号運転費
常緑広葉樹(高木) ﾓﾁﾉｷ	高3.0m 周0.15m 枝張0.8m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 82号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木)

幹周15㎝未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
常緑広葉樹(高木) ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ(ﾔﾏﾂﾊﾞｷ)	高3.0m 枝張0.9m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
1本当たり						

C- 83号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木)

幹周15㎝未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
落葉広葉樹(高木) ｹﾔｷ	高3.5m 周0.12m 枝張1.0m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 84号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木) 機械施工

幹周15～25cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費	標準型 排対型(第3次基準値)	日	1.9			F- 4号運転費
落葉広葉樹(高木) ﾊﾙﾆﾚ	高3.5m 周0.15m 枝張0.8m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 85号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木) 機械施工

幹周15～25cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費	標準型 排対型(第3次基準値)	日	1.9			F- 4号運転費
落葉広葉樹(高木) ジンダイアケボノ	高3.5m 周0.15m 枝張0.8m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 86号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木) 機械施工

幹周15～25cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費	標準型 排対型(第3次基準値)	日	1.9			F- 4号運転費
パールアカシア	周0.15m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 87号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木) 機械施工

幹周15～25cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費	標準型 排対型(第3次基準値)	日	1.9			F- 4号運転費
落葉広葉樹(高木) ヒメタイサンボク	高3.5m 周0.18m 枝張1.2m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 88号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木) 機械施工

幹周15～25cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費	標準型 排対型(第3次基準値)	日	1.9			F- 4号運転費
落葉広葉樹(高木) コブシ	高3.5m 周0.18m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 89号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木) 機械施工

幹周15～25cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費	標準型 排対型(第3次基準値)	日	1.9			F- 4号運転費
落葉広葉樹(高木) ジャカランダ	高3.5m 周0.18m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 90号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木) 機械施工

幹周15～25cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費	標準型 排対型(第3次基準値)	日	1.9			F- 4号運転費
落葉広葉樹(高木) メラウレカ・リナリイフォリア	高3.5m 周0.18m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 91号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木) 機械施工

幹周15～25cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費	標準型 排対型(第3次基準値)	日	1.9			F- 4号運転費
落葉広葉樹(高木) ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ	高3.5m 周0.18m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 92号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木) 機械施工

幹周15～25cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費	標準型 排対型(第3次基準値)	日	1.9			F- 4号運転費
落葉広葉樹(高木) ｸﾇｷﾞ	高3.5m 周0.15m 枝張1.2m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 93号　　100本当たり　　単価表

植栽工(高木) 機械施工

幹周15～25cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費	標準型 排対型(第3次基準値)	日	1.9			F- 4号運転費
落葉広葉樹(高木) ｴｺﾞﾉｷ	高3.5m 周0.15m 枝張1.2m	本	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 94号　　100本当たり　　単価表

二脚鳥居支柱(添木付)設置工

高　木､幹周 30cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
杉支柱丸太 (防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	100			
杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	200			
杉支柱丸太 (防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	100			
諸雑費		式	1			
計						
１本当たり						

C- 95号　　1箇所当たり　　単価表

カントリーヘッジ工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
くい丸太(松)	1.5m×9cm、皮付、先端加工含む	本	15			
計						

C- 96号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(中木)

樹高 100～200cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (中木)	樹高100～200cm未満	本	1			
落葉広葉樹(高木) ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ(含ﾔﾏﾓﾐｼﾞ)	高1.5m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 97号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(中木)

樹高 100～200cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (中木)	樹高100～200cm未満	本	1			
落葉広葉樹(高木) ｴｺﾞﾉｷ	高3.5m 周0.15m 枝張1.2m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 98号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(中木)

樹高 100～200cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (中木)	樹高100～200cm未満	本	1			
落葉広葉樹(高木) ﾔﾏﾎﾞｳｼ	高1.5m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 99号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(中木)

樹高 100～200cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (中木)	樹高100～200cm未満	本	1			
常緑広葉樹(高木) ｿﾖｺﾞ	高1.8m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 100号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(中木)

樹高 100～200cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (中木)	樹高100～200cm未満	本	1			
落葉樹(低木) ﾊﾅｽﾞｵｳ	高1.5m 枝張0.6m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 101号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 支柱設置(中木)

添柱形(1本形･竹) 樹高 100cm以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 支柱設置 (中木)	添柱形(1本形) 樹高100cm以上	本	1			
計						

C- 102号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
落葉樹(低木) ﾐﾂﾏﾀ	高0.5m		1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 103号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
常緑樹(低木) ｱｵｷ	高0.5m 枝張0.3m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 104号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(中木)

樹高 100～200cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工（中木）	樹高100～200cm未満	本	1			
樹木（ウグイスカズラ）	高1.0m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 105号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(中木)

樹高 100～200cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (中木)	樹高100～200cm未満	本	1			
落葉樹(低木) ｶﾞﾏｽﾞﾐ	高1.0m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 106号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工（低木）	樹高60cm未満	本	1			
コゴメウツギ	高0.5m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 107号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(中木)

樹高 60～100cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工（中木）	樹高60～100cm未満	本	1			
ヤツデ	H0.8m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 108号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(中木)

樹高 100～200cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (中木)	樹高100～200cm未満	本	1			
常緑樹(低木) ﾔﾏﾂﾂｼﾞ	高1.0m 枝張0.5m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 109号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
落葉樹(低木) ﾔﾏﾌﾞｷ	高0.5m 3本立	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 110号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
常緑樹(低木) ｷﾝｼﾊﾞｲ	高0.5m 3本立	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 111号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
木草本類 ﾋﾒｳﾂｷﾞ	ｺﾝﾃﾅ径12.0cm 高0.3m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 112号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
落葉樹(低木) ﾕｷﾔﾅｷﾞ	高0.5m 3本立	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 113号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
落葉樹(低木) ﾚﾝｷﾞｮｳ	高0.5m 2本立	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 114号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(中木)

樹高 60～100cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (中木)	樹高60～100cm未満	本	1			
落葉樹(低木) ｱｼﾞｻｲ	高0.8m 3本立	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 115号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
常緑樹(低木) ｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ	高0.5m 枝張0.4m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 116号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
落葉樹(低木) ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ	高0.5m 枝張0.25m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 117号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
常緑樹(低木) ﾋﾞｮｳﾔﾅｷﾞ	高0.5m 枝張0.4m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 118号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
常緑樹(低木) ﾏﾙﾊﾞｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	高0.4m 枝張0.4m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 119号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60㎝未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60㎝未満	本	1			
落葉樹(低木) ﾔﾏﾊｷﾞ	5芽立	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 120号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
アナベル	H0.5m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 121号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60㎝未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工（低木）	樹高60㎝未満	本	1			
アメリカテマリシモケディアボロ		本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 122号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
常緑樹(低木) ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	高0.5m 枝張0.4m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 123号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工（低木）	樹高60cm未満	本	1			
矯性サルスベリサマースラッシュ		本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 124号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
ローズマリー(立性)		本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 125号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
常緑樹(低木) ｾﾝﾘｮｳ	高0.4m	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 126号　　1本当たり　　単価表

公園植栽工 植樹工(低木)

樹高 60cm未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 植樹工 (低木)	樹高60cm未満	本	1			
落葉樹(低木) ﾊｺﾈｳﾂｷﾞ	高0.5m 3本立	本	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 127号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
木草本類 ｷﾁｼﾞｮｳｿｳ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 3芽立	鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 128号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
ベニシダ		鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 129号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
木草本類 ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ	ｺﾝﾃﾅ径9.0cm 3芽立	鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 130号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
木草本類 ﾔﾌﾞﾗﾝ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 3芽立	鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 131号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
木草本類 ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ	ｺﾝﾃﾅ径9.0cm 5芽立	鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 132号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
木草本類 ｻﾙｺｺｯｶ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 高0.15m	鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 133号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
木草本類 ｼｬｶﾞ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 3芽立	鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 134号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
木草本類 ﾂﾜﾌﾞｷ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 3枚葉	鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 135号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
ローズマリー（這性）		鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 136号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
アカンサス		鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 137号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
カザニアンクイーン		鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 138号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
クリーピングタイム		鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 139号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
木草本類 ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ	ｺﾝﾃﾅ径9.0cm 3芽立	鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 140号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
木草本類 ｼｬｽﾀｰﾃﾞｰｼﾞｰ	ｺﾝﾃﾅ径9.0cm 3芽立	鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 141号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
宿根バーベナ・タピアン		鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 142号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
宿根バーベナ・テネラ		鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 143号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
木草本類 ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm	鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 144号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
木草本類 ﾏﾂﾊﾞｷﾞｸ	ｺﾝﾃﾅ径9.0cm 3芽立	鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 145号　　1鉢当たり　　単価表

公園植栽工 地被類植付工

各種

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工 地被類植付工		鉢	1			
ラベンダーグロッソ		鉢	1			
植栽割増費		式	1			
計						

C- 146号　　100㎡当たり　　単価表

地被類植付工(張芝工)

ﾍﾞﾀ張り、芝串あり

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　細目	m3	2.7			
野芝	半土付き	㎡	100			
植栽割増費		式	1			
諸雑費		式	1			
客土材投入（材工共）	畑土程度　残土処理共	m3	15			
計						
１㎡当たり						

C- 147号　　100m当たり　　単価表

見切り材設置工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
防根シート設置工		㎡	110			
バンブーエッジ		m	100			
計						
１m当たり						

C- 148号　　1㎡当たり　　単価表

種子散布工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
種子散布工		㎡	1			
計						

C- 149号　　100㎡当たり　　単価表

防草シート敷設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
防草シート	G2150-BK T0.4mm	㎡	104			
計						
１㎡当たり						

C- 150号　　1㎡当たり　　単価表

基礎砕石

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下	㎡	1			施工P-01
計						

C- 150号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.85			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	4.82			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			75.15			
R1	普通作業員	人	36.15			
R2	特殊作業員	人	15.29			
R3	運転手(特殊)	人	14.16			
R4	土木一般世話役	人	9.03			
R5						
材料Z			20.00			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	15.16			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	4.81			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.82}{100} \times \frac{4.85}{4.82} \right) \times \left(\frac{36.15}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} + \frac{15.29}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} + \frac{14.16}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} + \frac{9.03}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} \right) \times \left(\frac{15.16}{100} \times \frac{20.00}{15.16+4.81} + \frac{4.81}{100} \times \frac{20.00}{15.16+4.81} \right) + \frac{100-4.85-75.15-20.00}{100} \right\} =$$

C- 151号　　1個当たり　　単価表

水栓類取付工

口径 20㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
止水栓（腰高）	口径20㎜　S1A	個	1			
配管工		人				
計						

C- 152号　　1㎥当たり　　単価表

モルタル練

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
モルタル練		㎥	1			施工P-01
計						

C- 152号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

モルタル練

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			82.40			
R１	普通作業員	人	54.83			
R２	土木一般世話役	人	27.41			
R３						
R４						
R５						
材料Z			17.60			
Z１	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)／25kg袋入	t	11.92			
Z２	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂／洗い　細目	m3	5.68			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{54.83}{100} \times \text{----------} + \frac{27.41}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{82.40}{54.83+27.41} + \left(\frac{11.92}{100} \times \text{----------} + \frac{5.68}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{17.60}{11.92+5.68} + \frac{100-82.40-17.60}{100} \right\} =$$

C- 153号　　1㎡当たり　　単価表

基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下	㎡	1			施工P-01
計						

C- 153号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.11			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	5.08			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			79.15			
R1	普通作業員	人	38.07			
R2	特殊作業員	人	16.10			
R3	運転手(特殊)	人	14.92			
R4	土木一般世話役	人	9.51			
R5						
材料Z			15.74			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	10.65			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	5.06			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{5.08}{100} \times \frac{5.11}{5.08} \right) \times \left(\frac{38.07}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \frac{16.10}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \frac{14.92}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \frac{9.51}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} \right) + \left(\frac{10.65}{100} \times \frac{15.74}{10.65+5.06} + \frac{5.06}{100} \times \frac{15.74}{10.65+5.06} \right) + \frac{100-5.11-79.15-15.74}{100} \right\} =$$

C- 154号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)	㎥	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C- 154号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			41.24			
R1	普通作業員	人	22.34			
R2	土木一般世話役	人	9.14			
R3	特殊作業員	人	7.74			
R4						
R5						
材料Z			58.76			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	58.76			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{22.34}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} + \frac{7.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{41.24}{22.34+9.14+7.74} + \left(\frac{58.76}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.76}{58.76} + \frac{100-41.24-58.76}{100} \right\} =$$

C- 155号　　1個当たり　　単価表

水栓類取付工

口径 50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁	φ50㎜　神奈川県企業庁仕様	基	1			
量水器ボックス	φ50㎜　神奈川県企業庁仕様　鋳物蓋付	個	1			
配管工		人				
計						

C- 156号　　1㎡当たり　　単価表

基礎砕石

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下	㎡	1			施工P-01
計						

C- 156号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.11			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	5.08			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			79.15			
R1	普通作業員	人	38.07			
R2	特殊作業員	人	16.10			
R3	運転手(特殊)	人	14.92			
R4	土木一般世話役	人	9.51			
R5						
材料Z			15.74			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	10.65			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	5.06			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{5.08}{100} \times \frac{5.11}{5.08} \right) \times \left(\frac{38.07}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \frac{16.10}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \frac{14.92}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \frac{9.51}{100} \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} \right) + \left(\frac{10.65}{100} \times \frac{15.74}{10.65+5.06} + \frac{5.06}{100} \times \frac{15.74}{10.65+5.06} \right) + \frac{100-5.11-79.15-15.74}{100} \right\} =$$

C- 157号　　1個当たり　　単価表

水栓類取付工

口径 20㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
散水栓　自動接手付	口径20㎜	個	1			
バルブボックスB3-2	13～20㎜　散水栓用	個	1			
配管工		人				
計						

C- 158号　　1㎡当たり　　単価表

型枠

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	1			施工P-01
計						

C- 158号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			100.00			
R１	型わく工	人	58.85			
R２	普通作業員	人	19.89			
R３	土木一般世話役	人	6.01			
R４						
R５						
材料Z						
Z１						
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{58.85}{100} \times \text{----------} + \frac{19.89}{100} \times \text{----------} + \frac{6.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{58.85+19.89+6.01} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 159号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)	㎥	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C- 159号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			28.77			
R１	普通作業員	人	12.92			
R２	特殊作業員	人	7.34			
R３	土木一般世話役	人	6.55			
R４						
R５						
材料Z			71.23			
Z１	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	71.23			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{12.92}{100} \times \text{----------} + \frac{7.34}{100} \times \text{----------} + \frac{6.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{28.77}{12.92+7.34+6.55} + \left(\frac{71.23}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.23}{71.23} + \frac{100-28.77-71.23}{100} \right\} =$$

C- 160号　　1個当たり　　単価表

水栓類取付工

口径 15㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
立水栓	13㎜	個	1			
配管工		人				
計						

C- 161号　　1個当たり　　単価表

水栓類取付工

口径 15㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
逆流防止ボールバルブ		基	1			
ターンアップ　密封ふた　差し口形	BI　ます径150　グレー　鎖なし	個	1			
配管工		人				
計						

C- 162号　　1m3当たり　　単価表

空練モルタル

1:3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	25kg袋入	t	0.53			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　細目	m3	1.05			
計						

C- 163号　　1㎡当たり　　単価表

基礎砕石

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下	㎡	1			施工P-01
計						

C- 163号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基礎砕石

砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.62			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	4.59			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.52			
R1	普通作業員	人	34.41			
R2	特殊作業員	人	14.55			
R3	運転手(特殊)	人	13.48			
R4	土木一般世話役	人	8.59			
R5						
材料Z			23.86			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	19.25			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	4.58			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.59}{100} \times \frac{4.62}{4.59} \right) \times \frac{71.52}{34.41+14.55+13.48+8.59} + \left(\frac{34.41}{100} \times \frac{14.55}{100} \times \frac{13.48}{100} \times \frac{8.59}{100} \right) \times \frac{71.52}{34.41+14.55+13.48+8.59} + \left(\frac{19.25}{100} \times \frac{4.58}{100} \right) \times \frac{23.86}{19.25+4.58} + \frac{100-4.62-71.52-23.86}{100} \right\} =$$

C- 164号　　1m当たり　　単価表

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設(屋外給水用)

内径 15㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　13 18×4	m	1.05			
継手材料費		式	1			
計						

C- 165号　　1㎥当たり　　単価表

埋戻し

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	施工方法:上記以外(小規模)	㎥	1			施工P-01
再生砂	RC-10	m3	1.26			
計						

C- 165号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

埋戻し

施工方法:上記以外(小規模)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			9.23			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 後方超小旋回型 排対型(3次基準)	供/日	8.67			
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ ﾗﾝﾏ	供/日	0.56			
K3						
K4						
K5						
労務R			86.75			
R1	普通作業員	人	49.78			
R2	特殊作業員	人	19.28			
R3	運転手(特殊)	人	17.69			
R4						
R5						
材料Z			4.02			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.17			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.85			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.67}{100} \times \text{----------} + \frac{0.56}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{9.23}{8.67+0.56} \right.$$

$$+ \left(\frac{49.78}{100} \times \text{----------} + \frac{19.28}{100} \times \text{----------} + \frac{17.69}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{86.75}{49.78+19.28+17.69}$$

$$+ \left(\frac{3.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.85}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{4.02}{3.17+0.85}$$

$$\left. + \frac{100-9.23-86.75-4.02}{100} \right\} =$$

C- 166号　　1m当たり　　単価表

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設(屋外給水用)

内径 20㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　20 26×4	m	1.05			
継手材料費		式	1			
計						

C- 167号　　1m当たり　　単価表

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設(屋外給水用)

内径 25㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　25 32×4	m	1.05			
継手材料費		式	1			
計						

C- 168号　　1m当たり　　単価表

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設(屋外給水用)

内径 40㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　40 48×4	m	1.05			
継手材料費		式	1			
計						

C- 169号　　1m当たり　　単価表

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設(屋外給水用)

内径 50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　50 60×4	m	1.05			
継手材料費		式	1			
計						

C- 170号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管据付工（機械）

呼び径150mm　クレーン付きトラック4t積2.9t吊

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費		hr	1.34			F-　5号運転費
計						
１ｍ当たり						

C- 171号　　1口当たり　　単価表

GX形継手接合工　直管

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						

C- 172号　　1□当たり　　単価表

GX形継手接合工　異形管

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						

C- 173号　　1口当たり　　単価表

GX形継手挿口加工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 174号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径150×6000mm	m	100			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ　呼び径150mm	個	200			
計						
１ｍ当たり						

C- 175号　　100m当たり　　単価表

管明示テープ工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 176号　　1基当たり　　単価表

仕切弁設置工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級吊能力2.9t	時間	0.49			F-　6号運転費
計						

C- 177号　　1基当たり　　単価表

空気弁設置工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級吊能力2.9t	時間	0.4			F-　6号運転費
諸雑費		式	1			
計						

C- 178号　　1基当たり　　単価表

消火栓設置工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級吊能力2.9t	時間	0.31			F-　6号運転費
諸雑費		式	1			
計						

C- 179号　　10m当たり　　単価表

小口径管布設（人力）据付工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 180号　　1□当たり　　単価表

小口径管切断

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 181号　　1口当たり　　単価表

小口径管ねじ切り

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 182号　　2口当たり　　単価表

小口径管ねじ込み接合

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
1口当たり						

C- 183号　　1□当たり　　単価表

フランジ継手工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 184号　　1式当たり　　単価表

管材料等

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種　呼び径150mm×L5m	本	62			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　曲管　5・5/8度　150mm	個	5			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　曲管　11・1/4度　150mm	個	8			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　曲管　22・1/2度　150mm	個	1			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　両受単管　口径150mm	個	1			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）　短管2号　10K	呼び径150mm	個	1			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　フランジ付きT字管　150×75mm　7.5K	個	3			
鋳鉄管用フランジレス不断水式割Ｔ字管　鋳鉄製	φ150×φ150	組	1			
ＥＭ不断水式仕切弁	鋳鉄管・鋼管用　φ150	組	1			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁　GX形ソフトシール仕切弁	受口・挿し口　内ネジ式　150mm　内面粉体塗装・外面耐食塗装	本	3			
水道用補修弁（ボール式）　10K　レバー式	FCD　内外面粉体塗装　呼び径75mm×150mm		1			
水道用空気弁　FCD製	2種7.5K　内面粉体塗装　双口　径75mm	個	1			
水道用地下式消火栓(JWWA B 103)FCD製	2種7.5K　内面粉体塗装　単口　呼び径75mm	個	1			

C- 184号　　1式当たり　　単価表

管材料等

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フランジレス不断水式割T字管取出工（鋳鉄製）	150mm×150mm	箇所	1			C- 185号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	3			C- 186号単価表
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　切管ユニット　G-Linkセット　口径150mm	個	11			
明示ﾃｰﾌﾟ	30mm幅	m	557			
埋設標識シート　上下水道・ガス用	幅150mm×長50m　ポリエチレンクロス　2倍　水抜き穴無し	m	339			
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径150×6000mm	m	76			
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径150×6000mm	m	415			
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ　固定用ゴムバンド	呼び径150mm	本	42			
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ　固定用ゴムバンド	呼び径150mm	本	249			
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	Sch20S　呼び径50A　厚3.5mm　SUS304　TP-A	m	45			
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	Sch20S　呼び径50A　厚3.5mm　SUS304　TP-A	m	5			
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	Sch20S　呼び径50A　厚3.5mm　SUS304　TP-A	m	5			
ステンレス鋼管　曲管　90°	φ50A　SUS304　ScH20S	個	1			

C- 184号　　1式当たり　　単価表

管材料等

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ステンレス鋼管　フランジ付片落管	φ150A×φ50A　SUS304　ScH20S　245L	個	1			
フランジ栓	φ50A　SUS304　Sch20S	個	1			
計						

C- 185号　　1箇所当たり　　単価表

フランジレス不断水式割T字管取出工（鋳鉄製）

150mm×150mm

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ穿孔機損料(T字管)	φ150まで	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 186号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	47			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 187号　　1式当たり　　単価表

舗装版切断濁水処理工

北部地区

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断濁水処分費(北部地区)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m3	1.162			
計						

C- 188号　　1㎥当たり　　単価表

埋戻し

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	施工方法:上記以外(小規模)	㎥	1			施工P-01
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	1.26			
計						

C- 188号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

埋戻し

施工方法:上記以外(小規模)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			9.23			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 後方超小旋回型 排対型(3次基準)	供/日	8.67			
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ ﾗﾝﾏ	供/日	0.56			
K3						
K4						
K5						
労務R			86.75			
R1	普通作業員	人	49.78			
R2	特殊作業員	人	19.28			
R3	運転手(特殊)	人	17.69			
R4						
R5						
材料Z			4.02			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.17			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.85			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.67}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.56}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{9.23}{8.67+0.56} + \left(\frac{49.78}{100} \times \frac{}{} + \frac{19.28}{100} \times \frac{}{} + \frac{17.69}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{86.75}{49.78+19.28+17.69} + \left(\frac{3.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.85}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{4.02}{3.17+0.85} + \frac{100-9.23-86.75-4.02}{100} \right\} =$$

C- 189号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:200㎜ 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 189号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 200mm

全仕上り厚:200mm、施工区分:1層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.50			
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	3.81			
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.47			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.46			
K4						
K5						
労務R			18.62			
R1	運転手(特殊)	人	8.20			
R2	普通作業員	人	3.00			
R3	特殊作業員	人	2.68			
R4	土木一般世話役	人	2.17			
R5						
材料Z			75.88			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	74.09			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.55			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.47}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.46}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{5.50}{3.81+\ 0.47+\ 0.46} + \left(\frac{8.20}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{3.00}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.68}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.17}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.62}{8.20+\ 3.00+\ 2.68+\ 2.17} + \left(\frac{74.09}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{1.55}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{75.88}{74.09+\ 1.55} + \frac{100-\ 5.50-18.62-75.88}{100} \right\} =$$

C- 190号　　1㎡当たり　　単価表

上層路盤（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	材料:再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚:150mm 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 190号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 150mm

材料:再生粒度調整砕石 RM-40、全仕上り厚:150mm、施工区分:1層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			11.39			
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	7.88			
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.98			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.96			
K4						
K5						
労務R			38.57			
R1	運転手(特殊)	人	16.98			
R2	普通作業員	人	6.21			
R3	特殊作業員	人	5.55			
R4	土木一般世話役	人	4.51			
R5						
材料Z			50.04			
Z1	再生粒度調整砕石／RM-40	m3	46.32			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.21			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{7.88}{100} \times \text{----------} + \frac{0.98}{100} \times \text{----------} + \frac{0.96}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{11.39}{7.88 + 0.98 + 0.96} \right.$$

$$+ \left(\frac{16.98}{100} \times \text{----------} + \frac{6.21}{100} \times \text{----------} + \frac{5.55}{100} \times \text{----------} + \frac{4.51}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{38.57}{16.98 + 6.21 + 5.55 + 4.51}$$

$$+ \left(\frac{46.32}{100} \times \text{----------} + \frac{3.21}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{50.04}{46.32 + 3.21}$$

$$\left. + \frac{100 - 11.39 - 38.57 - 50.04}{100} \right\} =$$

C- 191号　　1㎡当たり　　単価表

表層（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:無し					
計						

C- 191号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:50mm、材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.41			
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	供/日	0.25			
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型	供/日	0.14			
K3						
K4						
K5						
労務R			44.30			
R1	特殊作業員	人	21.62			
R2	普通作業員	人	15.50			
R3	土木一般世話役	人	4.68			
R4						
R5						
材料Z			55.29			
Z1	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	55.05			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.19			
Z3	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.04			
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.25}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.14}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.41}{0.25+0.14} \right. \\
& + \left(\frac{21.62}{100} \times \frac{}{} + \frac{15.50}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.68}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{44.30}{21.62+15.50+4.68} \\
& + \left(\frac{55.05}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.19}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.04}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{55.29}{55.05+0.19+0.04} \\
& \left. + \frac{100-0.41-44.30-55.29}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 192号　　1㎡当たり　　単価表

表層（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

C- 192号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚:50mm、材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.55			
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ型、舗装幅1.4～3.0m	日	0.99			
K2	振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.20			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.18			
K4						
K5						
労務R			15.08			
R1	普通作業員	人	5.15			
R2	運転手(特殊)	人	3.51			
R3	特殊作業員	人	3.45			
R4	土木一般世話役	人	1.24			
R5						
材料Z			83.37			
Z1	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	76.07			
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	6.98			
Z3	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.29			
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.99}{100} \times \text{----------} + \frac{0.20}{100} \times \text{----------} + \frac{0.18}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.55}{0.99+\ 0.20+\ 0.18} \right.$$

$$+ \left(\frac{5.15}{100} \times \text{----------} + \frac{3.51}{100} \times \text{----------} + \frac{3.45}{100} \times \text{----------} + \frac{1.24}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{15.08}{5.15+\ 3.51+\ 3.45+\ 1.24}$$

$$+ \left(\frac{76.07}{100} \times \text{----------} + \frac{6.98}{100} \times \text{----------} + \frac{0.29}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.37}{76.07+\ 6.98+\ 0.29}$$

$$\left. + \frac{100-\ 1.55-15.08-83.37}{100} \right\} =$$

C- 193号　　1㎥当たり　　単価表

土砂等運搬

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	㎥	1			施工P-01
	DID区間の有無:有り 運搬距離:27.0km以下					
計						

C- 193号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間の有無:有り、運搬距離:27.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			25.12			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	25.12			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			63.12			
R1	運転手(一般)	人	63.12			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			11.76			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	11.76			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{25.12}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{25.12}{25.12} + \left(\frac{63.12}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{63.12}{63.12} + \left(\frac{11.76}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{11.76}{11.76} + \frac{100-25.12-63.12-11.76}{100} \right\} =$$

C- 194号　　1㎥当たり　　単価表

土砂等運搬

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	㎥	1			施工P-01
	DID区間の有無:有り 運搬距離:3.5km以下					
計						

C- 194号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名　称　／　規　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　要
機械K			25.12			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	25.12			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			63.12			
R1	運転手(一般)	人	63.12			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			11.76			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	11.76			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{25.12}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{25.12}{25.12} + \left(\frac{63.12}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{63.12}{63.12} + \left(\frac{11.76}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{11.76}{11.76} + \frac{100-25.12-63.12-11.76}{100} \right\} =$$

C- 195号　　1㎡当たり　　単価表

基礎砕石

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下	㎡	1			施工P-01
計						

C- 195号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.85			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	4.82			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			75.15			
R1	普通作業員	人	36.15			
R2	特殊作業員	人	15.29			
R3	運転手(特殊)	人	14.16			
R4	土木一般世話役	人	9.03			
R5						
材料Z			20.00			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	15.16			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	4.81			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.82}{100} \times \frac{4.85}{4.82} \right) \times \left(\frac{36.15}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} + \frac{15.29}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} + \frac{14.16}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} + \frac{9.03}{100} \times \frac{75.15}{36.15+15.29+14.16+9.03} \right) + \left(\frac{15.16}{100} \times \frac{20.00}{15.16+4.81} + \frac{4.81}{100} \times \frac{20.00}{15.16+4.81} \right) + \frac{100-4.85-75.15-20.00}{100} \right\} =$$

C- 196号　　1㎥当たり　　単価表

埋戻し

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	施工方法:上記以外(小規模)	㎥	1			施工P-01
単粒度砕石	4号 30~20mm	m3	1.26			
計						

C- 196号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

埋戻し

施工方法:上記以外(小規模)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			9.23			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 後方超小旋回型 排対型(3次基準)	供/日	8.67			
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ ﾗﾝﾏ	供/日	0.56			
K3						
K4						
K5						
労務R			86.75			
R1	普通作業員	人	49.78			
R2	特殊作業員	人	19.28			
R3	運転手(特殊)	人	17.69			
R4						
R5						
材料Z			4.02			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.17			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.85			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.67}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.56}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{9.23}{8.67+0.56} + \left(\frac{49.78}{100} \times \frac{}{} + \frac{19.28}{100} \times \frac{}{} + \frac{17.69}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{86.75}{49.78+19.28+17.69} + \left(\frac{3.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.85}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{4.02}{3.17+0.85} + \frac{100-9.23-86.75-4.02}{100} \right\} =$$

C- 197号　　100㎡当たり　　単価表

透水シート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
不織布		㎡	104			
計						
1 ㎡当たり						

C- 198号　　10m当たり　　単価表

U型側溝設置工（L=2000㎜）昼間

1000kg/個以下 制約無,基礎砕石施工する

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
浸透側溝（300用）	L=2m,グレーチング蓋付,ボルト固定,細目,T-14	m	10			
再生砂	RC-10	m3	0.96			
排水構造物工 昼間 U型側溝	L2000 1000kg以下 制約無	m	10			
計						
１ｍ当たり						

C- 199号　　10m当たり　　単価表

U型側溝設置工（L=2000㎜）昼間

1000kg/個以下 制約無,基礎砕石施工する

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
浸透横断側溝（グレーチング付き）	L=2m, ボルト固定,細目	m	10			
再生砂	RC-10	m3	0.96			
排水構造物工 昼間 U型側溝	L2000 1000kg以下 制約無	m	10			
計						
１ｍ当たり						

C- 200号　　10m当たり　　単価表

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg/個以下 制約無,基礎砕石施工する

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300B 300×300×600	個	16.5			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	0.6			
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60kg/個以下 制約無	m	10			
計						
１ｍ当たり						

C- 201号　　1枚当たり　　単価表

蓋版設置工（Co製・鋼製）昼間
40kg/枚以下 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝用) 歩道用	300用　40kg/枚以下	枚	1			
排水構造物工 昼間 蓋版	Co･鋼製 40kg/枚以下 制約無	枚	1			
計						

C- 202号　　10m当たり　　単価表

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg/個以下 制約無,基礎砕石施工する

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	180 18×18×60	個	16.5			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	0.42			
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60kg/個以下 制約無	m	10			
計						
１ｍ当たり						

C- 203号　　1枚当たり　　単価表

蓋版設置工（Co製・鋼製）昼間
40kg/枚以下 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼製グレーチング（U字溝用）歩道用	180用,5.0kN/㎡　L=1m	枚	1			
排水構造物工 昼間 蓋版	Co･鋼製 40kg/枚以下 制約無	枚	1			
計						

C- 204号　　1㎥当たり　　単価表

埋戻し

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	施工方法:上記以外(小規模)	㎥	1			施工P-01
単粒度砕石	4号 30~20mm	m3	1.26			
計						

C- 204号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

埋戻し

施工方法:上記以外(小規模)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			9.23			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 後方超小旋回型 排対型(3次基準)	供/日	8.67			
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ ﾗﾝﾏ	供/日	0.56			
K3						
K4						
K5						
労務R			86.75			
R1	普通作業員	人	49.78			
R2	特殊作業員	人	19.28			
R3	運転手(特殊)	人	17.69			
R4						
R5						
材料Z			4.02			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.17			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.85			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.67}{100} \times \frac{9.23}{8.67+0.56} + \frac{0.56}{100} \times \frac{9.23}{8.67+0.56} \right) + \left(\frac{49.78}{100} \times \frac{86.75}{49.78+19.28+17.69} + \frac{19.28}{100} \times \frac{86.75}{49.78+19.28+17.69} + \frac{17.69}{100} \times \frac{86.75}{49.78+19.28+17.69} \right) + \left(\frac{3.17}{100} \times \frac{4.02}{3.17+0.85} + \frac{0.85}{100} \times \frac{4.02}{3.17+0.85} \right) + \frac{100-9.23-86.75-4.02}{100} \right\} =$$

C- 205号　　1m当たり　　単価表

暗渠排水管

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	作業区分:据付 管種別:波状管 管規格:呼径100㎜	m	1			施工P-01
	継手材料費:不要					
計						

C- 205号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管

作業区分:据付、管種別:波状管、管規格:呼径100mm、継手材料費:不要

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			31.68			
R1	普通作業員	人	21.80			
R2	土木一般世話役	人	9.88			
R3						
R4						
R5						
材料Z			68.32			
Z1	合成樹脂排水材（高密度ポリエチレン管）ダブル管（内面平滑）／φ100	m	68.32			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{21.80}{100} \times \text{----------} + \frac{9.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{31.68}{21.80+9.88} + \left(\frac{68.32}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{68.32}{68.32} + \frac{100-31.68-68.32}{100} \right\} =$$

C- 206号　　100㎡当たり　　単価表

土木安定用材(ﾏｯﾄ、ｼｰﾄ等)類敷設

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
不織布		㎡	104			
計						
1 ㎡当たり						

C- 207号　　1m当たり　　単価表

暗渠排水管

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:50～150㎜	m	1			施工P-01
計						

C- 207号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:50～150mm

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			51.25			
R１	普通作業員	人	36.54			
R２	土木一般世話役	人	14.71			
R３						
R４						
R５						
材料Z			48.75			
Z１	硬質ポリ塩化ビニル管／水道用　VP　50mm	m	48.75			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{36.54}{100} \times \text{----------} + \frac{14.71}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{51.25}{36.54+14.71} \text{----------} + \left(\frac{48.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{48.75}{48.75} \text{----------} + \text{------} \frac{100-51.25-48.75}{100} \text{------} \right\} =$$

C- 208号　　1m当たり　　単価表

暗渠排水管

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:50～150㎜	m	1			施工P-01
計						

C- 208号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:50～150mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			51.25			
R１	普通作業員	人	36.54			
R２	土木一般世話役	人	14.71			
R３						
R４						
R５						
材料Z			48.75			
Z１	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管／VU管片受けプレーンエンド受口φ100,L=4m	m	48.75			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{36.54}{100} \times \text{----------} + \frac{14.71}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{51.25}{36.54+14.71} + \left(\frac{48.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{48.75}{48.75} + \frac{100-51.25-48.75}{100} \right\} =$$

C- 209号　　1m当たり　　単価表

暗渠排水管

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400㎜	m	1			施工P-01
計						

C- 209号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			16.42			
R１	普通作業員	人	11.56			
R２	土木一般世話役	人	4.86			
R３						
R４						
R５						
材料Z			83.58			
Z１	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管／VU管片受け接着受口φ200,L=4m	m	83.58			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{11.56}{100} \times \text{----------} + \frac{4.86}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.42}{11.56 + 4.86} + \left(\frac{83.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100 - 16.42 - 83.58}{100} \right\} =$$

C- 210号　　1m当たり　　単価表

暗渠排水管

有孔管　φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400㎜	m	1			施工P-01
計						

C- 210号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			16.42			
R１	普通作業員	人	11.56			
R２	土木一般世話役	人	4.86			
R３						
R４						
R５						
材料Z			83.58			
Z１	硬質ポリ塩化ビニル有孔管／VU有孔管　φ200　L=4m	m	83.58			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{11.56}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.86}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{16.42}{11.56 + 4.86} + \left(\frac{83.58}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100 - 16.42 - 83.58}{100} \right\} =$$

C- 211号　　1m当たり　　単価表

暗渠排水管

有孔管　φ300

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400㎜	m	1			施工P-01
計						

C- 211号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			16.42			
R１	普通作業員	人	11.56			
R２	土木一般世話役	人	4.86			
R３						
R４						
R５						
材料Z			83.58			
Z１	硬質ポリ塩化ビニル有孔管／VU有孔管　φ300　L=4m	m	83.58			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{11.56}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.86}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{16.42}{11.56 + 4.86} + \left(\frac{83.58}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100 - 16.42 - 83.58}{100} \right\} =$$

C- 212号　　1基当たり　　単価表

プレキャスト集水桝

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝	作業区分:据付 製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下 基礎砕石の有無:無し	基	1			施工P-01
計						

C- 212号単価表(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

プレキャスト集水桝

作業区分:据付、製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下、基礎砕石の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			11.60			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準､ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	10.95			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			85.02			
R1	運転手(特殊)	人	43.92			
R2	普通作業員	人	19.27			
R3	土木一般世話役	人	11.65			
R4	特殊作業員	人	5.37			
R5						
材料Z			3.38			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.19			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.95}{100} \times \frac{11.60}{10.95} \right) + \left(\frac{43.92}{100} \times + \frac{19.27}{100} \times + \frac{11.65}{100} \times + \frac{5.37}{100} \times \right) \times \frac{85.02}{43.92+19.27+11.65+5.37} + \left(\frac{3.19}{100} \times \frac{3.38}{3.19} \right) + \frac{100-11.60-85.02-3.38}{100} \right\} =$$

C- 213号　　1基当たり　　単価表

プレキャスト集水桝

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝	作業区分:据付 製品質量(kg/基):400kgを超え600kg以下 基礎砕石の有無:無し	基	1			施工P-01
計						

C- 213号単価表(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

プレキャスト集水桝

作業区分:据付、製品質量(kg/基):400kgを超え600kg以下、基礎砕石の有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			9.55			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準､ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	9.01			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			87.68			
R1	運転手(特殊)	人	36.16			
R2	普通作業員	人	27.76			
R3	土木一般世話役	人	14.38			
R4	特殊作業員	人	4.42			
R5						
材料Z			2.77			
Z1	軽　油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	2.62			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{9.01}{100} \times \frac{9.55}{9.01} \right) + \left(\frac{36.16}{100} \times + \frac{27.76}{100} \times + \frac{14.38}{100} \times + \frac{4.42}{100} \times \right) \times \frac{87.68}{36.16+27.76+14.38+4.42} + \left(\frac{2.62}{100} \times \frac{2.77}{2.62} \right) + \frac{100-9.55-87.68-2.77}{100} \right\} =$$

C- 214号　　1箇所当たり　　単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量:0.38m3を超え0.40m3以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法:人力打設	箇所	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭)					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（桝蓋・滑り止め型）110度	500×500用　T-2	枚	1			
計						

C- 214号単価表(施工P-01)　　積算単位:箇所　　標準単価:

現場打ち集水桝・街渠桝 （本体）

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量:0.38m3を超え0.40m3以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法:人力打設、養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭)

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.07			
K１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.07			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			86.63			
R１	型わく工	人	33.75			
R２	普通作業員	人	29.11			
R３	土木一般世話役	人	11.16			
R４	特殊作業員	人	2.01			
R５						
材料Z			13.30			
Z１	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	12.99			
Z２	軽　油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.07			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.07}{100} \times \frac{0.07}{0.07} \right) \times \left(\frac{33.75}{100} \times + \frac{29.11}{100} \times + \frac{11.16}{100} \times + \frac{2.01}{100} \times \right) \times \frac{86.63}{33.75+29.11+11.16+2.01} + \left(\frac{12.99}{100} \times + \frac{0.07}{100} \times \right) \times \frac{13.30}{12.99+0.07} + \frac{100-0.07-86.63-13.30}{100} \right\} =$$

C- 215号　　1箇所当たり　　単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量:0.87m3を超え0.92m3以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法:人力打設	箇所	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭)					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（桝蓋・滑り止め型）110度	500×500用　T-2	枚	1			
マンホール用足掛け金物	現場打ち用　φ19mm	個	2			
計						

C- 215号単価表(施工P-01)　　積算単位:箇所　　標準単価:

現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量:0.87m3を超え0.92m3以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法:人力打設、養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.06			
K１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.06			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			83.95			
R１	型わく工	人	31.78			
R２	普通作業員	人	28.70			
R３	土木一般世話役	人	11.04			
R４	特殊作業員	人	2.34			
R５						
材料Z			15.99			
Z１	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	15.65			
Z２	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.06			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.06}{100} \times \frac{0.06}{0.06} \right) \times \left(\frac{31.78}{100} \times \frac{83.95}{31.78+28.70+11.04+2.34} + \frac{28.70}{100} \times \frac{83.95}{31.78+28.70+11.04+2.34} + \frac{11.04}{100} \times \frac{83.95}{31.78+28.70+11.04+2.34} + \frac{2.34}{100} \times \frac{83.95}{31.78+28.70+11.04+2.34} \right) \times \frac{83.95}{31.78+28.70+11.04+2.34} + \left(\frac{15.65}{100} \times \frac{15.99}{15.65+0.06} + \frac{0.06}{100} \times \frac{15.99}{15.65+0.06} \right) \times \frac{15.99}{15.65+0.06} + \frac{100-0.06-83.95-15.99}{100} \right\} =$$

C- 216号

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1箇所当たり　　単価表

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量:0.97m3を超え1.03m3以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法:人力打設	箇所	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭)					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（桝蓋・滑り止め型）110度	500×500用　T-2	枚	1			
マンホール用足掛け金物	現場打ち用　φ19mm	個	3			
計						

C- 216号単価表(施工P-01)　　積算単位:箇所　　標準単価:

現場打ち集水桝・街渠桝 （本体）

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量:0.97m3を超え1.03m3以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法:人力打設、養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭)

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.06			
K１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.06			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			83.68			
R１	型わく工	人	31.59			
R２	普通作業員	人	28.66			
R３	土木一般世話役	人	11.03			
R４	特殊作業員	人	2.37			
R５						
材料Z			16.26			
Z１	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	15.92			
Z２	軽　油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.06			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.06}{100} \times \frac{0.06}{0.06} \right) \times \frac{0.06}{0.06} + \left(\frac{31.59}{100} \times \frac{83.68}{31.59+28.66+11.03+2.37} + \frac{28.66}{100} \times \frac{83.68}{31.59+28.66+11.03+2.37} + \frac{11.03}{100} \times \frac{83.68}{31.59+28.66+11.03+2.37} + \frac{2.37}{100} \times \frac{83.68}{31.59+28.66+11.03+2.37} \right) \times \frac{83.68}{31.59+28.66+11.03+2.37} + \left(\frac{15.92}{100} \times \frac{16.26}{15.92+0.06} + \frac{0.06}{100} \times \frac{16.26}{15.92+0.06} \right) \times \frac{16.26}{15.92+0.06} + \frac{100-0.06-83.68-16.26}{100} \right\} =$$

C- 217号

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1箇所当たり　　単価表

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量:0.49m3を超え0.52m3以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法:人力打設	箇所	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭)					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（桝蓋・滑り止め型）110度	500×500用　T-2	枚	1			
マンホール用足掛け金物	現場打ち用　φ19mm	個	1			
計						

C- 217号単価表(施工P-01)　　積算単位:箇所　　標準単価:

現場打ち集水桝・街渠桝 （本体）

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量:0.49m3を超え0.52m3以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法:人力打設、養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭)

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.07			
K１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.07			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			85.68			
R１	型わく工	人	33.05			
R２	普通作業員	人	28.97			
R３	土木一般世話役	人	11.12			
R４	特殊作業員	人	2.13			
R５						
材料Z			14.25			
Z１	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	13.95			
Z２	軽　油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.07			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.07}{100} \times \frac{0.07}{0.07} \right) \times \frac{0.07}{0.07} + \left(\frac{33.05}{100} \times \frac{85.68}{33.05+28.97+11.12+2.13} + \frac{28.97}{100} \times \frac{85.68}{33.05+28.97+11.12+2.13} + \frac{11.12}{100} \times \frac{85.68}{33.05+28.97+11.12+2.13} + \frac{2.13}{100} \times \frac{85.68}{33.05+28.97+11.12+2.13} \right) \times \frac{85.68}{33.05+28.97+11.12+2.13} + \left(\frac{13.95}{100} \times \frac{14.25}{13.95+0.07} + \frac{0.07}{100} \times \frac{14.25}{13.95+0.07} \right) \times \frac{14.25}{13.95+0.07} + \frac{100-0.07-85.68-14.25}{100} \right\} =$$

C- 218号　　1㎥当たり　　単価表

埋戻し

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	施工方法:上記以外(小規模)	m^3	1			施工P-01
再生砂	RC-10	m3	1.2			
計						

C- 218号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

埋戻し

施工方法:上記以外(小規模)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			9.23			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 後方超小旋回型 排対型(3次基準)	供/日	8.67			
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ ﾗﾝﾏ	供/日	0.56			
K3						
K4						
K5						
労務R			86.75			
R1	普通作業員	人	49.78			
R2	特殊作業員	人	19.28			
R3	運転手(特殊)	人	17.69			
R4						
R5						
材料Z			4.02			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.17			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.85			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.67}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.56}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{9.23}{8.67+0.56} + \left(\frac{49.78}{100} \times \frac{}{} + \frac{19.28}{100} \times \frac{}{} + \frac{17.69}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{86.75}{49.78+19.28+17.69} + \left(\frac{3.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.85}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{4.02}{3.17+0.85} + \frac{100-9.23-86.75-4.02}{100} \right\} =$$

C- 219号　　1m当たり　　単価表

暗渠排水管

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:50～150㎜	m	1			施工P-01
計						

C- 219号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:50～150mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			51.25			
R１	普通作業員	人	36.54			
R２	土木一般世話役	人	14.71			
R３						
R４						
R５						
材料Z			48.75			
Z１	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管／VU管片受け接着受口φ75,L=4m	m	48.75			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{36.54}{100} \times \text{----------} + \frac{14.71}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{51.25}{36.54+14.71} + \left(\frac{48.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{48.75}{48.75} + \frac{100-51.25-48.75}{100} \right\} =$$

C- 220号　　1㎥当たり　　単価表

タンパ締固め

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
タンパ締固め		㎥	1			施工P-01
計						

C- 220号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.11			
K1	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料／質量 60～80kg	日	1.11			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.20			
R1	特殊作業員	人	51.27			
R2	普通作業員	人	45.93			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.69			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	1.69			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.11}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.11}{1.11} + \left(\frac{51.27}{100} \times \frac{}{} + \frac{45.93}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{97.20}{51.27+45.93} + \left(\frac{1.69}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.69}{1.69} + \frac{100-1.11-97.20-1.69}{100} \right\} =$$

C- 221号　　1㎡当たり　　単価表

上層路盤（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	材料:再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚:実数入力 施工区分:2層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 221号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 200mm

材料:再生粒度調整砕石 RM-40、全仕上り厚:実数入力、施工区分:2層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			13.51			
K１	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	9.34			
K２	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	1.17			
K３	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	1.14			
K４						
K５						
労務R			45.69			
R１	運転手(特殊)	人	20.19			
R２	普通作業員	人	7.34			
R３	特殊作業員	人	6.55			
R４	土木一般世話役	人	5.32			
R５						
材料Z			40.80			
Z１	再生粒度調整砕石／RM-40	m3	36.40			
Z２	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.80			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{9.34}{100} \times \text{----------} + \frac{1.17}{100} \times \text{----------} + \frac{1.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{13.51}{9.34+\ 1.17+\ 1.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{20.19}{100} \times \text{----------} + \frac{7.34}{100} \times \text{----------} + \frac{6.55}{100} \times \text{----------} + \frac{5.32}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{45.69}{20.19+\ 7.34+\ 6.55+\ 5.32}$$

$$+ \left(\frac{36.40}{100} \times \text{----------} + \frac{3.80}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{40.80}{36.40+\ 3.80}$$

$$\left. + \frac{100-13.51-45.69-40.80}{100} \right\} =$$

C- 222号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:実数入力 施工区分:2層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 222号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 250mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:2層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			6.30			
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	4.36			
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.54			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.53			
K4						
K5						
労務R			21.27			
R1	運転手(特殊)	人	9.39			
R2	普通作業員	人	3.42			
R3	特殊作業員	人	3.05			
R4	土木一般世話役	人	2.48			
R5						
材料Z			72.43			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	70.38			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.77			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.36}{100} \times \text{----------} + \frac{0.54}{100} \times \text{----------} + \frac{0.53}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{6.30}{4.36+\ 0.54+\ 0.53} \right.$$

$$+ \left(\frac{9.39}{100} \times \text{----------} + \frac{3.42}{100} \times \text{----------} + \frac{3.05}{100} \times \text{----------} + \frac{2.48}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{21.27}{9.39+\ 3.42+\ 3.05+\ 2.48}$$

$$+ \left(\frac{70.38}{100} \times \text{----------} + \frac{1.77}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{72.43}{70.38+\ 1.77}$$

$$\left. + \frac{100-\ 6.30-21.27-72.43}{100} \right\} =$$

C- 223号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（歩道部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 223号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（歩道部）　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			4.82			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)	供/日	2.88			
K 2	振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	1.71			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			76.32			
R 1	運転手(特殊)	人	27.48			
R 2	特殊作業員	人	16.13			
R 3	普通作業員	人	15.97			
R 4	土木一般世話役	人	13.11			
R 5						
材料Z			18.86			
Z 1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	16.70			
Z 2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	2.06			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.88}{100} \times \text{----------} + \frac{1.71}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{4.82}{2.88+1.71} \right.$$

$$+ \left(\frac{27.48}{100} \times \text{----------} + \frac{16.13}{100} \times \text{----------} + \frac{15.97}{100} \times \text{----------} + \frac{13.11}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{76.32}{27.48+16.13+15.97+13.11}$$

$$+ \left(\frac{16.70}{100} \times \text{----------} + \frac{2.06}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{18.86}{16.70+2.06}$$

$$\left. + \frac{100-4.82-76.32-18.86}{100} \right\} =$$

C- 224号　　1㎡当たり　　単価表

フィルター層

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層	平均厚さ:100㎜以上120㎜未満	㎡	1			施工P-01
計						

C- 224号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

フィルター層

平均厚さ:100㎜以上120㎜未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.03			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)	供/日	3.11			
K2	振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	1.83			
K3						
K4						
K5						
労務R			77.92			
R1	運転手(特殊)	人	22.59			
R2	特殊作業員	人	22.06			
R3	普通作業員	人	19.78			
R4	土木一般世話役	人	11.97			
R5						
材料Z			17.05			
Z1	再生砂／RC-10	m3	15.22			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.80			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.11}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.83}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{5.03}{3.11+1.83} + \left(\frac{22.59}{100} \times \frac{}{} + \frac{22.06}{100} \times \frac{}{} + \frac{19.78}{100} \times \frac{}{} + \frac{11.97}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{77.92}{22.59+22.06+19.78+11.97} + \left(\frac{15.22}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.80}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{17.05}{15.22+1.80} + \frac{100-5.03-77.92-17.05}{100} \right\} =$$

C- 225号　　1式当たり　　単価表

舗装版切断濁水処理工

北部地区（t=15cm）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断濁水処分費(北部地区)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m3	0.083			
計						

C- 226号　　1式当たり　　単価表

舗装版切断濁水処理工

北部地区（t=4cm）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断濁水処分費(北部地区)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m3	0.006			
計						

C- 227号　　1㎡当たり　　単価表

表層（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

C- 227号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.42			
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	供/日	0.23			
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型	供/日	0.13			
K3						
K4						
K5						
労務R			44.56			
R1	特殊作業員	人	19.70			
R2	普通作業員	人	14.12			
R3	土木一般世話役	人	4.27			
R4						
R5						
材料Z			55.02			
Z1	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (小型車)／再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	50.19			
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.60			
Z3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.17			
Z4	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.03			
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.23}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.42}{0.23+0.13} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.70}{100} \times \text{----------} + \frac{14.12}{100} \times \text{----------} + \frac{4.27}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{44.56}{19.70+14.12+4.27}$$

$$+ \left(\frac{50.19}{100} \times \text{----------} + \frac{4.60}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{55.02}{50.19+4.60+0.17+0.03}$$

$$\left. + \frac{100-0.42-44.56-55.02}{100} \right\} =$$

C- 228号　　1㎡当たり　　単価表

表層（歩道部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（歩道部）	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:無し					
計						

C- 228号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (歩道部)　　入力数量: 40mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.45			
K１	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	供/日	0.33			
K２	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型	供/日	0.09			
K３						
K４						
K５						
労務R			53.09			
R１	特殊作業員	人	22.93			
R２	普通作業員	人	20.50			
R３	土木一般世話役	人	6.19			
R４						
R５						
材料Z			46.46			
Z１	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (小型車)／再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	46.28			
Z２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.12			
Z３	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.05			
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.33}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.09}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.45}{0.33+0.09} + \left(\frac{22.93}{100} \times \frac{}{} + \frac{20.50}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.19}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{53.09}{22.93+20.50+6.19} + \left(\frac{46.28}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.12}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.05}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{46.46}{46.28+0.12+0.05} + \frac{100-0.45-53.09-46.46}{100} \right\} =$$

C- 229号　　1㎡当たり　　単価表

表層（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

C- 229号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.62			
K１	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ型、舗装幅1.4～3.0m	日	1.04			
K２	振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.21			
K３	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.19			
K４						
K５						
労務R			15.81			
R１	普通作業員	人	5.40			
R２	運転手(特殊)	人	3.68			
R３	特殊作業員	人	3.61			
R４	土木一般世話役	人	1.30			
R５						
材料Z			82.57			
Z１	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	79.73			
Z２	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	2.49			
Z３	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.31			
Z４						
Z５						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{1.04}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.21}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.19}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.62}{1.04+\ 0.21+\ 0.19} \\
+ & \left(\frac{5.40}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.68}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.61}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.30}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{15.81}{5.40+\ 3.68+\ 3.61+\ 1.30} \\
+ & \left(\frac{79.73}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.49}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.31}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{82.57}{79.73+\ 2.49+\ 0.31} \\
& + \frac{100-\ 1.62-15.81-82.57}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

C- 230号　　1㎡当たり　　単価表

上層路盤（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	材料:瀝青安定処理材(40) 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:実数入力	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

C- 230号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤 (車道・路肩部)　　入力数量: 100mm

材料:瀝青安定処理材(40)、平均幅員:1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚:実数入力、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.09			
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ型、舗装幅1.4～3.0m	日	0.70			
K2	振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.14			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.13			
K4						
K5						
労務R			10.65			
R1	普通作業員	人	3.64			
R2	運転手(特殊)	人	2.48			
R3	特殊作業員	人	2.43			
R4	土木一般世話役	人	0.88			
R5						
材料Z			88.26			
Z1	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)／再生AS安定処理(30)	t	83.11			
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.93			
Z3	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.20			
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{0.70}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.14}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.13}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{1.09}{0.70 + 0.14 + 0.13} \\
+ & \left(\frac{3.64}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.48}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.43}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{10.65}{3.64 + 2.48 + 2.43 + 0.88} \\
+ & \left(\frac{83.11}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{4.93}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.20}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{88.26}{83.11 + 4.93 + 0.20} \\
& + \frac{100 - 1.09 - 10.65 - 88.26}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

C- 231号　　1㎡当たり　　単価表

透水性アスファルト舗装

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	平均幅員:1.4m未満 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
計						

C- 231号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装　　入力数量: 40mm

平均幅員:1.4m未満、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.57			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	供/日	0.43			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型	供/日	0.10			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			59.48			
R 1	特殊作業員	人	25.21			
R 2	普通作業員	人	22.56			
R 3	土木一般世話役	人	6.81			
R 4						
R 5						
材料Z			39.95			
Z 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／開粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	39.67			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.17			
Z 3	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.09			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.43}{100} \times \text{----------} + \frac{0.10}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.57}{0.43+0.10} \right.$$

$$+ \left(\frac{25.21}{100} \times \text{----------} + \frac{22.56}{100} \times \text{----------} + \frac{6.81}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{59.48}{25.21+22.56+6.81}$$

$$+ \left(\frac{39.67}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.09}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{39.95}{39.67+0.17+0.09}$$

$$\left. + \frac{100-0.57-59.48-39.95}{100} \right\} =$$

C- 232号　　10基当たり　　単価表

照明灯基礎(基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込)設置工

500φ　2m以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ建柱車運転費	ｵｰｶﾞ径450mm ﾌﾞｰﾑ長7.8m 吊能力2t	hr	7			F-　10号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1基当たり						

C- 233号　　1灯当たり　　単価表

水銀灯器具取付(屋外)

ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
計						

C- 234号　　1極当たり　　単価表

接地設置

D種接地　（床掘箇所より３m以内）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
連結式接地棒	φ10×1500㎜	本	1			
計						

C- 235号　　1灯当たり　　単価表

水銀灯器具取付(屋内)

投光器 100W

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
計						

C- 236号　　1個当たり　　単価表

埋込照明設置工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
大型鋲設置（穿孔式､ｱﾙﾐ製）	片面反射 幅30cm	個	1			
計						

C- 237号　　1個当たり　　単価表

埋込ｺﾝｾﾝﾄ取付

2P 15A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
計						

C- 238号　　1個当たり　　単価表

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
計						

C- 239号　　1基当たり　　単価表

プレキャストマンホール

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストマンホール	作業区分:据付 製品質量:2000Kg/基以下 基礎砕石:無しまたは円形断面以外	基	1			施工P-01
計						

C- 239号単価表(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

プレキャストマンホール

作業区分:据付、製品質量:2000Kg/基以下、基礎砕石:無しまたは円形断面以外

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			3.49			
K１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付 排対2014年	供/日	3.46			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			11.97			
R１	普通作業員	人	5.04			
R２	運転手(特殊)	人	3.82			
R３	土木一般世話役	人	2.56			
R４	特殊作業員	人	0.44			
R５						
材料Z			84.54			
Z１	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ／H2-9　900×900×900 (鉄蓋付)	個	83.33			
Z２	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.20			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.46}{100} \times \frac{3.49}{3.46} \right) \times \left(\frac{5.04}{100} \times \frac{11.97}{5.04+3.82+2.56+0.44} + \frac{3.82}{100} \times \frac{11.97}{5.04+3.82+2.56+0.44} + \frac{2.56}{100} \times \frac{11.97}{5.04+3.82+2.56+0.44} + \frac{0.44}{100} \times \frac{11.97}{5.04+3.82+2.56+0.44} \right) \times \left(\frac{83.33}{100} \times \frac{84.54}{83.33+1.20} + \frac{1.20}{100} \times \frac{84.54}{83.33+1.20} \right) + \frac{100-3.49-11.97-84.54}{100} \right\} =$$

C- 240号　　1基当たり　　単価表

プレキャストマンホール

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストマンホール	作業区分:据付 製品質量:2000Kg/基以下 基礎砕石:無しまたは円形断面以外	基	1			施工P-01
計						

C- 240号単価表(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

プレキャストマンホール

作業区分:据付、製品質量:2000Kg/基以下、基礎砕石:無しまたは円形断面以外

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			3.49			
K 1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒音・ｸﾚｰﾝ機能付 排対2014年	供/日	3.46			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			11.97			
R 1	普通作業員	人	5.04			
R 2	運転手(特殊)	人	3.82			
R 3	土木一般世話役	人	2.56			
R 4	特殊作業員	人	0.44			
R 5						
材料Z			84.54			
Z 1	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ／600*600 (鉄蓋付)	個	83.33			
Z 2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.20			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.46}{100} \times \frac{3.49}{3.46} \right) \times \left(\frac{5.04}{100} \times \frac{11.97}{5.04+3.82+2.56+0.44} + \frac{3.82}{100} \times \frac{11.97}{5.04+3.82+2.56+0.44} + \frac{2.56}{100} \times \frac{11.97}{5.04+3.82+2.56+0.44} + \frac{0.44}{100} \times \frac{11.97}{5.04+3.82+2.56+0.44} \right) + \left(\frac{83.33}{100} \times \frac{84.54}{83.33+1.20} + \frac{1.20}{100} \times \frac{84.54}{83.33+1.20} \right) + \frac{100-3.49-11.97-84.54}{100} \right\} =$$

C- 241号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)	㎥	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C- 241号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			41.24			
R1	普通作業員	人	22.34			
R2	土木一般世話役	人	9.14			
R3	特殊作業員	人	7.74			
R4						
R5						
材料Z			58.76			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／24-12-25(20),W/C指定無し	m3	58.76			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{22.34}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} + \frac{7.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{41.24}{22.34+9.14+7.74} + \left(\frac{58.76}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.76}{58.76} + \frac{100-41.24-58.76}{100} \right\} =$$

C- 242号　　1面当たり　　単価表

配電盤据付

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　高圧類

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技術者(電気通信設備)		人				
電　工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 243号　　1面当たり　　単価表

配電盤据付

キュービクル　低圧類

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技術者(電気通信設備)		人				
電　工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 244号　　1面当たり　　単価表

配電盤調整

高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技術者(電気通信設備)		人				
計						

C- 245号　　1面当たり　　単価表

分電盤取付

埋込型　前面0.4㎡以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
計						

C- 246号　　1本当たり　　単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱

7m以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
一般用コンクリートポール	CP*末口12 1.2kN	本	1			
電　工		人				
普通作業員		人				
計						

C- 247号　　1台当たり　　単価表

CCTV装置据付

簡易ｶﾒﾗ装置 固定式IPｶﾒﾗ装置

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技術員(電気通信設備)		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 248号　　1㎥当たり　　単価表

埋戻し

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	施工方法:最大埋戻幅1m未満	㎥	1			施工P-01
再生砂	RC-10	m3	1.26			
計						

C- 248号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

埋戻し

施工方法:最大埋戻幅1m未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			8.51			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(2014年)	供/日	7.96			
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料／質量 60～80kg	日	0.55			
K3						
K4						
K5						
労務R			87.87			
R1	普通作業員	人	53.46			
R2	特殊作業員	人	25.55			
R3	運転手(特殊)	人	8.86			
R4						
R5						
材料Z			3.62			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	2.78			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.84			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{7.96}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.55}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{8.51}{7.96+0.55} + \left(\frac{53.46}{100} \times \frac{}{} + \frac{25.55}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.86}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{87.87}{53.46+25.55+8.86} + \left(\frac{2.78}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.84}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{3.62}{2.78+0.84} + \frac{100-8.51-87.87-3.62}{100} \right\} =$$

C- 249号　　100m当たり　　単価表

埋設標識ｼｰﾄ敷設

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
埋設標識シート　電力・通信用	幅150㎜×長50m　ポリエチレンクロス　2倍　水抜き穴無し	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 250号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 251号　　100m当たり　　単価表

埋設標識ｼｰﾄ敷設

２倍

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
埋設標識シート	幅150㎜×長50mポリエチレンクロス　シングル水抜き穴無し	m	200			
計						
１ｍ当たり						

C- 252号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=2

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	200			
計						
１ｍ当たり						

C- 253号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=3

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	300			
計						
１ｍ当たり						

C- 254号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=4

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	400			
計						
１ｍ当たり						

C- 255号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=5

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	500			
計						
１ｍ当たり						

C- 256号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 257号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=2

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	200			
計						
１ｍ当たり						

C- 258号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=2

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	100			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 259号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=3

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	200			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 260号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）80㎜以下　敷設条数n=1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 80㎜	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 261号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=4

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	300			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 262号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=5

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	400			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 263号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=6

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	500			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 264号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=7

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	600			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 265号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=8

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	700			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 266号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=9

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	800			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 267号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=11

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	1,000			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 268号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=7

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	500			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	200			
計						
１ｍ当たり						

C- 269号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=8

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	600			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	200			
計						
１ｍ当たり						

C- 270号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=9

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	700			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	200			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 271号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=12

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	1,000			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	200			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 272号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=10

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	900			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 273号　　100ｍ当たり　　単価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

（構内地中）50㎜以下　敷設条数n=17

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	1,500			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	200			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 274号　　100ｍ当たり　　単価表

管内配線

10㎜以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 275号　　100ｍ当たり　　単価表

管内配線

20㎜以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 276号　　100ｍ当たり　　単価表

管内配線

40㎜以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電　工		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 277号

下層路盤（車道・路肩部）

1㎡当たり　　単価表

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:200ｍｍ 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 277号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 200mm

全仕上り厚:200ｍｍ、施工区分:1層施工

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			5.50			
Ｋ１	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	3.81			
Ｋ２	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.47			
Ｋ３	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.46			
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			18.62			
Ｒ１	運転手(特殊)	人	8.20			
Ｒ２	普通作業員	人	3.00			
Ｒ３	特殊作業員	人	2.68			
Ｒ４	土木一般世話役	人	2.17			
Ｒ５						
材料Ｚ			75.88			
Ｚ１	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	74.09			
Ｚ２	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.55			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.81}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} + \frac{0.46}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.50}{3.81+\ 0.47+\ 0.46} \right.$$

$$+ \left(\frac{8.20}{100} \times \text{----------} + \frac{3.00}{100} \times \text{----------} + \frac{2.68}{100} \times \text{----------} + \frac{2.17}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{18.62}{8.20+\ 3.00+\ 2.68+\ 2.17}$$

$$+ \left(\frac{74.09}{100} \times \text{----------} + \frac{1.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{75.88}{74.09+\ 1.55}$$

$$\left. + \frac{100-\ 5.50-18.62-75.88}{100} \right\} =$$

C- 278号　　1㎡当たり　　単価表

透水性アスファルト舗装

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	平均幅員:2.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
計						

C- 278号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装　　入力数量: 50mm

平均幅員:2.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			11.42			
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型 排対型(2014年規制)	供/日	10.58			
K2	振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.51			
K3						
K4						
K5						
労務R			31.63			
R1	普通作業員	人	12.99			
R2	特殊作業員	人	8.69			
R3	運転手(特殊)	人	5.90			
R4	土木一般世話役	人	3.13			
R5						
材料Z			56.95			
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／開粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	55.91			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.01			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{10.58}{100} \times \frac{\text{---------}}{\text{---------}} + \frac{0.51}{100} \times \frac{\text{---------}}{\text{---------}} \right) \times \frac{\text{---------}}{\text{---------}} \frac{11.42}{10.58 + 0.51} \\
& + \left(\frac{12.99}{100} \times \frac{\text{---------}}{\text{---------}} + \frac{8.69}{100} \times \frac{\text{---------}}{\text{---------}} + \frac{5.90}{100} \times \frac{\text{---------}}{\text{---------}} + \frac{3.13}{100} \times \frac{\text{---------}}{\text{---------}} \right) \times \frac{\text{---------}}{\text{---------}} \frac{31.63}{12.99 + 8.69 + 5.90 + 3.13} \\
& + \left(\frac{55.91}{100} \times \frac{\text{---------}}{\text{---------}} + \frac{1.01}{100} \times \frac{\text{---------}}{\text{---------}} \right) \times \frac{\text{---------}}{\text{---------}} \frac{56.95}{55.91 + 1.01} \\
& + \frac{\text{---}}{\text{---}} \frac{100 - 11.42 - 31.63 - 56.95}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

C- 279号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:200ｍｍ 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 279号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:200ｍｍ、施工区分:1層施工

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			5.50			
Ｋ１	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	3.81			
Ｋ２	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.47			
Ｋ３	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.46			
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			18.62			
Ｒ１	運転手(特殊)	人	8.20			
Ｒ２	普通作業員	人	3.00			
Ｒ３	特殊作業員	人	2.68			
Ｒ４	土木一般世話役	人	2.17			
Ｒ５						
材料Ｚ			75.88			
Ｚ１	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	74.09			
Ｚ２	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.55			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.47}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.46}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{5.50}{3.81+\ 0.47+\ 0.46} \right.$$

$$+ \left(\frac{8.20}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{3.00}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.68}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.17}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.62}{8.20+\ 3.00+\ 2.68+\ 2.17}$$

$$+ \left(\frac{74.09}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{1.55}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{75.88}{74.09+\ 1.55}$$

$$\left. + \frac{100-\ 5.50-18.62-75.88}{100} \right\} =$$

C- 280号　　1㎡当たり　　単価表

透水性アスファルト舗装

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	平均幅員:1.4m未満 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
計						

C- 280号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装　　入力数量: 40mm

平均幅員:1.4m未満、1層当り平均仕上り厚:50ｍｍ、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			0.57			
Ｋ１	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	供/日	0.43			
Ｋ２	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型	供/日	0.10			
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			59.48			
Ｒ１	特殊作業員	人	25.21			
Ｒ２	普通作業員	人	22.56			
Ｒ３	土木一般世話役	人	6.81			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			39.95			
Ｚ１	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／開粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	39.67			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.17			
Ｚ３	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.09			
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.43}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.10}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.57}{0.43+0.10} + \left(\frac{25.21}{100} \times \frac{}{} + \frac{22.56}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.81}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{59.48}{25.21+22.56+6.81} + \left(\frac{39.67}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.09}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{39.95}{39.67+0.17+0.09} + \frac{100-0.57-59.48-39.95}{100} \right\} =$$

C- 281号　　1㎡当たり　　単価表

透水性アスファルト舗装

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	平均幅員:2.4m以上 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
計						

C- 281号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装　　入力数量: 40mm

平均幅員:2.4m以上、1層当り平均仕上り厚:50ｍｍ、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			11.42			
Ｋ１	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型 排対型(2014年規制)	供/日	10.58			
Ｋ２	振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.51			
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			31.63			
Ｒ１	普通作業員	人	12.99			
Ｒ２	特殊作業員	人	8.69			
Ｒ３	運転手(特殊)	人	5.90			
Ｒ４	土木一般世話役	人	3.13			
Ｒ５						
材料Ｚ			56.95			
Ｚ１	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／開粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	55.91			
Ｚ２	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.01			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{10.58}{100} \times \text{----------} + \frac{0.51}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{11.42}{10.58 + 0.51} \\
& + \left(\frac{12.99}{100} \times \text{----------} + \frac{8.69}{100} \times \text{----------} + \frac{5.90}{100} \times \text{----------} + \frac{3.13}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{31.63}{12.99 + 8.69 + 5.90 + 3.13} \\
& + \left(\frac{55.91}{100} \times \text{----------} + \frac{1.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{56.95}{55.91 + 1.01} \\
& + \frac{100 - 11.42 - 31.63 - 56.95}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

C- 282号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 282号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 150mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.50			
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	3.81			
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.47			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.46			
K4						
K5						
労務R			18.62			
R1	運転手(特殊)	人	8.20			
R2	普通作業員	人	3.00			
R3	特殊作業員	人	2.68			
R4	土木一般世話役	人	2.17			
R5						
材料Z			75.88			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	74.09			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.55			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.81}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.47}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.46}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{5.50}{3.81 + 0.47 + 0.46} \right.$$

$$+ \left(\frac{8.20}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.00}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.68}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.17}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{18.62}{8.20 + 3.00 + 2.68 + 2.17}$$

$$+ \left(\frac{74.09}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.55}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{75.88}{74.09 + 1.55}$$

$$\left. + \frac{100 - 5.50 - 18.62 - 75.88}{100} \right\} =$$

C- 283号　　1㎡当たり　　単価表

フィルター層

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層	平均厚さ:40㎜以上60㎜未満	㎡	1			施工P-01
計						

C- 283号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

フィルター層

平均厚さ:40㎜以上60㎜未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.49			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)	供/日	3.40			
K2	振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	1.99			
K3						
K4						
K5						
労務R			84.98			
R1	運転手(特殊)	人	24.64			
R2	特殊作業員	人	24.06			
R3	普通作業員	人	21.57			
R4	土木一般世話役	人	13.05			
R5						
材料Z			9.53			
Z1	再生砂／RC-10	m3	7.54			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.96			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.40}{100} \times \frac{5.49}{3.40+1.99} + \frac{1.99}{100} \times \frac{5.49}{3.40+1.99} \right) + \left(\frac{24.64}{100} \times \frac{84.98}{24.64+24.06+21.57+13.05} + \frac{24.06}{100} \times \frac{84.98}{24.64+24.06+21.57+13.05} + \frac{21.57}{100} \times \frac{84.98}{24.64+24.06+21.57+13.05} + \frac{13.05}{100} \times \frac{84.98}{24.64+24.06+21.57+13.05} \right) + \left(\frac{7.54}{100} \times \frac{9.53}{7.54+1.96} + \frac{1.96}{100} \times \frac{9.53}{7.54+1.96} \right) + \frac{100-5.49-84.98-9.53}{100} \right\} =$$

C- 284号　　1㎡当たり　　単価表

特殊ブロック舗装

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊ブロック舗装	作業区分:設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格:30cm×30cm	㎡	1			施工P-01
計						

C- 284号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

特殊ブロック舗装

作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:30cm×30cm

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			23.13			
R１	普通作業員	人	6.93			
R２	ブロック工	人	6.11			
R３	土木一般世話役	人	3.51			
R４	特殊作業員	人	1.24			
R５						
材料Z			76.87			
Z１	特殊ﾌﾞﾛｯｸ／流出平板 30cm×30cm×6cm	枚	76.87			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{6.93}{100} \times \text{----------} + \frac{6.11}{100} \times \text{----------} + \frac{3.51}{100} \times \text{----------} + \frac{1.24}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{23.13}{6.93+\ 6.11+\ 3.51+\ 1.24} + \left(\frac{76.87}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{76.87}{76.87} + \frac{100-23.13-76.87}{100} \right\} =$$

C- 285号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 285号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.50			
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	3.81			
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.47			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.46			
K4						
K5						
労務R			18.62			
R1	運転手(特殊)	人	8.20			
R2	普通作業員	人	3.00			
R3	特殊作業員	人	2.68			
R4	土木一般世話役	人	2.17			
R5						
材料Z			75.88			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	74.09			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.55			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.81}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} + \frac{0.46}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.50}{3.81+\ 0.47+\ 0.46} \right.$$

$$+ \left(\frac{8.20}{100} \times \text{----------} + \frac{3.00}{100} \times \text{----------} + \frac{2.68}{100} \times \text{----------} + \frac{2.17}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{18.62}{8.20+\ 3.00+\ 2.68+\ 2.17}$$

$$\left. + \left(\frac{74.09}{100} \times \text{----------} + \frac{1.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{75.88}{74.09+\ 1.55} + \frac{100-\ 5.50-18.62-75.88}{100} \right\} =$$

C- 286号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:150㎜ 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 286号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:150mm、施工区分:1層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.50			
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	3.81			
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.47			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.46			
K4						
K5						
労務R			18.62			
R1	運転手(特殊)	人	8.20			
R2	普通作業員	人	3.00			
R3	特殊作業員	人	2.68			
R4	土木一般世話役	人	2.17			
R5						
材料Z			75.88			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	74.09			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.55			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.81}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} + \frac{0.46}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.50}{3.81+\ 0.47+\ 0.46} \right.$$

$$+ \left(\frac{8.20}{100} \times \text{----------} + \frac{3.00}{100} \times \text{----------} + \frac{2.68}{100} \times \text{----------} + \frac{2.17}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{18.62}{8.20+\ 3.00+\ 2.68+\ 2.17}$$

$$+ \left(\frac{74.09}{100} \times \text{----------} + \frac{1.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{75.88}{74.09+\ 1.55}$$

$$\left. + \frac{100-\ 5.50-18.62-75.88}{100} \right\} =$$

C- 287号　　1㎡当たり　　単価表

人造石洗い出し仕上げ（床）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
左　官		人				
普通作業員		人				
セメント	高炉B	kg	7.28			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　細目	m3	0.015			
白セメント	白色普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	6.48			
洗い出しコンクリート舗装-3	フリージア２分,天城２分,白山２分,桂砂利２分	㎡	1			
諸雑費		式	1			
計						

C- 288号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（歩道部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚:100㎜ 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 288号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（歩道部）　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:100mm、施工区分:1層施工

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			4.82			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)	供/日	2.88			
K 2	振動ﾛｰﾗ(舗装用、搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	1.71			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			76.32			
R 1	運転手(特殊)	人	27.48			
R 2	特殊作業員	人	16.13			
R 3	普通作業員	人	15.97			
R 4	土木一般世話役	人	13.11			
R 5						
材料Z			18.86			
Z 1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	16.70			
Z 2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	2.06			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.88}{100} \times \text{----------} + \frac{1.71}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{4.82}{2.88+1.71} \right.$$

$$+ \left(\frac{27.48}{100} \times \text{----------} + \frac{16.13}{100} \times \text{----------} + \frac{15.97}{100} \times \text{----------} + \frac{13.11}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{76.32}{27.48+16.13+15.97+13.11}$$

$$+ \left(\frac{16.70}{100} \times \text{----------} + \frac{2.06}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{18.86}{16.70+2.06}$$

$$\left. + \frac{100-4.82-76.32-18.86}{100} \right\} =$$

C- 289号　　1㎡当たり　　単価表

透水性アスファルト舗装

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	平均幅員:1.4m未満 1層当り平均仕上り厚:40mm 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
計						

C- 289号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装　　入力数量: 40mm

平均幅員:1.4m未満、1層当り平均仕上り厚:40mm、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.57			
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	供/日	0.43			
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型	供/日	0.10			
K3						
K4						
K5						
労務R			59.48			
R1	特殊作業員	人	25.21			
R2	普通作業員	人	22.56			
R3	土木一般世話役	人	6.81			
R4						
R5						
材料Z			39.95			
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／開粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	39.67			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	0.17			
Z3	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.09			
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.43}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.10}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.57}{0.43+0.10} \right. \\
& + \left(\frac{25.21}{100} \times \frac{}{} + \frac{22.56}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.81}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{59.48}{25.21+22.56+6.81} \\
& + \left(\frac{39.67}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.09}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{39.95}{39.67+0.17+0.09} \\
& \left. + \frac{100-0.57-59.48-39.95}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 290号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 290号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.50			
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	3.81			
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.47			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.46			
K4						
K5						
労務R			18.62			
R1	運転手(特殊)	人	8.20			
R2	普通作業員	人	3.00			
R3	特殊作業員	人	2.68			
R4	土木一般世話役	人	2.17			
R5						
材料Z			75.88			
Z1	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／C-30	m3	74.09			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.55			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = {} & \times \left\{ \left(\frac{3.81}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} + \frac{0.46}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.50}{3.81+\ 0.47+\ 0.46} \right. \\
& + \left(\frac{8.20}{100} \times \text{----------} + \frac{3.00}{100} \times \text{----------} + \frac{2.68}{100} \times \text{----------} + \frac{2.17}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{18.62}{8.20+\ 3.00+\ 2.68+\ 2.17} \\
& + \left(\frac{74.09}{100} \times \text{----------} + \frac{1.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{75.88}{74.09+\ 1.55} \\
& \left. + \frac{100-\ 5.50-18.62-75.88}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 291号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（車道・路肩部）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:100ｍｍ 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

C- 291号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:100ｍｍ、施工区分:1層施工

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			5.50			
Ｋ１	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	3.81			
Ｋ２	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／質量 10～12ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.47			
Ｋ３	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(普通型)賃料／質量 13～14ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.46			
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			18.62			
Ｒ１	運転手(特殊)	人	8.20			
Ｒ２	普通作業員	人	3.00			
Ｒ３	特殊作業員	人	2.68			
Ｒ４	土木一般世話役	人	2.17			
Ｒ５						
材料Ｚ			75.88			
Ｚ１	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	74.09			
Ｚ２	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.55			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.47}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.46}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{5.50}{3.81+\ 0.47+\ 0.46} \right.$$

$$+ \left(\frac{8.20}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{3.00}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.68}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.17}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.62}{8.20+\ 3.00+\ 2.68+\ 2.17}$$

$$+ \left(\frac{74.09}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{1.55}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{75.88}{74.09+\ 1.55}$$

$$\left. + \frac{100-\ 5.50-18.62-75.88}{100} \right\} =$$

C- 292号　　1㎡当たり　　単価表

透水性アスファルト舗装

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	平均幅員:2.4m以上 1層当り平均仕上り厚:40mm 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
計						

C- 292号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装　　入力数量: 40mm

平均幅員:2.4m以上、1層当り平均仕上り厚:40ｍｍ、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			11.42			
Ｋ１	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型 排対型(2014年規制)	供/日	10.58			
Ｋ２	振動ﾛｰﾗ(舗装用､搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)賃料／質量 3～4ｔ(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.51			
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			31.63			
Ｒ１	普通作業員	人	12.99			
Ｒ２	特殊作業員	人	8.69			
Ｒ３	運転手(特殊)	人	5.90			
Ｒ４	土木一般世話役	人	3.13			
Ｒ５						
材料Ｚ			56.95			
Ｚ１	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物／開粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	55.91			
Ｚ２	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.01			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.58}{100} \times \text{----------} + \frac{0.51}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{11.42}{10.58 + 0.51} \right.$$

$$+ \left(\frac{12.99}{100} \times \text{----------} + \frac{8.69}{100} \times \text{----------} + \frac{5.90}{100} \times \text{----------} + \frac{3.13}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{31.63}{12.99 + 8.69 + 5.90 + 3.13}$$

$$+ \left(\frac{55.91}{100} \times \text{----------} + \frac{1.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{56.95}{55.91 + 1.01}$$

$$\left. + \frac{100 - 11.42 - 31.63 - 56.95}{100} \right\} =$$

C- 293号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	㎥	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C- 293号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			28.77			
R1	普通作業員	人	12.92			
R2	特殊作業員	人	7.34			
R3	土木一般世話役	人	6.55			
R4						
R5						
材料Z			71.23			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	71.23			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{12.92}{100} \times \text{----------} + \frac{7.34}{100} \times \text{----------} + \frac{6.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{28.77}{12.92+7.34+6.55} + \left(\frac{71.23}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.23}{71.23} + \frac{100-28.77-71.23}{100} \right\} =$$

C- 294号　　1㎡当たり　　単価表

特殊ブロック舗装

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊ブロック舗装	作業区分:設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格:30cm×30cm	㎡	1			施工P-01
計						

C- 294号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

特殊ブロック舗装

作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:30cm×30cm

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			23.13			
R１	普通作業員	人	6.93			
R２	ブロック工	人	6.11			
R３	土木一般世話役	人	3.51			
R４	特殊作業員	人	1.24			
R５						
材料Z			76.87			
Z１	点字ﾌﾞﾛｯｸ／300×300×60	枚	76.87			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{6.93}{100} \times \text{----------} + \frac{6.11}{100} \times \text{----------} + \frac{3.51}{100} \times \text{----------} + \frac{1.24}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{23.13}{6.93+\ 6.11+\ 3.51+\ 1.24} + \left(\frac{76.87}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{76.87}{76.87} + \frac{100-23.13-76.87}{100} \right\} =$$

C- 295号　　1m当たり　　単価表

歩車道境界ブロック

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
歩車道境界ブロック	作業区分:設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600) 基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1			施工P-01
	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) 養生工の有無:有り					
計						

C- 295号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

歩車道境界ブロック
作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600)、基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、養生工の有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.30			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.30			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			67.56			
R1	普通作業員	人	25.64			
R2	土木一般世話役	人	13.43			
R3	特殊作業員	人	12.05			
R4	型わく工	人	10.24			
R5						
材料Z			32.14			
Z1	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ／片面 150/170×200×600(A)	個	21.54			
Z2	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	9.66			
Z3	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	0.64			
Z4	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.30			
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.30}{100} \times \frac{0.30}{0.30} \right) \times \right.$$

$$+ \left(\frac{25.64}{100} \times + \frac{13.43}{100} \times + \frac{12.05}{100} \times + \frac{10.24}{100} \times \right) \times \frac{67.56}{25.64+13.43+12.05+10.24}$$

$$+ \left(\frac{21.54}{100} \times + \frac{9.66}{100} \times + \frac{0.64}{100} \times + \frac{0.30}{100} \times \right) \times \frac{32.14}{21.54+9.66+0.64+0.30}$$

$$\left. + \frac{100-0.30-67.56-32.14}{100} \right\} =$$

C- 296号　　1m当たり　　単価表

地先境界ブロック

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
地先境界ブロック	作業区分:設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(120×120×600) 基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1			施工P-01
	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) 養生工の有無:有り					
計						

C- 296号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

地先境界ブロック
作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(120×120×600)、基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、養生工の有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.30			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	0.30			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			76.49			
R1	普通作業員	人	28.90			
R2	土木一般世話役	人	15.24			
R3	特殊作業員	人	13.56			
R4	型わく工	人	11.83			
R5						
材料Z			23.21			
Z1	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ／120×120×600(A)(20～21kg/個)	個	13.03			
Z2	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し(小型４ｔ車)	m3	9.24			
Z3	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	0.64			
Z4	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.30			
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = {} & \times \left\{ \left(\frac{0.30}{100} \times \frac{0.30}{0.30} \right) \right. \\
& + \left(\frac{28.90}{100} \times \square + \frac{15.24}{100} \times \square + \frac{13.56}{100} \times \square + \frac{11.83}{100} \times \square \right) \times \frac{76.49}{28.90+15.24+13.56+11.83} \\
& + \left(\frac{13.03}{100} \times \square + \frac{9.24}{100} \times \square + \frac{0.64}{100} \times \square + \frac{0.30}{100} \times \square \right) \times \frac{23.21}{13.03+9.24+0.64+0.30} \\
& \left. + \frac{100-0.30-76.49-23.21}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 297号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

実線 15cm 制約無,排水性舗装,未供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	855			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	45			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 298号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 制約無,排水性舗装,未供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	855			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	53			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 299号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

矢印・記号・文字15㎝換算 制約無,排水性舗装,未供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	855			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106～0.850㎜	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	111			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 300号　　1㎡当たり　　単価表

型枠

均し

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	1			施工P-01
計						

C- 300号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			100.00			
R１	型わく工	人	58.85			
R２	普通作業員	人	19.89			
R３	土木一般世話役	人	6.01			
R４						
R５						
材料Z						
Z１						
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{58.85}{100} \times \text{----------} + \frac{19.89}{100} \times \text{----------} + \frac{6.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{58.85+19.89+6.01} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 301号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

均し

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)	㎥	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C- 301号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			28.77			
R１	普通作業員	人	12.92			
R２	特殊作業員	人	7.34			
R３	土木一般世話役	人	6.55			
R４						
R５						
材料Z			71.23			
Z１	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	71.23			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{12.92}{100} \times \text{----------} + \frac{7.34}{100} \times \text{----------} + \frac{6.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{28.77}{12.92+7.34+6.55} + \left(\frac{71.23}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.23}{71.23} + \frac{100-28.77-71.23}{100} \right\} =$$

C- 302号　　1㎡当たり　　単価表

型枠

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	㎡	1			施工P-01
計						

C- 302号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:鉄筋・無筋構造物

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			100.00			
R１	型わく工	人	46.74			
R２	普通作業員	人	25.15			
R３	土木一般世話役	人	9.42			
R４						
R５						
材料Z						
Z１						
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{46.74}{100} \times \text{----------} + \frac{25.15}{100} \times \text{----------} + \frac{9.42}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{46.74+25.15+9.42} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 303号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物 打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	㎥	1			施工P-01
	設計日打設量:10m3以上100m3未満 養生工の種類:一般養生 圧送管延長距離区分:延長無し					
計						

C- 303号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

コンクリート
構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)
設計日打設量:10m3以上100m3未満、養生工の種類:一般養生、圧送管延長距離区分:延長無し

	名　称　／　規　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　要
機械K			3.70			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式	供/日	3.67			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			16.47			
R1	普通作業員	人	8.59			
R2	土木一般世話役	人	2.90			
R3	特殊作業員	人	2.78			
R4	運転手(特殊)	人	1.76			
R5						
材料Z			79.83			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／24-12-25(20),W/C指定無し	m3	79.04			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.79			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.67}{100} \times \frac{3.70}{3.67} \right) \times \frac{16.47}{8.59+2.90+2.78+1.76} \right.$$
$$+ \left(\frac{8.59}{100} \times + \frac{2.90}{100} \times + \frac{2.78}{100} \times + \frac{1.76}{100} \times \right) \times \frac{79.83}{79.04+0.79}$$
$$\left. + \frac{100-3.70-16.47-79.83}{100} \right\} =$$

C- 304号　　1㎡当たり　　単価表

人造石洗い出し仕上げ（床）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
左　官		人				
普通作業員		人				
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	kg	7.28			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　細目	m3	0.015			
白セメント	白色普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	6.48			
洗い出しコンクリート舗装-1	天然白玉石　小　雨花石(白)　φ20-40mm	㎡	1			
諸雑費		式	1			
計						

C- 305号　　1㎡当たり　　単価表

人造石研ぎ出し仕上げ（床）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
左　官		人				
普通作業員		人				
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	kg	7.28			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　細目	m3	0.015			
白セメント	白色普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	6.48			
洗い出しコンクリート舗装-3	フリージア２分,天城２分,白山２分,桂砂利２分	㎡	1			
諸雑費		式	1			
計						

C- 306号　　1基当たり　　単価表

プレキャストマンホール

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストマンホール	作業区分:据付 製品質量:2000Kg/基以下 基礎砕石:無しまたは円形断面以外	基	1			施工P-01
計						

C- 306号単価表(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

プレキャストマンホール

作業区分:据付、製品質量:2000Kg/基以下、基礎砕石:無しまたは円形断面以外

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			3.49			
K１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付 排対2014年	供/日	3.46			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			11.97			
R１	普通作業員	人	5.04			
R２	運転手(特殊)	人	3.82			
R３	土木一般世話役	人	2.56			
R４	特殊作業員	人	0.44			
R５						
材料Z			84.54			
Z１	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-6／H2-6　900*600	基	83.33			
Z２	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.20			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.46}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{3.49}{3.46} + \left(\frac{5.04}{100} \times \text{---------} + \frac{3.82}{100} \times \text{---------} + \frac{2.56}{100} \times \text{---------} + \frac{0.44}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{11.97}{5.04+\ 3.82+\ 2.56+\ 0.44} + \left(\frac{83.33}{100} \times \text{---------} + \frac{1.20}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{84.54}{83.33+\ 1.20} + \frac{100-\ 3.49-11.97-84.54}{100} \right\} =$$

C- 307号　　1式当たり　　単価表

貯水ピット設置工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
中間部材ボックス部材A	3400×2400×1500	個	1			
中間部材ボックス部材B	3400×2400×1700	個	1			
端面部材	3400×2400×400	個	2			
集水ピット部材	PH500　1040×1040×500	個	1			
人孔調整部材	RH200　φ600	個	1			
側壁開口	φ80～250	箇所	13			
本体部材緊張材		式	1			
本体部材据付工		式	1			
集水ピット工		式	1			
防水工		式	1			
計						

C- 308号　　1㎡当たり　　単価表

基礎砕石

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cm以下	㎡	1			施工P-01
計						

C- 308号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.39			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	5.36			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			83.61			
R1	普通作業員	人	40.22			
R2	特殊作業員	人	17.01			
R3	運転手(特殊)	人	15.76			
R4	土木一般世話役	人	10.04			
R5						
材料Z			11.00			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	5.62			
Z2	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	5.35			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{5.36}{100} \times \frac{5.39}{5.36} \right) \times \left(\frac{40.22}{100} \times \frac{83.61}{40.22+17.01+15.76+10.04} + \frac{17.01}{100} \times \frac{83.61}{40.22+17.01+15.76+10.04} + \frac{15.76}{100} \times \frac{83.61}{40.22+17.01+15.76+10.04} + \frac{10.04}{100} \times \frac{83.61}{40.22+17.01+15.76+10.04} \right) + \left(\frac{5.62}{100} \times \frac{11.00}{5.62+5.35} + \frac{5.35}{100} \times \frac{11.00}{5.62+5.35} \right) + \frac{100-5.39-83.61-11.00}{100} \right\} =$$

C- 309号　　1個当たり　　単価表

基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置

控柱なし､200×200×450㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	200×200×450	個	1			
ブロック工		人				
普通作業員		人				
普通作業員		人				
計						

C- 310号　　1個当たり　　単価表

基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置

控柱なし､180×180×450㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	1			
ブロック工		人				
普通作業員		人				
普通作業員		人				
計						

C- 311号　　1基当たり　　単価表

時計台設置工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
時計台設置工	φ700（両面ポール製）×H5300　太陽電池式時計（長波）	基	1			
計						

C- 312号　　1基当たり　　単価表

プレキャスト集水桝

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝	作業区分:据付 製品質量(kg/基):80kgを超え200kg以下 基礎砕石の有無:有り	基	1			施工P-01
水飲み専用コンクリート集水桝		基	1			
ステンレス製グレーチング（桝蓋）（集水桝用）	W450×L450mm S4IMD45-25	基	1			
計						

C- 312号単価表(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

プレキャスト集水桝

作業区分:据付、製品質量(kg/基):80kgを超え200kg以下、基礎砕石の有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			14.47			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準､ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料／山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日	11.67			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			81.32			
R1	運転手(特殊)	人	46.81			
R2	普通作業員	人	11.15			
R3	土木一般世話役	人	5.67			
R4	特殊作業員	人	1.96			
R5						
材料Z			4.21			
Z1	軽 油／ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.40			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{11.67}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{14.47}{11.67} + \left(\frac{46.81}{100} \times \text{----------} + \frac{11.15}{100} \times \text{----------} + \frac{5.67}{100} \times \text{----------} + \frac{1.96}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{81.32}{46.81+11.15+5.67+1.96} + \left(\frac{3.40}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{4.21}{3.40} + \frac{100-14.47-81.32-4.21}{100} \right\} =$$

C- 313号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:１８－８-25(20)(高炉)	㎥	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C- 313号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:１８－８-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			41.24			
R１	普通作業員	人	22.34			
R２	土木一般世話役	人	9.14			
R３	特殊作業員	人	7.74			
R４						
R５						
材料Z			58.76			
Z１	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	58.76			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{22.34}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} + \frac{7.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{41.24}{22.34+9.14+7.74} + \left(\frac{58.76}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.76}{58.76} + \frac{100-41.24-58.76}{100} \right\} =$$

C- 314号　　1m当たり　　単価表

横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用）

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ G0　浸漬塗装金網 粉体塗装支柱	H＝1200　〈支柱・付属品(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等)含む〉	m	1			
横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	1			
計						

C- 315号　　10m当たり　　単価表

フェンス設置

高さ1200～1500㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
＜支柱建込み＞						
普通作業員		人				
＜胴縁取付け＞						
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
＜金網張り立て＞						
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 316号　　2m当たり　　単価表

フェンス設置

高さ1800～2000㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
＜支柱建込み＞						
普通作業員		人				
＜胴縁取付け＞						
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
＜金網張り立て＞						
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 317号　　1m当たり　　単価表

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工（土中建込）

塗装品 Gp-Cp-2E､直線部

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工（土中建込）	塗装品 Gp-Cp-2E	m	1			
計						

C- 318号　　10組当たり　　単価表

フェンス工(門扉)

片開 (H=1.2m B=1.0m)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
１組当たり						

C- 319号　　1本当たり　　単価表

車止めポスト設置

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
車止めポスト設置		本	1			施工P-01
車止めバリカー	上下式鎖内蔵 ｽﾃﾝﾚｽ	組	1			
計						

C- 319号単価表(施工P-01)　　積算単位:本　　標準単価:

車止めポスト設置

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			15.66			
R１	普通作業員	人	14.92			
R２						
R３						
R４						
R５						
材料Z			84.34			
Z１	車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式／径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ	本	84.34			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{14.92}{100} \times \frac{15.66}{14.92} \right) + \left(\frac{84.34}{100} \times \frac{84.34}{84.34} \right) + \frac{100-15.66-84.34}{100} \right\} =$$

C- 320号　　1㎥当たり　　単価表

コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)	㎥	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C- 320号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			41.24			
R１	普通作業員	人	22.34			
R２	土木一般世話役	人	9.14			
R３	特殊作業員	人	7.74			
R４						
R５						
材料Z			58.76			
Z１	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)／18-8-25(20),W/C指定無し	m3	58.76			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{22.34}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} + \frac{7.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{41.24}{22.34+9.14+7.74} + \left(\frac{58.76}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.76}{58.76} + \frac{100-41.24-58.76}{100} \right\} =$$

C- 321号　　1ｔ当たり　　単価表

鉄筋加工

鉄筋径：10～13mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	25ｔ吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D10	t	1.03			
諸雑費		式	1			
計						

C- 322号　　1ｔ当たり　　単価表

鉄筋加工

鉄筋径：10～13mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	25ｔ吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D10	t	1.03			
諸雑費		式	1			
計						

C- 323号　　1現場当たり　　単価表

交通誘導警備員Ｂ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ		人日	660			
計						

C- 324号　　100㎡当たり　　単価表

敷鉄板設置撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
＜設 置＞						
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費 標準型 ｸﾚｰﾝ機能付	排対型(2014年規制)	日	0.152			F- 11号運転費
＜撤 去＞						
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費 標準型 ｸﾚｰﾝ機能付	排対型(2014年規制)	日	0.143			F- 11号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

C- 325号　　1ｔ当たり　　単価表

仮設材の運搬費(鋼矢板･H形鋼･覆工板･敷鉄板等)

（A)長12m以内,距離10kmまで、往復

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材運搬費（A）		t	1			
計						

C- 326号　　1ｔ当たり　　単価表

仮設材の積込み、取卸し

基地～現場～基地

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材の基地積込み、現場取卸し		t	1			
仮設材の現場積込み、基地取卸し		t	1			
計						

C- 327号　　50点当たり　　単価表

位置測量（県土砂検定基準）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量技師		人				
測量助手		人				
材料費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１点当たり						

C- 328号　　15箇所当たり　　単価表

表土資料採取（県土砂検定基準）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
主任地質調査員		人				
地質調査員		人				
材料費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
1箇所当たり						

D-　1号　　1m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管設置工

管径150㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 150㎜	m	1			
計						

D-　2号　　100m3当たり　　単価表

機械掘削工（バックホウ）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	hr	11.1			F-　7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１m3当たり						

D-　3号　　100m3当たり　　単価表

機械投入埋戻工（RC-40）

ﾊﾞｯｸﾎｳ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	120			
バックホウ運転費	排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	hr	7.6			F-　8号運転費
タンパ締固め		m^3	100			C- 220号単価表
諸雑費		式	1			
計						
１m3当たり						

D-　4号　　100m3当たり　　単価表

機械投入埋戻工（RC-10）

ﾊﾞｯｸﾎｳ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
再生砂	RC-10	m3	120			
バックホウ運転費	排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	hr	7.6			F-　8号運転費
タンパ締固め		m³	100			C- 220号単価表
諸雑費		式	1			
計						
1m3当たり						

D-　5号　　1m3当たり　　単価表

発生土処分工　(機械積込み)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
発生土運搬工　(DIDあり)	L=18.6ｋｍ	m3	1			E-　1号単価表
発生土処分料	指定A(愛川町田代受入地)	m3	1			
計						

D-　6号　　1箇所当たり　　単価表

取付管布設工及び支管取付工

管径150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			
可とう支管設置 加算額	管径150mm	箇所	1			
計						

D-　7号　　1箇所当たり　　単価表

可とう支管設置 加算額

管径150mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	可とう性支管継手加算額 径150	箇所	1			
計						

D-　8号　　100m当たり　　単価表

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 3.8m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	hr	14.2			F-　7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　9号　　100m当たり　　単価表

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 3.8m以下

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9ｔ吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　10号　　100m当たり　　単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

２段、掘削深3.5m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１m当たり						

D- 11号　　1箇所当たり　　単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

ます(径150)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます(径150)	箇所	1			
計						

D- 12号　　1箇所当たり　　単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

ます(径200)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます(径200)	箇所	1			
計						

D- 13号　　1箇所当たり　　単価表

鋳鉄製防護蓋設置費
加算額(ます工)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	1			
計						

E-　1号　　10m3当たり　　単価表

発生土運搬工　(DIDあり)

L=18.6ｋｍ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費		日	1.5			F-　9号運転費
計						
１m3当たり						

F-　1号　　1日当たり　　運転費

ﾁｪｰﾝｿｰ運転費（支障木の伐採・抜根）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ,ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	2.7			
ﾁｪﾝｿｰ ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ		運/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　2号　　1台当たり　　運転費

ﾄﾗｯｸ運転費（樹木整姿工）

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)		人				
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	25			
ﾄﾗｯｸ 普通型		hr				
諸雑費		式	1			
計						

F-　3号　　1hr当たり　　運転費

ﾄﾗｯｸ運転費　(ｸﾚｰﾝ装置付)

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人				
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	5.3			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付		hr				
計						

F-　4号　　1日当たり　　運転費

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費

標準型 排対型(第3次基準値)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	20			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ､標準)賃料	山積0.13m3(平積0.1m3)(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　5号　　1hr当たり　　運転費

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	5.3			
運転手(特殊)		人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付		hr				
計						

F-　6号　　1時間当たり　　運転費

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級吊能力2.9t

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	28.62			
ﾄﾗｯｸ	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　7号　　1hr当たり　　運転費

バックホウ運転費

排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	5.9			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		hr				
計						

F-　8号　　1hr当たり　　運転費

バックホウ運転費

排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	5.9			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		hr				
計						

F-　9号　　1日当たり　　運転費

ダンプトラック運転費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)		人				
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	31			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ		供/日				
ﾀｲﾔ損耗費		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 10号　　1hr当たり　　運転費

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ建柱車運転費

ｵｰｶﾞ径450mm ﾌﾞｰﾑ長7.8m 吊能力2t

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	4.3			
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 建柱車		hr				
計						

F- 11号　　1日当たり　　運転費

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転費 標準型 ｸﾚｰﾝ機能付
排対型(2014年規制)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	119			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ、標準、ｸﾚｰﾝ機能付き)賃料	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ｶﾞｽ対策型含む)	日				
諸雑費		式	1			
計						

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
2PNCT	1.25sq-5c	m	25			
2PNCT　ｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 600V	2.0sq-4c(排水ポンプ)　2PNCT 2.0 4心	m	25			
2PNCT　ｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 600V	2.0sq-4c(池循環ポンプ)　2PNCT 2.0 4心	m	25			
2PNCT　ｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 600V	2.0sq-4c(流れ送水ポンプ)　2PNCT 2.0 4心	m	50			
2PNCT　ｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 600V	3.5sq-4c(ろ過ポンプ)　2PNCT 3.5 4心	m	25			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	14mm2 2心	m	83			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	14mm2 3心	m	60			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	22mm2 2心	m	136			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	22mm2 3心	m	140			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	3.5mm2 2心	m	2,990			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	5.5mm2 2心	m	111			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	5.5mm2 3心	m	62			
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	60mm2 3心	m	106			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
CE/F (EM-CE) ケーブル600V	8mm2 2心	m	274			
LEDポールライト	ベース段付き柱4m, アンカーボルト付き	基	4			
UTPケーブル	カテゴリー5e　導体径0.5mm　4P (PoE用)	m	639			
くい丸太(松)	1.5m×9cm、皮付、先端加工含む	本	2,940			
アカンサス		鉢	166			
アナベル	H0.5m	本	486			
アメリカテマリシモケディアボロ		本	61			
ウェザーセンサーポール	制御盤横付型	基	1			
ウエハーチョッキ	PVC　100A	個	4			
ウエハーチョッキ	PVC　80A	個	2			
オーバーフロー用　樹脂グレーチング	枠	式	1			
オーバーフロー用　樹脂グレーチング	蓋	枚	10			
カザニアンクイーン		鉢	443			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
クリーピングタイム		鉢	1,027			
ケーブルヘッド	SUS加工品　グランド共　1孔	組	1			
ケーブルヘッド	SUS加工品　グランド共　5孔	組	1			
ケーブル結線材・水中接続材		式	1			
ゲートバルブ	BC　ねじ込み　50A	個	1			
コゴメウツギ	高0.5m	本	336			
コンセントポール-1	2窓用, □150×150×t4.5×全長1200	基	7			
コンセントポール-２	H=500	基	3			
ジオセル		㎡	165			
スイングチャッキ	BC　ねじ込み　15A	個	1			
スイングチャッキ	BC　ねじ込み　50A	個	1			
ステンレス鋼管　フランジ付片落管	φ150A×φ50A　SUS304　ScH20S　245L	個	1			
ステンレス鋼管　曲管　90°	φ50A　SUS304　ScH20S	個	1			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
スポットライト	中角, 2700K, 25.6W	基	7			
セメント	高炉B	kg	364			
タッチパネルシステム	演出スケジュール設定　警報ログ自動保存	式	2			
ターンアップ　密封ふた　差し口形	BI　ます径150　グレー　鎖なし	個	17			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　フランジ付きT字管　150×75mm　7.5K	個	3			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　両受単管　口径150mm	個	1			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　切管ユニット　G-Linkセット　口径150mm	個	11			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　曲管　11・1/4度　150mm	個	8			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　曲管　22・1/2度　150mm	個	1			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）	GX形　曲管　5・5/8度　150mm	個	5			
ダクタイル鋳鉄管異形管（GX形）短管2号　10K	呼び径150mm	個	1			
バラフライバルブ	PVC　80A	個	1			
バルブボックスB3-2	13～20mm　散水栓用	個	4			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
バルブボックス	コンクリート製　鉄製蓋　B1HKC　4個	基	4			
バンブーエッジ		m	246			
パンチングバスケット	450用　鍵穴あり	個	97			
パールアカシア	周0.15m	本	2			
フランジ栓	φ50A　SUS304　Sch20S	個	1			
プラスチック製雨水地下浸透貯留施設（材工共）	保護シート，遮水シート含む	基	1			
プラ擬木　板柵土留め（鋼管杭）	H=600	m	19			
ベニシダ		鉢	2,107			
ベントキャップ	150A用　防虫網付　V-CALM	基	1			
ボールバルブ	PCV　ねじ込み　20A	個	1			
ボールバルブ	PCV　ねじ込み　80A	個	3			
ポスト照明	電源ボックス含む	基	36			
ポラコン角桝	450用	個	194			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
ポンプストレーナー	SUS　0.75kw	組	1			
ポンプストレーナー	SUS　1.5kw	組	2			
ポンプストレーナー	SUS　2.2kw	組	1			
マンホール用足掛け金物	現場打ち用　φ19mm	個	10			
ミストポール-2（材工共）	ニシキアナゴ	本	2			
ミスト用　R形状化粧蓋　枠:TL60タイプ	R加工　L3925	組	5			
ミスト配管材料及び継手類	高圧チューブ　ナイロン製　10φ	m	200			
ミスト（ミストノズル）	DS-MN-SSCER190　SUS製　吹き出し型ほか	本	100			
ミスト（ミストユニット）	DS-MU-22　プランジャーポンプユニットほか	台	2			
ミスト（ミスト分岐配管ユニット）	20分岐耐圧配管　SUS　架台共ほか	基	5			
ミスト（ミスト用R形状化粧蓋受枠共）	耐荷重条件　歩行用　仕上げ材充填対応ほか	枚	50			
ミスト（制御盤（屋外自立型））	タイマー及び風速・感雨による自動制御ほか	面	1			
ヤツデ	H0.8m	本	214			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
ラベンダーグロッソ		鉢	617			
ローズマリー(立性)		本	407			
ローズマリー（這性）		鉢	685			
一般用コンクリートポール	CP*末口12 1.2kN	本	1			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管	VU管片受けプレーンエンド受口φ100, L=4m	m	59.585			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管	VU管片受け接着受口φ200, L=4m	m	75.758			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管	VU管片受け接着受口φ75, L=4m	m	7.069			
不織布		㎡	3,763.136			
仕切弁	φ50mm　神奈川県企業庁仕様	基	1			
円形型枠	φ300	m	0.1			
分電盤	盤類	基	2			
単粒度砕石	4号 30~20mm	m3	611.856			
合成樹脂排水材（高密度ポリエチレン管）ダブル管（内面平滑）	φ100	m	237.388			

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
吐水ノズル　流量調整機構付き	100A用	個	2			
吐水ノズル　流量調整機構付き	50A用	個	4			
吸出し防止材		㎡	244			
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	㎡	1.08			
園路照明	ベース式直柱2.4m，めっき後塗装，アンカーボルト含む	基	27			
埋設標識シート　上下水道・ガス用	幅150mm×長50m　ポリエチレンクロス2倍　水抜き穴無し	m	339			
埋設標識シート　電力・通信用	幅150mm×長50m　ポリエチレンクロス2倍　水抜き穴無し	m	1,707.6			
埋設標識シート	幅150mm×長50m　ポリエチレンクロスシングル　水抜き穴無し	m	644			
埋設標識シート	幅150mm×長50mポリエチレンクロスシングル水抜き穴無し	m	692			
埋設用ゲートバルブ	PVC　100A（流れ送水）	個	2			
埋設用ゲートバルブ	PVC　50A（排水ポンプ）	個	1			
埋設用ゲートバルブ	PVC　80A（池排水）	個	1			
塩素滅菌装置	DS-CL120　薬注ポンプ15W　タンク120L	基	1			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
大型ブロック（Ahタイプ）		個	4			
大型ブロック（Aタイプ）		個	87			
宿根バーベナ・タピアン		鉢	1,185			
宿根バーベナ・テネラ		鉢	4,072			
常緑広葉樹(高木) ｿﾖｺﾞ	高1.8m	本	143			
常緑広葉樹(高木) ﾓﾁﾉｷ	高3.0m 周0.15m 枝張0.8m	本	48			
常緑広葉樹(高木) ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ(ﾔﾏﾂﾊﾞｷ)	高3.0m 枝張0.9m	本	48			
常緑樹(低木) ｱｵｷ	高0.5m 枝張0.3m	本	286			
常緑樹(低木) ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	高0.5m 枝張0.4m	本	362			
常緑樹(低木) ｷﾝｼﾊﾞｲ	高0.5m 3本立	本	390			
常緑樹(低木) ｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ	高0.5m 枝張0.4m	本	819			
常緑樹(低木) ｾﾝﾘｮｳ	高0.4m	本	63			
常緑樹(低木) ﾋﾞｮｳﾔﾅｷﾞ	高0.5m 枝張0.4m	本	819			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
常緑樹(低木) ﾏﾙﾊﾞｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	高0.4m 枝張0.4m	本	819			
常緑樹(低木) ﾔﾏﾂﾂｼﾞ	高1.0m 枝張0.5m	本	250			
底版フィルター	450用	個	194			
庭園灯	ベース式直柱0.5m，めっき後塗装，アンカーボルト含む	基	9			
排水ポンプ	φ50×0.75kw（自動型）-50Hz	台	1			
散水栓　自動接手付	口径20mm	個	4			
木草本類 ｷﾁｼﾞｮｳｿｳ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 3芽立	鉢	3,709			
木草本類 ｻﾙｺｺｯｶ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 高0.15m	鉢	1,471			
木草本類 ｼｬｶﾞ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 3芽立	鉢	1,471			
木草本類 ｼｬｽﾀｰﾃﾞｰｼﾞｰ	ｺﾝﾃﾅ径9.0cm 3芽立	鉢	1,389			
木草本類 ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ	ｺﾝﾃﾅ径9.0cm 3芽立	鉢	2,633			
木草本類 ﾂﾜﾌﾞｷ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 3枚葉	鉢	1,471			
木草本類 ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm	鉢	1,095			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
木草本類 ﾋﾒｳﾂｷﾞ	ｺﾝﾃﾅ径12.0cm 高0.3m	本	1,207			
木草本類 ﾏﾂﾊﾞｷﾞｸ	ｺﾝﾃﾅ径9.0cm 3芽立	鉢	4,139			
木草本類 ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ	ｺﾝﾃﾅ径9.0cm 3芽立	鉢	3,709			
木草本類 ﾔﾌﾞﾗﾝ	ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 3芽立	鉢	6,297			
木草本類 ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ	ｺﾝﾃﾅ径9.0cm 5芽立	鉢	1,789			
樹木照明	LED地中埋め込み用ハニカムルーバー付き	基	9			
樹木（ウグイスカズラ）	高1.0m	本	71			
樹脂アンカーピン	□20×300	本	174			
機械室内　計装ケーブル、保護剤、コネクタ類	（PF管、CVV、樹脂製プルボックスほか）	式	1			
機械室内　配管材・継手・支持金物		式	1			
機械室内ケーブルおよび保護管類		式	1			
機械室内配管材・バルブ類	（高圧配管含む）	式	1			
止水栓（腰高）	口径20mm　S1A	個	13			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
水中ポンプ	φ50×0.75kw　SUS	台	1			
水中ポンプ	φ65×1.5kw　SUS	台	2			
水中ポンプ	φ65×2.2kw　SUS	台	1			
水位検知器　電極保持器	電極棒付　E5P	組	1			
水道メーター	20A	組	1			
水道メーター	25A	組	1			
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ　固定用ゴムバンド	呼び径150mm	本	291			
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径150×6000mm	m	491			
水道用地下式消火栓(JWWA B 103)FCD製	2種7.5K　内面粉体塗装　単口　呼び径75mm	個	1			
水道用空気弁　FCD製	2種7.5K　内面粉体塗装　双口　径75mm	個	1			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　100　114×4	m	115			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　13　18×4	m	58.8			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　20　26×4	m	89.25			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　25 32×4	m	217.25			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　40 48×4	m	200.55			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　50 60×4	m	175.35			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　65 76×4	m	49			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP　75 89×4	m	78			
水道用補修弁（ボール式）　10K　レバー式	FCD　内外面粉体塗装　呼び径75mm×150mm		1			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径150×6000mm	m	415			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ　呼び径150mm	個	830			
洗い出しコンクリート舗装-1	天然白玉石　小　雨花石(白)　φ20-40mm	㎡	207			
洗い出しコンクリート舗装-3	フリージア２分，天城２分，白山２分，桂砂利２分	㎡	435			
流れ・池吐水用　ステンレス　グレーチング	蓋・受枠共	枚	4			
流れ吐水用　ステンレス　グレーチング	蓋・受枠共	枚	2			
流れ（ダストバケット類）	ダストバケット　W400×250　架台共SUS	基	4			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
流れ（制御機器（屋外自立型））	タイマー及び風速による自動制御　自動演出及び過滅菌給水制御等	基	1			
流れ（残留塩素濃度検出器）	ポーラグラフ式　自動塩素注入指示機能	基	1			
浸透側溝用側塊	450用　H=150	個	94			
浸透側溝用側塊	450用　H=300	個	9			
浸透側溝用細目グレーチング	T-6，ノンスリップ	枚	97			
浸透側溝用縁塊	450用	個	97			
浸透側溝（300用）	L=2m，グレーチング蓋付，ボルト固定，細目，T-14	m	324			
浸透横断側溝（グレーチング付き）	L=2m，ボルト固定，細目	m	55			
浸透角桝用リング	450用	枚	97			
瀝青繊維質目地板	厚20㎜	㎡	8.54			
白セメント	白色普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	4,160.16			
矯性サルスベリサマースラッシュ		本	1,174			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	VU有孔管　φ200　L=4m	m	728.291			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	VU有孔管　φ300　L=4m	m	49.495			
硬質ポリ塩化ビニル管	水道用　VP　50mm	m	32.318			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管（VP）	150A　150 165×8.9mm×4m	m	116			
立水栓	13mm	個	4			
継手類		式	1			
継手類	配管材料及び継手類（埋設部）	式	1			
継手類	電気保護管材類（埋設部）	式	1			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種　呼び径150mm×L5m	本	62			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁　GX形ソフトシール仕切弁	受口・挿し口　内ネジ式　150mm　内面粉体塗装・外面耐食塗装	本	3			
自動給水ユニット	20A電磁弁　（ラッキング保温付き）	基	1			
自動給水ユニット	25A電磁弁(バイパス配管，ラッキング保温付き)	基	1			
落葉広葉樹(高木) コブシ	高3.5m 周0.18m	本	1			
落葉広葉樹(高木) ジャカランダ	高3.5m 周0.18m	本	1			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
落葉広葉樹(高木) ジンダイアケボノ	高3.5m 周0.15m 枝張0.8m	本	4			
落葉広葉樹(高木) ヒメタイサンボク	高3.5m 周0.18m 枝張1.2m	本	1			
落葉広葉樹(高木) メラウレカ・リナリイフォリア	高3.5m 周0.18m	本	1			
落葉広葉樹(高木) ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ(含ﾔﾏﾓﾐｼﾞ)	高1.5m	本	143			
落葉広葉樹(高木) ｴｺﾞﾉｷ	高3.5m 周0.15m 枝張1.2m	本	96			
落葉広葉樹(高木) ｴｺﾞﾉｷ	高3.5m 周0.15m 枝張1.2m	本	2			
落葉広葉樹(高木) ｸﾇｷﾞ	高3.5m 周0.15m 枝張1.2m	本	1			
落葉広葉樹(高木) ｹﾔｷ	高3.5m 周0.12m 枝張1.0m	本	2			
落葉広葉樹(高木) ｺﾅﾗ	高3.0m 周0.12m 枝張0.8m	本	48			
落葉広葉樹(高木) ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ	高3.5m 周0.18m	本	1			
落葉広葉樹(高木) ﾊﾙﾆﾚ	高3.5m 周0.15m 枝張0.8m	本	1			
落葉広葉樹(高木) ﾔﾏｻﾞｸﾗ	高3.0m 周0.12m 枝張0.8m	本	48			
落葉広葉樹(高木) ﾔﾏﾎﾞｳｼ	高1.5m	本	96			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
落葉樹(低木) ｱｼﾞｻｲ	高0.8m 3本立	本	1,177			
落葉樹(低木) ｶﾞﾏｽﾞﾐ	高1.0m	本	83			
落葉樹(低木) ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ	高0.5m 枝張0.25m	本	1,024			
落葉樹(低木) ﾊｺﾈｳﾂｷﾞ	高0.5m 3本立	本	38			
落葉樹(低木) ﾊﾅｽﾞｵｳ	高1.5m 枝張0.6m	本	2			
落葉樹(低木) ﾐﾂﾏﾀ	高0.5m		444			
落葉樹(低木) ﾔﾏﾊｷﾞ	5芽立	本	1,024			
落葉樹(低木) ﾔﾏﾌﾞｷ	高0.5m 3本立	本	336			
落葉樹(低木) ﾕｷﾔﾅｷﾞ	高0.5m 3本立	本	241			
落葉樹(低木) ﾚﾝｷﾞｮｳ	高0.5m 2本立	本	241			
軽量盛土材	発泡ガラス	m3	2,211			
逆流防止ボールバルブ		基	4			
連結材		セット	50			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	Sch20S　呼び径50A　厚3.5mm　SUS304　TP-A	m	55			
量水器ボックス	φ50mm　神奈川県企業庁仕様　鋳物蓋付	個	1			
鋳鉄管用フランジレス不断水式割Ｔ字管　鋳鉄製	φ150×φ150	組	1			
鋳鉄製防護ふた	ます径200　ロック式　T-14　鉄枠・台座込み	組	11			
鋼製グレーチング（U字溝用）歩道用	180用，5.0kN/㎡　L=1m	枚	7			
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝用）歩道用	300用　40kg/枚以下	枚	108			
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（桝蓋・滑り止め型）110度	500×500用　T-2	枚	7			
防火水槽（耐震性貯水槽）（材工共）	本体，投入孔，底設ピット，鉄蓋，定着金具，緊張，目地防水含む	基	1			
防草シート	G2150-BK T0.4mm	㎡	1,210.56			
降雨計	静電変異式　鳥よけ付	基	1			
風速計	３杯型 ２接点メーター含	基	1			
ＥＭ不断水式仕切弁	鋳鉄管・鋼管用　φ150	組	1			
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	kg	4,309.76			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-6	H2-6　900*600	基	2.002			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600*600 (鉄蓋付)	個	19.015			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-9　900×900×900 (鉄蓋付)	個	6.005			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	t	20.516			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25	t	3.09			
鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	㎡	6.4			
ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	25kg袋入	t	24.125			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)	18-8-25(20), W/C指定無し	m3	454.938			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)	18-8-25(20), W/C指定有り	m3	42.806			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)	24-12-25(20), W/C指定無し	m3	366.343			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ)	18-8-25(20), W/C指定無し(小型４ｔ車)	m3	3.008			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　細目	m3	125.655			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	120.474			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	234.82			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	2,973.346			
再生砂	RC-10	m3	1,137.76			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	312.93			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ	kg	1.71			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106～0.850mm	kg	9.225			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	9.225			
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	2.266			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	439.89			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	308.506			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	4.531			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (小型車)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	0.727			
瀝青繊維質目地板	厚 10mm	㎡	21			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
点字ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60	枚	429.198			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600(A)(20～21kg/個)	個	160.006			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	180 18×18×60	個	11.55			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300B 300×300×600	個	178.2			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管	VP管ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ150, L=4m	本	0.28			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管	VP管ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ200, L=4m	本	0.66			
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS滑面 150kg/個未満(質量区分A 7.4個/㎡)	㎡	49			
野芝	半土付き	㎡	2,527			
黒土(良質土)		m3	1,276.38			
杉支柱丸太 (防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	209			
杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	418			
杉支柱丸太 (防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	209			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30㎜	m	4,008.1			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 40㎜	m	179			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	363			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 65㎜	m	20			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 80㎜	m	133.8			
連結式接地棒	φ10×1500㎜	本	5			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管φ500㎜×0.6t(9.91kg/m)	m	47.6			
海老名市型 防護蓋(φ200)	T-25, 塩ﾋﾞ桝用	組	1			
海老名市型 防護蓋(φ200)	台座, 塩ﾋﾞ桝用	個	1			
明示ﾃｰﾌﾟ	30㎜幅	m	557			
ｽﾘｯﾄﾌｫｰﾑ Ⅰ型 細目ﾀｲﾌﾟ		枚	7.42			
KCﾌｫｰﾑ 300用	390*6*1000	枚	54.6			
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ, ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	1,503.035			
軽 油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	90,724.051			

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(30)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	1,589.149			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	7.715			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	664.884			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ	枚	2.536			
材料費計						

大谷杉久保近隣公園整備工事　　材料費(37)　　材料調書全体明細表

(単位:円)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	備　　考
廃プラスチック類		m3	0.004			
発生土処分料	指定A(愛川町田代受入地)	m3	15,116			
建設木くず(北部地区)	幹部	t	91			
建設木くず(北部地区)	根	t	164			
廃材処理料(北部地区)	ＡＳ殻	m3	79			
廃材処理料(北部地区)	無筋Ｃｏ殻	m3	88			
廃材処理料(北部地区)	有筋Ｃｏ殻	m3	1			
廃材処理料(北部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	424			
舗装版切断濁水処分費(北部地区)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m3	1.257			
材料費計						